



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLA: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
RECURSOS FISCALES													
25906	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR	PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFÁSICO DE 75 KVA	1.00	PZA	307,964.00	PERSONAS	\$ 491,809.22	\$ -	X	
					REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (COMETIDA) DEL INMUEBLE	4.00	PZA						
					REVISIÓN DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	1.00	PZA						
26129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KOCMA 3 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	1,613.27	M3	1,576,759.00	PERSONAS	\$ 5,813,764.68		X	
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KOCMA 1 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	200.61	M3						
26131	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN 3 CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	AVENIDA 8 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE, AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE, Y EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, DETERMINANDO REUNIONES PARA PROBABLES MODIFICACIONES	4.00	MES	1,576,259.00	HABITANTES	\$ 580,274.93	\$ 580,274.93	X	
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO: TERRACERAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DEMÁS GENERADOS, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA						
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBABLES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS CON PERSONAL DEL INAH, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO A LUGAR DE TRABAJO, EQUIPO Y MAQUINARIA	16.00	SEMANA						
26132	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO	CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO HISTÓRICO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, DETERMINANDO REUNIONES PARA PROBABLES MODIFICACIONES	4.00	MES	1,576,259.00	HABITANTES	\$ 1,302,102.62	\$ 1,302,102.62	X	
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO: TERRACERAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DEMÁS GENERADOS, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA						
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBABLES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS CON PERSONAL DEL INAH, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO A LUGAR DE TRABAJO, EQUIPO Y MAQUINARIA	4.00	SEMANA						

Handwritten signature and initials in green ink.



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26160	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	1.00	DOCUMENTO	1,576,529	PERSONAS	\$ 37,652.43	\$ 37,652.43	X	
					CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DE 2 A 20 OBRAS)	5.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	2.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	6.00	DOCUMENTO						
26219	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARRIO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y T.N.C.E.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,744,787.41	\$ 7,744,787.41	X	
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARRIO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y T.N.C.E.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 114,111.21	\$ 114,111.21	X	
26221	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARRIO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y T.N.C.E.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,729,075.92	\$ 7,729,075.92	X	
26225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM. COMPACTO AL 95% ELABORADO EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFALTO TIPO AC-20 DE ACUERDO A NORMA.	1,942.52	M2	648	PERSONAS	\$ 3,323,213.98	\$ 3,323,213.98	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KGCM2, AGRÉGADO MÁX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO	476.96	M						
					BAJQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC - 150 KGCM2, AGRÉGADO MÁX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	664.84	M2						



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA	PUEBLA	BARRIO DE SAN JUAN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO M30 KGCM2, REVENIMIENTO 10 Y FRACUADO A 28 DIAS TENIENDO COMO EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPIABLE DE CÁMERA DESENZANTE TIPO SP-1200 O CMI 4505P-600 O SIMILAR	218.46	M3	542	PERSONAS	\$ 2,813,806.06	\$ 2,813,806.06	X	
					GRANERACIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 34", COLADO, VIBRADO Y CURADO	339.11	M						
					BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 34" DE 0.10 M DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	416.21	M2						
26227	REHABILITACIÓN DE PARQUE TABACHINES, CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3,331.97	M2	542	PERSONAS	\$ 6,445,859.75	\$ 6,445,859.75	X	
					EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,068.31	M3						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO BARCELONA MOD. BOSS-710 50 MARCA JUMBO INCLUYE ACCESO BOTONES DE 0.90M, ALTURA, TELESCOPIO, ACCESO AROS, DE 1.80 M DE ALTURA, TECHO PIRAMIDAL DE F.V. BALDA DE CARACOL, CERRADO DE F.V.	1.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO CALISTEMA BÁSICO MOD. CPD-118 MARCA JUMBO FABRICADO EN TUBO REDONDO CED. 30 Y TUBO REDONDO CAL. 1.5 CONTIENE AROS, BARRAS DOMINADAS, PASAMANOS, BARRAS DOMINADAS TRIPLES	1.00	PZA						
26228	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ALHELÍ, SOBRE CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS COLONIA VIVEROS DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS	PUEBLA	COLONIA VIVEROS DEL VALLE	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200 KGCM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/619-10, ACABADO PLUIDO O RAYA / BROCHA / PELO	493.00	M2	13,239	PERSONAS	\$ 2,500,013.88	\$ 2,500,013.88	X	
					APLUMADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE REPELADO FINO CON PLANA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.N.C.E.	305.30	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MODELO CONTEMPO 249, XLEDE 10 4K 72 W RG 4Y MARCA AEL, MONTADA EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8.00 DE ALTURA CALIBRE 11 CON UNA PECHA	8.00	PZA						
26229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES, COLONIA EL SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES	PUEBLA	COLONIA EL SALVADOR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM., COMPACTADO AL 95% DE SUP.V.S.M. UTILIZANDO MATERIAL PIETREO EXTRAÍDO DE BANCO, CEMENTO ASFÁLTICO PG 64 22 DE ACUERDO A NORMA	699.07	M2	542	PERSONAS	\$ 1,235,748.67	\$ 1,235,748.67	X	
					GRANERACIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 34", COLADO, VIBRADO Y CURADO	217.07	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 34", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	315.58	M2						



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26239	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE 3 SUR, 3 PTE Y C. VICENTE GUERRERO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	, CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE 3 SUR, 3 PTE Y C. VICENTE GUERRERO	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	LMPIEZA DE RECURRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAZ. INCLUYE MANO DE OBRA	11.94	M2	186,715.00	PERSONAS	\$ 104,646.04			X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	297.08	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS DE CONCRETO. INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIÓN CON DESARROLLO DE 0.52 M2 EN MABAS CARAS POR M2	203.90	M2						
26241	REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA DE UN CORREDOR EMBLEMÁTICO DE LA ZONA DE MONUMENTOS, EN CALLE 9 NORTE ENTRE AVENIDA 2 Y 8 PONIENTE	CALLE 9 NORTE ENTRE AVENIDA 2 Y 8 PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RESANE O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3. INCLUYE: RENOVACIÓN DE LA SUPERFICIE	446.38	ML	30,221	PERSONAS	\$ 598,777.16			X
					PERFILADO EN CORNIZAS EXISTENTES DE ACIERDO AL DISEÑO EXISTENTE REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL APAGADA ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 8 CM	221.43	ML						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 1200 M	1,518.59	M2						
26242	MANTENIMIENTO A BANQUETAS UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RENOVACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE BANQUETAS. INCLUYE RETIRO DE PIEZAS Y RECOLOCACIÓN DE LAS MISMAS	170.49	M2	30,221	PERSONAS	\$ 149,257.13			X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA RIPO PUEBLA DE 6.40 X 0.80 M ASENTADO CON MORTERO CEN-ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 4 CMS	8.16	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA FACIL DE MÁRMOL TRAVERTINO PARA INVIDENTES DE 20X80X2 CM	167.12	ML						
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	PRELIMINARES	4,373.63	M2	41,091.00	PERSONAS	\$ 1,494,970.08	\$ 1,494,970.08		X
					PINTURA EN FACHADAS	17,658.74	M2						
					GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,058.54	M2						

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (OTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA)	242	PZA	1,692,181.00	PERSONAS	\$ 611,219.48			X
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (OTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL	294	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BAH-006BKT DE 210 X 88 X 79 CM FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO	12	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BK1-BA-007ME DE 64 X 58 X 80 CM CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN	43	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MODELO CENTRO-HISTORICO MARCA ODIN DE 90 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO	55	PZA						
					LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	22384.88	M2						
70188	ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO. EL PRECIO INCLUYE: VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIÓN SE SECCIÓN DE 1.5 X 1.5 X 2.5 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NATURAL, TOMA DE MUESTRA JUNTADA, TRASLADO DE MUESTRA, INFORME TÉCNICO QUE CONTIENE MEMORIA DESCRIPTIVA, PERFIL ESTRATIGRÁFICO, GRANULOMETRÍA, CONTENIDO DE AGUA, LÍMITES ATTERBERG Y DETERMINACIÓN DE LA COHESIÓN, ANGULO DE FROCCIÓN, DISEÑO DE PAVIMENTO DE AGRIERO A ESTUDIOS, ESTUDIO DE AFORO DE TRÁNSITO VEHICULAR, CON ACREDITACIÓN EMA.	95.00	ESTUDIO	500,000.00	PERSONAS	\$ 1,968,709.78	\$ 1,968,709.78	X	
70189	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INCLUYE PLANIMETRÍA, GEORREFERENCIA Y PLANO TOPOGRÁFICO, SECCIONES Y PERFILES	257,081.83	M2	500,000.00	PERSONAS	\$ 1,261,449.10	\$ 1,261,449.10	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS (FONDO 10050)										\$ 46,321,249.53	\$ 38,551,775.82		
RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021													
26224	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	LOSA PREFABRICADA DE VIOLETA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CM TERMINADO, CON VIGUETAS COLOCADAS A CADA 70 CM, CON BOVEDILLA DE CONCRETO DE 20 CM, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-250 KG/CM2	140.31	M2	19,026	PERSONAS	\$ 14,981,392.04	\$ 14,981,392.04		X
					FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A 36 FORMADA CON PERFILES, PLACAS INCLUYE TRAZO, RECORTE, MONTAJE, PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,464.36	KG						
					CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 19 M3 (7 OBRA EXTERIOR, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBANELERÍA, HERRERIA, ADHERIDOS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	2.00	PZA						
					PUISO DE LOSETA DE CERÁMICA KASHA GRIS DE 55 X 55 CM DE PRIMERA ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR	1,093.80	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE VINIEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 6.00 M	3,323.32	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSPS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021 (FONDO 10059)										\$ 14,981,392.04	\$ 14,981,392.04		





CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSO PARTICIPACIONES												
26160	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	1.00	DOCUMENTO	1,576,529	PERSONAS	\$ 541,958.30	\$ 541,958.30	X
					CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DE 2 A 20 OBRAS)	5.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	2.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	6.00	DOCUMENTO					
26218	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CALLES, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y TIRCE	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,705,260.86	\$ 7,705,260.86	X
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CALLES, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y TIRCE	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,596,105.96	\$ 7,596,105.96	X
26224-A	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BORDILLA CON UN PERALTE DE 25 CM TERMINADO, CON VIGUETAS COLOCADAS A 30 CM, CON BORDILLA DE CONCRETO DE 20 CM, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'0-250 KGCM2	140.31	M2	19,026	PERSONAS	2,395,339.45	\$ 2,395,339.45	X
					FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES, PLAZAS. INCLUYE TRAZO, RECORTE, MONTAJE, PRIMER ANTI-CORROSIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,464.36	KG					
					CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (27 OBRA EXTERIOR. INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERIA, ADHERIDOS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	2.00	PZA					
					FRISO DE LOSETA DE CERAMICA KASHA GRIS DE 55 X 55 CM DE PRIMERA ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR	1,093.80	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE VINMEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 6.00 M	3,323.32	M2					
26234	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 1, 2022.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	*TOPOGRAFÍA. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACION TOTAL). INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE	315,000.00	M2	500,000.00	PERSONAS	\$ 2,469,150.00	\$ 2,567,983.49	X

[Handwritten signatures and initials]



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
26235	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 1	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	4.00	DOCUMENTO	1,692,181	PERSONAS	\$ 845,623.12	\$ 161,565.96		X	
					RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	3.00	DOCUMENTO							
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO							
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	5.00	DOCUMENTO							
26236	ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1, 2022	DIVERSAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	78.00	ESTUDIO	500,000	PERSONAS	\$ 1,397,104.95	\$ 368,562.82		X	
					AFOROS DE TRÁNSITO VEHICULAR INCLUYE AFOROS DE TRÁNSITO DE VOLUMEN VEHICULAR, ESTUDIO MANUAL DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN EN A,B,C Y SUS SUBTIPOS	42.00	ESTACIÓN							
					DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, INCLUYE DISEÑO PARA PAVIMENTO RÍGIDO DISEÑO POR EL MÉTODO DE LA ASIENTO	42.00	PZA.							
40480	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022. UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJES, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE USA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 5,363,174.91	\$ 5,363,174.91	X		
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOPRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU PVS.	16,320.00	M3	300,000	PERSONAS	\$ 23,100,041.62			X	
					SUMINISTRO DE ACOQUÍN TIPO "D" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	81,600.00	M2							
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES (FONDO 10100)											\$ 51,413,759.17	\$ 26,699,951.75		

TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES (FONDO 10100)

RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES												
26161	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	3,897.00	M2	1,539,819.00	PERSONAS	\$ 201,779.39	\$ 201,779.39	X
					CORTE DE SIERRA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CM DE PROFUNDIDAD)	1,741.00	M					
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGA MECÁNICA, ACARRIOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCO DE TIPO	194.85	M3					
					REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC-20, LIGADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL	866.00	M					
26233-A	MANTENIMIENTO EN DOMO DEL PASAJE DE AYUNTAMIENTO EN ZÓCALO DE PUEBLA	AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 14.	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESAMONTAJE DE LÁMINA ACRÍLICA HASTA UNA ALTURA DE 20.00 M, INCLUYE: DESTORNILLADO, ANDAMIOS, DESCENSO, ACARRIO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	448.88	M2	500,000	PERSONAS	\$ 64,948.44	\$ 64,948.44	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE 6 MM DE ESPESOR PARA CUBIERTA, A UNA ALTURA DE 20.00 M, INCLUYE: MATERIALES, ACARRIOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	448.88	M2					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40473	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESPLIEGUE POLICIAL ZONA CENTRO	BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPIRITU ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE CORREGIDORA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO EJECUTIVO	1.00	ACTIVIDAD	16,836.00	PERSONAS	\$ 285,395.02	\$ 285,395.02	X	
					EJECUCIÓN DE OBRA	1.00	ACTIVIDAD						
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA)	242	PZA	1692181	PERSONAS	\$ 10,306,465.94			X
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARACABOJETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSIENTES Y PERSONAL.	294	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA SAN 006BKT DE 210 X 68 X 79 CM FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO	12	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT BA 007ME DE 64 X 58 X 80 CM CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN	43	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO CENTRO-HISTORICO MARCA ODI N DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIAMETRO	55	PZA						
LONGITUD DE OBRA INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	22384.68	M2											
60451	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO EJECUTIVO	1	ACTIVIDAD	1576259	PERSONAS	\$ 9,234,521.34	\$ 9,234,521.34	X	
					FACHADAS	1	ACTIVIDAD						
					VALIDAD	1	ACTIVIDAD						
					MOBILIARIO URBANO	1	ACTIVIDAD						
					ILUMINACIÓN	1	ACTIVIDAD						
					TRANSICIÓN LINEAS AERIAS A SUBTERRANEAS	1	ACTIVIDAD						
					CRUCEROS	1	ACTIVIDAD						
					PARKING SAN LUIS	1	ACTIVIDAD						
					PARKING GUTIERREZ DE ZETINA	1	ACTIVIDAD						
					AGUA POTABLE	1	ACTIVIDAD						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO 10106)									\$ 20,093,110.13	\$ 9,786,644.19			
RECURSOS PARTICIPACIONES 2021													
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KIÓMETRO CON CARGA MANUAL.	449.00	M3	17,608.00	PERSONAS	\$ 2,434,317.62			X

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AXAYÁCATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AXAYÁCATL	PUEBLA	COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,169.76	M2	712	PERSONAS	\$ 4,654,612.45	\$ 4,654,612.45	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	931.29	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,075.65	M2						
26187	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 9 SUR O CALLE AGUA SANTA ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO	PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	7,761.82	M2	2,478	PERSONAS	\$ 1,703,525.95	\$ 1,703,525.95	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,759.56	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,954.55	M2						
26189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	5,453.19	M2	740	PERSONAS	\$ 7,582,774.57			X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,518.00	M2						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	3,935.19	M						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,427.94	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,914.33	M2						
26191	REHABILITACIÓN VIAL EN DIAGONAL 14 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE, COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE	PUEBLA	COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA.	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, ACABADO Y DESCARGA AL SITIO INDICADO	371.32	M3	1,539,819	PERSONAS	\$ 278,800.33	\$ 278,800.33	X	
					REGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA TIPO ECR-60 INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO (P.U.O.F.)	3,713.17	LT						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	7,426.33	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: CMBRADO Y DESMBRADO	1,383.74	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM	857.41	M						

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26192	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO REAL A SANTO TOMÁS CHAUTLA, ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. PUE	ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACAN	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	4,087.60	M2	9,105	HABITANTES	\$ 2,075,431.14	\$ 2,075,431.14	X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	4,087.60	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,130.59	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,242.85	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MOD. VI-SPIRHE MARCA COVLED, CON TECNOLOGÍA EMISOR DE LUZ LED DE 50 WATTS	20.00	PZA					
26194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	893.76	M2	158	PERSONAS	\$ 267,136.69	\$ 261,390.69	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	327.96	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	493.54	M2					
26195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUIZA COLONIA AGRÍCOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUIZA	PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,970.71	M2	977	PERSONAS	\$ 6,622,011.70	\$ 6,622,011.70	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,973.63	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,782.40	M2					
26200	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	18,963.52	M2	26,300	PERSONAS	\$ 2,173,734.53	\$ 2,173,734.53	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	3,913.81	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	6,064.31	M2					

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,836.86	M2	620	PERSONAS	\$ 351,368.57	\$ 351,368.57	X	
					GRANICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	576.15	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	599.49	M2						
26205	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA 20 NOVIEMBRE, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ	PUEBLA	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,226.89	M2	620	PERSONAS	\$ 64,944.66	\$ 64,944.66	X	
					GRANICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	296.35	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	392.80	M2						
26206	REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL PUEBLA	KILÓMETRO 6.5 DE LA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION	6,346.70	M2	24,478	PERSONAS	\$ 2,068,921.36	\$ 2,068,921.36	X	
					BARRIDO POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	5,817.03	M2						
					CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M145 KGCM2 A 28 DÍAS, TMA 38MM, REV. 10 CM CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRÁULICO SIMILAR, MICROTEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES	395.08	M3						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM	886.16	M						
26207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	2,128.30	M2	620	PERSONAS	\$ 1,264,527.22	\$ 1,264,527.22	X	
					GRANICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	675.30	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,069.63	M2						

Handwritten signatures and initials in blue ink.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26208	CONSTRUCCIÓN DE 5 PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP EN COLONIA LA CIENEGA, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN COLONIA EL ÁNGEL, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, EN COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y EN AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE EN COLONIA SAN JOSE MAYORAZGO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA LA CIENEGA, COLONIA EL ÁNGEL, COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO	PASO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO M145 KGCM2 CON ACELERANTE PARA FRAGUADO A 24 HRS. CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 7.00 M, BASE SUPERIOR DE 4.00 M, CON ALTURA CENTRAL DE 0.15M INCLUIE PICADO DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON MARTILLO NEUMÁTICO A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 2.00 CM. DEMOLICION EN EXTREMOS DEL PASO PEATONAL EN FORMA DE CUÑA CON SECCIÓN DE 40.00 CM X 80.00. LIMPIEZA Y REFRACO E ESCOMBRO A BANCO DE TIPO INDICADO POR LA EXPERIENCIA. APLICACION DE ADHESIVO PARA CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VEJO MARCA FESTER O SIMILAR	94.29	M	1,576,529.00	PERSONAS	\$ 728,745.18	\$ 728,745.18	X	
26210	CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC - 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUIE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,021.49	M2	1,576,529	PERSONAS	\$ 204,312.25	\$ 204,312.25	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	549.78	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLARIO FIAO TUBO DE 114 MM (4 1/2" EXT., ESPESOR 0.185") DE 0.73 MTS DE ALTURA	34.00	PZA						
26213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUÑA ENTRE PROLONGACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS, COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PROLONGACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS	PUEBLA	COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,878.16	M2	275	PERSONAS	\$ 1,483,092.12	\$ 1,483,092.12	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	569.11	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC - 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUIE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	903.97	M2						
26214	REHABILITACIÓN VIAL EN CARRETERA A MANZANILLA-CARRETERA A LA RESURRECCIÓN ENTRE BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE GERANIO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL MANZANILLA, BOSQUES DE MANZANILLA, PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	PUEBLA	VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	58,303.62	M2	20,650	PERSONAS	\$ 62,080,509.24	\$ 62,080,509.24	X	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC - 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUIE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	11,461.92	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	11,218.75	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA AUTOBAHN SERIE AT60 MODELO AT60 LED 30BL EDE13 - 308 CHPS 1300MA MVOLT MULTI-VOLT 120-227 V DRIVER	177.00	PZA						



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26224-A	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CM TERMINADO CON VOLANTES COLOCADAS A CADA 70 CM. CON BOVEDILLA DE CONCRETO DE 20 CM. CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2	140.31	M2	19,026	PERSONAS	2,858,973.54	\$	1,221,699.64	X	
					FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES, PLACAS. INCLUYE TRAZO, RECORTE, MONTAJE, PRIMER ANTIORRORSNO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,464.36	KG							
					CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR. INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBANELERÍA, HERRERIA, ADHERIDOS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTELLO, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.	2.00	PZA							
					PISO DE LOSETA DE CERÁMICA KASHA GRIS DE 55 X 55 CM DE PRIMERA ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR	1,093.80	M2							
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE VINIMEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLATONES A UNA ALTURA DE 6.00 M	3,323.32	M2							
26230	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CALEO, COMPACTACIÓN CON BALARRINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$	9,600,917.18	\$	8,927,315.78	X
26231	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CALEO, COMPACTACIÓN CON BALARRINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$	9,609,921.12	\$	9,609,921.12	X
26232	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CALEO, COMPACTACIÓN CON BALARRINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$	9,601,845.57	\$	9,601,845.57	X
26233	MANTENIMIENTO EN DOMO DEL PASAJE DE AYUNTAMIENTO EN ZÓCALO DE PUEBLA	AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 14	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE DE LÁMINA ACRÍLICA, HASTA UNA ALTURA DE 20.00 M. INCLUYE: DESTORNILLADO, ANDAMIOS, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	448.88	M2	500,000	PERSONAS	\$	979,804.02	\$	979,804.02	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE 6 MM DE ESPESOR PARA CUBIERTA, A UNA ALTURA DE 20.00 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FLUCIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	448.88	M2							

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'F' and other marks.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26238	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CERRO DE AMALUCAN" MUNICIPIO DE PUEBLA	LOMA DEL HALCÓN 4, ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECCIÓN FUENTES	PUEBLA	ZONA AMALUCAN MUNICIPIO DE PUEBLA	REJA PERIMETRAL	76.5	ML	2495	PERSONAS	\$ 6,476,738.66			
					TROTAPISTA	615.55	ML						
					PINTURA GENERAL (VIGILANCIA, BAÑOS, ADMINISTRACIÓN Y ALMACENES)	652.3	M2						
					SANITARIOS	5	MODULOS						
					ESPEJO DE AGUA	3255.81	M2						
					CANCHAS Y PLAY GROUNDS	3088.26	M2						
					HIDROELECTRIFICADOS	1	LOTE						
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRA DE POLIETILENO DE 42 MM DE ALTURA, CON ARENA SILICA Y CAUCHO	13,090.71	M2	2,560	PERSONAS	\$ 5,723,404.05	\$ 5,723,404.05	X	
					SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO. NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7,776.00	M2						
					CONCRETO PREMEZCLADO FC= 200 KG/M2 EN PISO DE CANCHAS 1 MA 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3						
					PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL FC=250 KG/M2 DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	3,826.98	M2						
40480	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022. UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO AVANZANTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CALDO, COMPACTACIÓN CON SARRANJA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REGUERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARRIO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 4,237,550.69	\$ 4,237,550.69	X	
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU PVS	16,320.00	M3	300,000	PERSONAS	\$ 9,597,694.71		X	
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "P" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.19 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	81,600.00	M2						
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA)	242	PZA	1692181	PERSONAS	\$ 950,653.99			X
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSPORTES Y PERSONAL	294	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BAH-0066KT DE 210 X 60 X 75 CM FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO	12	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO DIT- 64-001/ME DE 64 X 58 X 80 CM CAPACIDAD 125 LITROS FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN	43	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARCO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO	55	PZA						
					22384.68	M2							
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)									\$ 155,676,269.11	\$ 126,317,468.26			





**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022												
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	Ciudad de Puebla	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU PVS	16,320.00	M3	300,000 PERSONAS	\$ 16,979,772.52			X
					SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "H" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	81,600.00	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10122)									\$ 16,979,772.52	\$		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES									\$ 244,162,910.93	\$	162,804,064.20	

RECURSOS FISMDF 2021												
30887	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA,	PUEBLA	COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,805.09	M2	286 PERSONAS	\$ 304,993.01	\$ 304,993.01	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	599.86	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	899.56	M2					
30888	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	682.04	M2	24,478 PERSONAS	\$ 76,700.11	\$ 76,700.11	X	
					BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	682.04	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	682.04	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM	209.47	M					
30894	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	429.11	M2	91 PERSONAS	\$ 144,732.50	\$ 144,732.50	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	198.38	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	231.50	M2					



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30915	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	3,371.54	M2	340	PERSONAS	\$ 125,936.67	\$ 125,936.67	X	
					GRANICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	44.54	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPÍA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	425.81	M2						
30919	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	570.58	M3	2,175	PERSONAS	\$ 228,987.76	\$ 228,987.76	X	
					OPERACION DE MEZCLADO, TENIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE BASES (INCSO 074-H/91)	187.21	M3						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,248.01	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPÍA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	366.68	M2						
30929	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	2,026.71	M2	492	PERSONAS	\$ 255,403.28	\$ 255,403.28	X	
					FRISADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 A 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO INDICADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL	101.34	M3						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	2,026.71	M2						
					LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO O AMARILLO SEGÚN EL PATRÓN DEL COLOR DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE DEL TRÁNSITO DE LA S.C.T.	121.16	M						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN QUANTIDADES DE 35 CM	492.33	M						



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30934	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	PREDIOS PARALELOS A BARRANCA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO	3,059.51	M	4,000	PERSONAS	\$ 1,513,387.62	\$ 1,513,387.62	X
					TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6" DE DIAMETRO	20.00	M					
					CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN"	51.00	POZOS					
					DESCARGAS DOMICILIARIAS	20.00	PZA					
30936	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA REAL DE MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA REAL DE MANZANILLA	PUEBLA	COLONIA VIVEROS DEL VALLE, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,239.16	M2	170	PERSONAS	\$ 2,549,468.39	\$ 2,549,468.39	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO	348.90	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC - 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	377.82	M2					
30937	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	2,398.22	M2	574	PERSONAS	\$ 5,640,376.24	\$ 5,640,376.24	X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC - 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	857.40	M2					
					GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC-150 KGCM2, NO INCLUYE ARMADO, INCLUYE CIMBRADO, VIBRADO, VACIADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	573.59	M					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAM.	308.34	M					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/COMPANNA & EMPAQUE	278.49	M					



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30938	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIA VILLA FRONTERA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	13,451.88	M2	542	PERSONAS	\$ 9,172,185.39	\$ 9,172,185.39	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,139.55	ML						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	303.80	M2						
30939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA 11 A SUR Y PRIVADA 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA AREA A LISANZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANDO DE OBRA	4,056.76	M2	1,945	PERSONAS	\$ 8,452,991.88	\$ 8,452,991.88	X	
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM, COMPACTADO AL 95% DE SU P V S M, UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCO	4,056.76	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,455.46	ML						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3RA	2,196.81	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD DE 51MM (2") DE DIAM.	689.70	M						
30940	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA, COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	19,094.73	M2	21,800	PERSONAS	\$ 12,130,841.64	\$ 12,130,841.64	X	
					GUARNICIÓN CON SECCIÓN EN FORMA DE L DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	558.98	ML						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3RA	473.31	M2						
30941	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE, COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	755.16	M2	286	PERSONAS	\$ 1,421,062.77	\$ 1,421,062.77	X	
					GUARNICIÓN CON DIMENSIONES DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	234.12	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3RA	189.16	M2						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30942	REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AV. PUEBLA TLAXCALA ENTRE 2DA. PRIVADA 5 DE MAYO Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	COLONIA PLAN DE AYALA, JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	FRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC=200 KGCM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA.	800.00	M2	5,000	PERSONAS	\$ 5,794,201.42	\$ 5,794,201.42	X	
					ELABORACIÓN DE PISO DE CONCRETO ECOLÓGICO, CONCRETO PERMEABLE, ESTAMPADO CON PIGMENTO INTEGRAL, RESISTENCIA FC=200 KGCM2, DE 10 CM DE ESPESOR PARA USO PEATONAL, COLOR GRIS, AZUL O NEGRO	452.42	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL 4-36 Y PERFILES PTR (ANGULOS, SOLERAS, PERFILES, LAMINA, PLACA Y TODOS LOS PERFILES REQUERIDOS)	8,813.17	KG						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO Y LAMINA PREPRINTADA A FUEGO 2 CARAS 1 1/2" ESP. CAL #25	144.00	M2						
30943	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑO, COLONIA REFORMA SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑO	PUEBLA	COLONIA REFORMA SUR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 9 CM, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCO	4,170.08	M2	15,587	PERSONAS	\$ 5,264,900.32	\$ 5,264,900.32	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	141.97	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	387.57	M2						
30944	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE 15 PONIENTE Y HERMANOS SERDAN	PUEBLA	COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	983.15	M2	300	PERSONAS	\$ 1,675,642.16	\$ 1,675,642.16	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	180.97	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	405.42	M2						
30945	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00) DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA GRANJAS DE MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR	PUEBLA	COLONIA GRANJAS MAYORAZGO	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	3,695.55	M2	542	PERSONAS	\$ 12,513,764.38	\$ 12,513,764.38	X	
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KGCM2 A 28 DÍAS, TMA 3MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO H2RATIUM O SIMILAR	579.83	M3						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,788.72	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KGCM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3225.20	M2						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30946	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO FIJO TL80 PF-70 DIAMETRO DE 15 CM X ALTO 70 CM. CON REVESTIMIENTO DE POLIÉTFENO COLOR NEGRO	33.00	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PIEDRA RECINTO A HUESO DE 40 X 25 X 2 CM. ASENTADA A BASE DE CRESTO O SIMILAR	900.70	M2	542	PERSONAS	\$ 1,431,788.10	\$ 1,431,788.10	X	
					ESCUULTURA VACIADO DE ALUMINIO PERSONAJE DE PUEBLA. ACABADO BRONCE NATURAL	1.00	PZA						
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRA DE POLETILENO DE 42 MM DE ALTURA. CON ARENA SILICA Y CAUCHO	13,090.71	M2						
					SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO. NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7,776.00	M2	2,560	PERSONAS	\$ 11,084,488.04	\$ 11,084,488.04	X	
					CONCRETO PREMEZCLADO FC- 200 KGCM2 EN PISO DE CANCHAS 1 M/A 3/4 DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3						
					PISO DE ADOPRETO TIPO 1 O CRUZ EN COLOR NATURAL. FC-250 KGCM2 DE 5 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CANA DE ARENA	3,826.98	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF 2021 (FONDO 10212)										79,781,851.68	79,781,851.68		

RECURSOS FISMDF 2022													
30947	REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLON Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLON Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PG-64-16 COMPACTADA AL 90% DE ESPESOR (NO INCLUYE REGOS) INCLUYE ACARRIOS	29,697.92	M2						
					GUARNICIÓN CON DIMENSIONES DE 150X20X40 CM DE CONCRETO HERRALLICO FC-150 KGCM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" COLADO, VISIBADO Y CURADO. INCLUYE LIMPIA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA	990.96	M	1,434,062	PERSONAS	\$ 31,385,679.20	\$ 31,385,679.20	X	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KGCM2. AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE. EXCAVACION RELLENO EN SU CASO PARA REVELAR, CARGA, ACARRIO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	1,319.62	M2						

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.


CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30948	REHABILITACION DE PARQUE JUEGO DE PELOTA, CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	8,747.71	M2	38,070	PERSONAS	\$ 5,740,211.21	\$ 4,729,804.60		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO GENZ 100% POLIETILENO DE 30 MM DE ALTURA COLOR FIELD GREEN CON RECURSIVO ESPECIAL, PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV	2,794.56	M2						
					SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO NUMERO 3 DIAMETRO 3/8" RESISTENCIA NOMINAL Fy= 4300 KG/CM2	2,925.99	KG						
30949	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 105 PONIENTE-ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR COLONIA GRANJAS DE PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 105 PONIENTE-ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR	PUEBLA	GRANJAS DE PUEBLA	CARRERA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,024.98	M2	5,184	PERSONAS	\$ 49,575,953.56	\$ 49,575,953.56	X	
					GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. INCLUYE: CUBRADO, VIBRADO, VACADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	719.00	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: CUBRADO Y DESCURADO CON MAZERA DE 3/4"	1,987.92	M2						
30950	REHABILITACION DE PARQUE ROMERO VARGAS, ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANÁHUAC, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANÁHUAC	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	DESPLAZAR Y DESENRABAZAR DE TERRENO A MÁQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	1,660.00	M2	26,040	PERSONAS	\$ 5,074,747.99	\$ 5,074,747.99	X	
					PISO DE LOSETA DE CAUCHO RECICLADO DE 13 MM (1/2") DE ESPESOR MARCA BODEN (CON) SUPERFICIES COLOR TERRACOTA DE 8-5000 50 M. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	223.61	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DECOR LIRA 32 LED 71W 4000K T2 C.I. PREMIUM BRAZO LUM. DECOR. LIRA ESSENCIALS	10.00	PZA						
30951	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	GUADALUPE CALERAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MP45 KG/CM2 A 7 DÍAS, COLOR NATURAL, TMA 40 MM, REV 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL	2,485.09	M3	2,495	PERSONAS	\$ 21,483,850.38	\$ 21,483,850.38	X	
					GUARNICIÓN DE 1 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO.	899.00	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENIVELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	1,322.42	M2						



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30953	REHABILITACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO LOMA BELLA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL EN LA COLONIA LOMA BELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL	PUEBLA	LOMA BELLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	6,214.66							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MCA URBAN AR 7W MOD LSU-L7M-180-8180 INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W, CAJÓN DE ORIENTACIÓN, LÁMPARA URBAN SAEGSA 78 W, 12 VCD	4.00							
					CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KGCM2, DE 12 CM DE ESPESOR, T.M.A. 34%, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ACABADO ESTAMPADO, PIEDRA IRREGULAR	215.51		10,700	PERSONAS	\$ 6,117,588.05	\$ 2,952,747.95		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE 8 CM DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE FC-350 KGCM2, INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, BARRIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E	336.87							
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1,662.94							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRADO DEN 2 100% POLIÉSTILENO DE 30 MM DE ALTURA, COLOR FIELD GREEN CON RECURRIMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV	927.62							
30954	REHABILITACIÓN DE ECOPARQUE, ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA HÉROES DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	PUEBLA	HÉROES DE PUEBLA	PISO DE ADOCRETO TPO 1 O CRUZ EN COLOR FC-250 KGCM2, DE 6 CM DE ESPESOR ASIENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	2,217.84		14,951	PERSONAS	\$ 3,610,877.89	\$ 2,740,193.48		X
					CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUÍN Y CONCRETO DE FC-200 KGCM2 SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	891.51							
30955	REMODELACIÓN DE MERCADO "AMALUCAN" ESQUINA CON AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA Y BOULEVARD XONACATEPEC EN LA COLONIA INFONAVIT RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ESQUINA CON AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA Y BOULEVARD XONACATEPEC	PUEBLA	INFONAVIT RIVERA ANAYA	INSTALACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR MAGG LS45 530, DE 30 WATTS DE 100-305 VOLTS	174.00							
					INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50W MODELO CYPERUS IV, OPERACIÓN DE 100-240 VAC MCA TECNOLITE	3.00							
					APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES SOBRE MURO YA PREPARADO	346.90		26,460	PERSONAS	\$ 10,241,658.35	\$ 2,856,397.97		X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUÍDICO EN ESTRUCTURA METAL "M4", "U2", "A10" CL. "1711" SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA	417.84							
					INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE 5MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO, INCLUYE: HERRAJES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.N.C.E	2,062.11							





CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30956	REHABILITACIÓN VIAL CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN LA COLONIA GRANJAS PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	GRANJAS PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFÁLTO TIPO AC20	5,546.39							
					GUARNICIÓN DE 15X30X40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, Y RELLENOS EN SU CASO	1,547.60		4,017	PERSONAS	\$ 10,734,794.86	\$ 4,934,933.83		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLIZADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	107.28							
					MANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENVELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	1,642.97							
30957	REHABILITACIÓN VIAL CALLE DE LOS PINOS ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALA	PUEBLA	AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	16,087.64							
					GUARNICIÓN DE 15 X30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁX. 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	972.66		9,438	PERSONAS	\$ 18,234,929.74			X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLIZADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	407.95							
					MANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,269.18							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
30958	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ	PUEBLA	COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M145 DE M3CM2 A 7 CMAS. DE 20CM DE ESPESOR, T.M.A. 35MM Y REVENIMIENTO DE 4 A 10CM. MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.00 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	8,510.38								
					GUARNICIÓN DE 15X40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KGCM2, NO INCLUYE ARMADO INCLUYE CIMENTADO	357.64		11,073	PERSONAS	\$	15,499,698.70			X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM. DE ESPESOR FC=200 KGCM2 CON ACABADO DESLAVADO	304.37	M2							
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENQUELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	144.30	M2							
30959	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE, PROVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE Y PRIVADA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE	CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE, PROVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE Y PRIVADA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE	PUEBLA	LOMA BELLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	2,371.37	M2							
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,446.12	M2	300,000	PERSONAS	\$	5,903,654.81			X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PERCHAS 60W MODELO LUMA MARCA FORLUK-ITING CUERPO DE ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN	17.00	PZA							
30960	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD MONTERREY ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MÉXICO, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MÉXICO	PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	7,973.94	M2							
					GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	2,458.74	M	9,769	PERSONAS	\$	13,496,492.62			X
					RAMPA DE CONCRETO DE 0.10 M DE ESPESOR, HECHO EN OBRA FC=150 KGCM2, ACABADO DESLAVADO	847.41	M2							
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KGCM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,223.63	M2							
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISDMF 2022 (FONDO 10213)									197,100,137.16	125,734,308.96				
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISDMF									276,881,988.84	205,516,160.64				





CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FORTAMUN 2021												
50335	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA, COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,668.81	M2	620 PERSONAS	\$ 887,219.45	\$ 887,219.45	X	
				GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO	436.71	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	507.71	M2						
50336	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	14,645.88	M2	15,587 PERSONAS	\$ 888,747.62	\$ 888,747.62	X	
				GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO	3,143.10	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,067.00	M2						
				CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 6% CON LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC-200 KGCM2 ACABADO RANFADO	369.45	M2						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA M00 VLSF90HE MARCA COBYLED CON TECNOLOGIA EMISOR DE LUZ LED DE 90 WATTS	55.00	PZA						
50338	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES SOBERANIA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE SOBERANIA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE ELES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	11,496.28	M2	1,576,259 PERSONAS	\$ 13,415,388.31	\$ 13,415,388.31	X	
				CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL, PUESTO EN OBRA	11,826.86	M2						
				GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KGCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO	2,701.43	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	2,795.63	M2						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLDADO MODELO PUEBLA MCA ODIN HISTORIC O SINALAR DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCHURA CON TUBO DE 4"	134.00	PZA						



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50339	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL DE ABASTO, ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO COLONIA ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO	PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8 CM DE ESPESOR OCTOGONAL COLOR NEGRO INCLUYE CAMA DE ARENA DE 3 CM DE ESPESOR	1,106.11	M2	1,240	PERSONAS	\$ 7,580,009.82	\$ 7,580,009.82	X
					FINIS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KGCM2 INCLUYE ELABORACIÓN Y VACADO DEL CONCRETO	2,589.11	M2					
					GUARNICIÓN CON DIMENSIONES DE 15X20X45 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KGCM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO	797.22	M2					
50340	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALA Y BOULEVARD ATLIXCO COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALA Y BOULEVARD ATLIXCO	PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VISUALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO SE REALIZARÁ UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO	11,496.28	M2	15,000	PERSONAS	\$ 12,843,135.40	\$ 12,843,135.40	X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90% ELABORADA EN PLANTA INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	11,496.28	M3					
					GUARNICIÓN DE DE CONCRETO SIMPLE FC-150 KGCM2 DE 15 X 30 X 35 CM INCLUYE TRAZO PREPARACIÓN DE TERRACERAS, H-MEDIO, C/MERA Y DESCOMERA METÁLICA EN FRONTERAS	2,544.88	M					
					BANQUETA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG CM2 AGREGADO MÁX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,534.46	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDF 2021 (FONDO 10324)									\$ 35,614,500.60	\$ 35,614,500.60		
RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO												
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	PRELIMINARES	4,373.63	M2	41,091.00	PERSONAS	\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53	X
					PINTURA EN FACHADAS	17,658.74	M2					
					GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,058.54	M2					
TOTAL DE RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO 2021 (FONDO 10965)									\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53		
GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000									621,450,305.47	460,956,156.83		

SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA

MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
TESORERA MUNICIPAL

EDGAR VÉLEZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA