



RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLA: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES												
25996	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR	PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFÁSICO DE 75 KVA	1.00	PZA					
					REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (ACONETEDA) DEL INMUEBLE	4.00	PZA	307,964.00	PERSONAS	\$ 491,809.22	\$	X
					REVISIÓN DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	1.00	PZA					
26129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MRS KG/CM ² A 3 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATANTE O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	1,613.27	M3					
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MRS KG/CM ² A 10 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATANTE O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	200.61	M3	1,576,759.00	PERSONAS	\$ 5,813,764.68	\$	X
26131	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN 3 CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	AVENIDA 8 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE, AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE, Y EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, DETERMINANDO REUNIONES PARA PROBABLES MODIFICACIONES	4.00	MES					
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO TERRAZERÍAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DEMAS GENERADOS, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA	1,576,259.00	HABITANTES	\$ 580,274.93	\$ 580,274.93	X
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBABLES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS CON PERSONAL DEL I N A H, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO A LUGAR DE TRABAJO, EQUIPO Y MAQUINARIA	16.00	SEMANA					
26132	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO	CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO HISTÓRICO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, DETERMINANDO REUNIONES PARA PROBABLES MODIFICACIONES	4.00	MES					
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO TERRAZERÍAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DEMAS GENERADOS, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA	1,576,259.00	HABITANTES	\$ 1,302,102.62	\$ 1,302,102.62	X
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBABLES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS CON PERSONAL DEL I N A H, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO A LUGAR DE TRABAJO, EQUIPO Y MAQUINARIA	4.00	SEMANA					



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26160	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	1.00	DOCUMENTO	1,576,529	PERSONAS	\$ 37,652.43	\$ 37,652.43	X	
					CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, (DE 2 A 20 OBRAS)	5.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	2.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	6.00	DOCUMENTO						
26219	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, REGO DE IMPREGNACIÓN, AGREGADO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y TUCÉ.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,744,787.41	\$ 7,744,787.41	X	
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, REGO DE IMPREGNACIÓN, AGREGADO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y TUCÉ.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 114,111.21	\$ 114,111.21	X	
26221	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, REGO DE IMPREGNACIÓN, AGREGADO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, M.O., EQUIPO Y TUCÉ.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,729,075.92	\$ 7,729,075.92	X	
26225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM, COMPACTO AL 99% ELABORADO EN PLANTA INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFALTO TIPO AC-20 DE ACUERDO A NORMA	1,942.52	M2	648	PERSONAS	\$ 3,323,213.98	\$ 3,323,213.98	X	
					GRANDEÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO.	476.96	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPÍA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	664.84	M2						
26226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA	PUEBLA	BARRIO DE SAN JUAN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO M33 KG/CM ² , REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENIENDO COMO EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE OMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CM 4505P-6004 O SIMILAR	218.46	M3	542	PERSONAS	\$ 2,813,806.06	\$ 2,813,806.06	X	
					GRANDEÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO.	339.11	M						
					BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4" DE 0.10" DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	416.21	M2						

94 A 8

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26227	REHABILITACIÓN DE PARQUE TABACHINES, CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3,331.97		542 PERSONAS	\$ 6,445,859.75	\$ 6,445,859.75	X		
					EXCAVACIÓN EN CALA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,068.31	M3						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO BARCELONA MOD. 8055-710.5 0 MARCA JUMBO INCLUYE ACCESO BOTYONES DE 0.90M, ANTURA, TELESCOPIO, ACCESO AROS, DE 1.80 M DE ALTURA, TECHO PIRAMIDAL DE F.V. BANCA DE OVAROL, CERRADO DE F.V.	1.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONSULTO CALISTENA BÁSICO MOD. CPD-118 MARCA JUMBO FABRICADO EN TUBO REDONDO CED. 30 Y TUBO REDONDO CAL. 1.6. CONTIENE AROS, BARRAS DOMINADAS, PASAMANOS, BARRAS DOMINADAS TRIPLES	1.00	PZA						
26228	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ALHELÍ, SOBRE CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS COLONIA VIVEROS DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS	PUEBLA	COLONIA VIVEROS DEL VALLE	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA S-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA / PELO	493.00	M2	13,239 PERSONAS	\$ 2,500,013.88	\$ 2,500,013.88	X		
					APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE REPELLADO FINO CON PLANA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.H.C.E.	305.30	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MODELO CONTEMP 24X 20X DE 10.4X 7.2 W RE AY MARCA AEL. MONTADA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR DE 6.00 DE ALTURA CALIBRE 11 CON UNA PECHA	8.00	PZA						
26229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES, COLONIA EL SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES	PUEBLA	COLONIA EL SALVADOR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM. COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 DE ACUERDO A NORMA.	699.07	M2	542 PERSONAS	\$ 1,235,748.67	\$ 1,235,748.67	X		
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3", COLADO, VIBRADO Y CURADO	217.07	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	315.58	M2						
26230-A	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CALIENDO, COMPACTACIÓN CON BALSAS DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 2,471,375.16	\$ 2,471,375.16	X		
26235-A	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 1	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	4.00	DOCUMENTO	1,692,181 PERSONAS	\$ 860,250.26	\$			X
					RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	3.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	5.00	DOCUMENTO						



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26239	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE 3 SUR, 3 PTE Y C. VICENTE GUERRERO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE 3 SUR, 3 PTE Y C. VICENTE GUERRERO	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ INCLUYE MANO DE OBRA.	11.94	M2	186,715.00	PERSONAS	\$ 104,646.04	\$ 104,646.04	X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	297.08	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS DE CONCRETO INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.52 M2 EN AMBAS CARAS POR M2.	203.90	M2					
26241	REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA DE UN CORREDOR EMBLEMÁTICO DE LA ZONA DE MONUMENTOS, EN CALLE 9 NORTE ENTRE AVENIDA 2 Y 8 PONIENTE	CALLE 9 NORTE ENTRE AVENIDA 2 Y 8 PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RESANE O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE REVELACIÓN DE LA SUPERFICIE.	446.38	ML	30,221	PERSONAS	\$ 598,777.16	\$ 598,777.16	X
					PERFILADO EN CORNIZAS EXISTENTES DE ACUERDO AL DISEÑO EXISTENTE REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL APAGADA-ARENA, PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 9 CM.	221.43	ML					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M.	1,518.59	M2					
26242	MANTENIMIENTO A BANQUETAS UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REVELACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE BANQUETAS INCLUYE RETIRO DE PIEZAS Y RECOLOCACIÓN DE LAS MISMAS.	170.49	M2	30,221	PERSONAS	\$ 149,257.13	\$ 149,257.13	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA RIPO PUEBLA DE 0.40 X 0.60 M ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 4 CM.	8.16	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA TÁCTIL DE MÁRMOL TRAVERTINO PARA INVIDENTES DE 20x60x2 CM.	167.12	ML					
26243	ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN INMUEBLES HISTÓRICOS; UBICADOS EN LA ZONA DE MONUMENTOS	ZONA DE MONUMENTOS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA.	166.70	M2	30,221	PERSONAS	\$ 922,821.71	\$ 808,832.25	X
					LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ INCLUYE MANO DE OBRA.	371.14	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	2,323.77	M2					
26244	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO O CORTADORA DE CONCRETO O 100 ASFALTO CALIÉO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGAJA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 2,800,000.00	\$ -	X



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26245	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS UNO NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA. BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 2,800,000.00	\$ -		X
26246	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA. BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 2,800,000.00	\$ -		X
26247	MANTENIMIENTO GENERAL AL PUENTE DE BUBAS Y TÚNEL 5 DE MAYO	PUENTE DE BUBAS: AV. 2 ORIENTE ESQ. BLVRD. 5 DE MAYO Y PASAJE 5 DE MAYO; BLVD; 5 DE MAYO	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M.	128.62	M2	30,221.00	PERSONAS	\$ 574,316.70	\$ 323,548.01		X
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES DE HERRERIA. INCLUYE LIMPIEZA DE PINTURA DE ESMALTE, COLOR A ELEGIR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	291.44	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO DECK SÓLIDO WPC/AMADERA PARA EXTERIORES ULTRAWOOD, CON DIMENSIONES 0'14 X 2'20 M COLOR GOLDEN OAK.	73.53	M2						
26248	ESTUDIO PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA AMOR	INVESTIGACIÓN, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ELEMENTALES QUE DEFINE UN SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN MÉXICO.	1.00	DOCUMENTO	1,692,181.00	PERSONAS	\$ 374,885.42	\$ -		X
					IDENTIFICACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS EN CASOS ANALÓGICOS. INCLUYE ESPECIALISTA EN EL ÁREA.	1.00	DOCUMENTO						
					ANÁLISIS GENERAL, PROBLEMÁTICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	DOCUMENTO						
					ALINEAMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, INVESTIGACIÓN DE BENEFICIOS E IMPACTOS Y DEFINICIÓN DEL POLÍGONO DEL ESTUDIO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	DOCUMENTO						
					CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS SOCIAL, FÍSICO Y MEDIO AMBIENTAL, ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	DOCUMENTO						
					ANÁLISIS DE INDICADORES DEL FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DEL SEMBRADO DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	DOCUMENTO						
					DESARROLLO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	DOCUMENTO						
26250	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA EN CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AVENIDA 11 Y 13 PONIENTE-ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 SUR Y EN ACCESOS DEL POLÍGONO ZONA 30 DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 11 Y 13 PONIENTE-ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 SUR Y EN ACCESOS DEL POLÍGONO ZONA 30 DEL CENTRO HISTÓRICO	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESUPUESTO DE PLAZOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	1,087.19	M2	300,000.00	PERSONAS	\$ 2,175,480.62	\$ -		X
					CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC-150 KG/CM2 CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CM. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTA, ACARREO DEL MATERIAL, SOBANTE HASTA 20 MTS.	436.78	ML						

4 X 8

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26251	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARBORIZACIÓN DEL ACCESO A LA RECTA PUEBLA-CHOLULA	RECTA A CHOLULA ENTRE CALLE TEZIUTLAN SUR Y PUENTE ESTACIÓN DE BOMBEROS ZAVALETA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA. PASOS DEL PROCESO: APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRETAS Y JUNTAS	29.12	M2	41,153	PERSONAS	\$ 11,794,480.55	\$ -		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/GCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,795.53	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/GCM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,455.87	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO. DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/GCM2	29.12	M2						
26252	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA DEL TECNOLOGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN LAS COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIÉNEGA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA	PUEBLA	COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20 SEGUN NORMAS S C T N CMT 4 0406	23,013.70	M2	44,449.00	PERSONAS	\$ 22,616,647.33	\$ -		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/GCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	178.68	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/GCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	479.18	M2						
26253	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR, EN LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR	PUEBLA	COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20 SEGUN NORMAS S C T N CMT 4 0406	33,414.54	M2	51,433	PERSONAS	\$ 27,875,516.07	\$ -		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/GCM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	274.81	M						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO.	2,244.68	ML						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO	1,684.57	ML						

Handwritten signature and initials

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26254	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL EXTERIOR DE LA BASÍLICA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N	PUEBLA	COLONIA CENTRO	ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITA Y ARBUSTOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 50.00 M. RETRANDO LA RAÍZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FABRICA DE MUROS. REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA, DEJANDO APROX. 5 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCIÓN DE SOLUCIÓN DE HERBICIDA.	114.53	M2	30,221.00	PERSONAS	\$ 3,995,923.89	\$ -	X
					CONSOLIDACIÓN DE ENLADRILLADO EN LOSA A BASE DE MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL Y REJUNTEO EN JUNTA A BASE DE MORTERO CAL - ARENA PROP 1:3 CON ADITIVO SIK	346.70	M2					
					IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYACALUMBRE DE POTACIO Y AGUA.	4,372.02	M2					
					RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA.	73.64	M2					
					PERFILADO EN PRETILES REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL. AFAGADA-ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 5 CM.	425.04	ML					
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR.	720.66	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS CORRIJAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	8,289.56	M3					
26255	REHABILITACIÓN VIAL 5 B SUR ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS, EN LAS COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	5 B SUR ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS	PUEBLA	COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TPO AC-20 SEGUN NORMAS S.C.T. N LMT 4 0408.	26,274.37	M2	46,844.00	PERSONAS	\$ 24,191,960.54	\$ -	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO.	529.50	ML					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLIVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM ² .	571.52	M2					
26256	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLE 36 NORTE Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA AMERICA SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN BOULEVARD VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLE 36 NORTE Y CALLE VENEZUELA	PUEBLA	COLONIA AMERICA SUR	DESARROLLO DE CAUCE DE RÍO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA AGLAR ÁREA DE TRABAJO UTILIZANDO MATERIAL EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,145.20	M3	17,066	PERSONAS	\$ 9,210,405.34	\$ -	X
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE BARRANCA Y PRESENCIA DE AGUA, PARA DESPLANTE DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	3,999.95	M2					
					MURO DE MAMPONERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAS A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO.	478.84	M3					




AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30957	REHABILITACIÓN VIAL CALLE DE LOS PINOSENTE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALA	PUEBLA	AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	16,087.64	M2	9,438 PERSONAS	\$ 256,601.34	\$		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	972.66	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	407.95	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,269.18	M2					
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	PRELIMINARES	4,373.63	M2	41,091.00 PERSONAS	\$ 1,494,970.08	\$	1,494,970.08	X
					PINTURA EN FACHADAS	17,658.74	M2					
					GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,058.54	M2					
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (SOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANILLOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA)	242	PZA	1,692,181.00 PERSONAS	\$ 611,219.48	\$	141,986.26	X
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (SOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICILETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL	294	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BAN4066BT DE 210 X 68 X 79 CM FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO	12	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-0079E DE 64 X 58 X 80 CM CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN	43	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO CENTRO HISTORICO MARCA OOH DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIAMETRO	55	PZA					
					LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MAHO DE OBRA Y HERRAMIENTA	22384.68	M2					



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40483	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA AMOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS	1.00		PERSONAS	905,231.58	\$		X
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA	1.00	ESTUDIO					
					ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA	1.00	ESTUDIO					
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE	1.00	ESTUDIO					
					ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O ESPALMADA O UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO	1.00	PROYECTO					
					ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. DOS VIALIDADES PEATONALES B. TRES VIALIDADES TERCARIAS C. TRES VIALIDADES SECUNDARIAS D. DOS VIALIDADES PRIMARIAS	1.00	PROYECTO					
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO EXISTENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEO, COMPACTACIÓN CON SALARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARRIEGO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38	M3	PERSONAS	\$ 6,048,583.33	\$		X



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40486	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA	1,878.29	M2	30,221.00	PERSONAS	\$ 27,630.29	\$		X
					LIBERACIÓN DE APLANADOS DE HEZOLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, MACETA, DADO GOLPES RASAVITES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS	631.98	M2						
					RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:1 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE	727.52	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 9.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	8,106.29	M2						
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR	2,739.48	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRIO NATURAL. INCLUYE ANDAMIOS	215.07	M2						
					REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1:6 ESPESOR DE 3 CM	271.63	M2						
					LIMPIEZA DE RECURRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRIO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ	429.29	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRIO DE SECCIÓN 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA	72.29	M2						
					IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y QUILPAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEREPAC	898.40	M2						
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACION TOTAL). INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y QUADRÍCULOS; UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CIE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00	M2	55,579.00	PERSONAS	\$ 973,434.71	\$		X
70188	ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO. EL PRECIO INCLUYE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIÓN SECCIÓN DE 1.5 X 1.5 X 2.5 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NATURAL, TOMA DE MUESTRA, ANALISIS, TRASLADO DE MUESTRA, INFORME TÉCNICO QUE CONTIENE: MEMORIA DESCRIPTIVA, PERFIL ESTRATIGRÁFICO, GRAMULOMETRÍA, CONTENIDO DE AGUA, LÍMITES ATTERBERG Y DETERMINACIÓN DE LA COHESIÓN, ANGULO DE FRICCIÓN, DISEÑO DE PAVIMENTO DE ACUERDO A ESTUDIOS, ESTUDIO DE AFORO DE TRÁNSITO VEHICULAR, CON ACREDITACIÓN ENM	95.00	ESTUDIO	500,000.00	PERSONAS	\$ 1,968,709.78	\$ 1,968,709.78	X	
70189	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. INCLUYE PLANIMETRÍA, GEORREFERENCIA Y PLANO TOPOGRÁFICO, SECCIONES Y PERFILES	257,081.83	M2	500,000.00	PERSONAS	\$ 1,261,449.10	\$ 1,261,449.10	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS (FONDO 10050)										\$ 169,996,794.37	\$ 43,150,197.83		

Handwritten signature and initials.

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021														
26224	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	<p>LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CM TERMINADO, CON VIGUETAS COLOCADAS A CADA 70 CM, CON BOVEDILLA DE CONCRETO DE 20 CM, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-250 KG/CM²</p> <p>FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A 30 FORMADA CON PERFILES, PLACAS, INCLUYE TRAZO, RECORTE, MONTAJE, PRIMER ANTI-CORROSIVO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBATERÍA, HERRERIA, ADHERIDOS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA</p> <p>PRISO DE LOSETA DE CERAMICA KASHA GRIS DE 55 X 55 CM DE PRIMERA ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE VINIMEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 6.00 M</p>	140.31	M2							
						1,464.36	KG							
						2.00	PZA	19,026	PERSONAS	\$ 14,981,392.04	\$ 14,981,392.04	X		
						1,093.80	M2							
						3,323.32	M2							
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021 (FONDO 10059)									\$ 14,981,392.04	\$ 14,981,392.04				
RECURSO PARTICIPACIONES														
26160	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	<p>CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, (UNA OBRA)</p> <p>CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, (DE 2 A 20 OBRAS)</p> <p>RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p>RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR</p> <p>RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL</p>	1.00	DOCUMENTO							
						5.00	DOCUMENTO							
						2.00	DOCUMENTO	1,576,529	PERSONAS	\$ 541,958.30	\$ 541,958.30	X		
						1.00	DOCUMENTO							
						6.00	DOCUMENTO							
26218	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARRETA ASFÁLTICA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CALZO, BARRIDO, REGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRADO, M.O., EQUIPO Y TRAZO	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,705,260.86	\$ 7,705,260.86	X		
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARRETA ASFÁLTICA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CALZO, BARRIDO, REGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRADO, M.O., EQUIPO Y TRAZO	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,596,105.96	\$ 7,596,105.96	X		

Handwritten signature and initials

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26224-A	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BÓVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CM TERMINADO, CON VIGUETAS COLOCADAS A CADA 70 CM, CON BÓVEDILLA DE CONCRETO DE 20 CM, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-250 KG/CM ³	140.31	M2	19,026 PERSONAS	2,395,339.45 \$	2,395,339.45	X	
					FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES, PLACAS INCLUYE TRAZO, REDORTE, MONTAJE, PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, MANTO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1,464.36	KG					
					CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M ³ 07 OBRA EXTERIOR INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERIA, ADHERIDOS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.	2.00	PZA					
					PIUSO DE LOSETA DE CERÁMICA KASHA GRIS DE 55 X 55 CM DE PRIMERA ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR.	1,093.80	M2					
					SUBMETRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍNICOLA LAVABLE VINYLK O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MURDOS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 6.00 M.	3,323.32	M2					
26230-A	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CALIENDO, CONECTACIÓN CON BALAJERA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, HASTA ALCANZAR UNA REHIBICIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL AGUIRRE AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 222,995.51	\$ 222,995.51	X	
26234	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 1, 2022.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TOPOGRAFÍA, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL) INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE	315,000.00	M2	500,000.00 PERSONAS	\$ 2,649,150.00	\$ 2,649,150.00	X	
26235	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 1	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	4.00	DOCUMENTO	1,692.181 PERSONAS	\$ 845,623.12	\$ 460,826.99		X
					RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	3.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	5.00	DOCUMENTO					
26236	ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1, 2022	DIVERSAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	78.00	ESTUDIO	500,000 PERSONAS	\$ 1,397,104.95	\$ 929,672.73		X
					AFOROS DE TRÁNSITO VEHICULAR INCLUYE AFOROS DE TRÁNSITO DE VOLUMEN VEHICULAR, ESTUDIO MANUAL DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN EN A, B, C Y SUS SUBTIPOS	42.00	ESTACIÓN					
					DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO, MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, INCLUYE DISEÑO PARA PAVIMENTO RIGIDO DISEÑO POR EL MÉTODO DE LA AASHTO	42.00	PZA.					

Handwritten signature and initials in blue ink.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
40480	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALARRIA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 5,363,174.91	\$ 5,363,174.91	X		
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.S.	16,320.00	M3	300,000	PERSONAS	\$ 23,100,041.62	\$ -		X	
					SUMINISTRO DE ADQUÍLI "10" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	81,600.00	M2							
40484	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE	AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS) INCLUYE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES	37.00	PZA.	30,221	PERSONAS	824,638.97	\$ 734,649.20			X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETON GRANDE MEDIA NARANJA CON PLANTACIÓN DE ESPECIES DE ORNATO DE LAMINA TROQUELADA CAL. 18	19.00	PZA.							
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, COLOR A ELEGIR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS.	797.23	M2							
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VIBILICÉN MUROS DE FACHADAS, VOLUBRAS, CORNIZAS, ENARCAMENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELADOR	1,348.12	M2							
					KIT DE BARRERA VEHICULAR Y LECTORES DE CORTE ALCHICCO IDEAL PARA CERRADAS O COTOS RESIDENCIALES CON UNA SOLA CALLE	1.00	PZA.							
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALARRIA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 100,174.59	\$ -		X	

by X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMELHUACAN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMELHUACAN; CALLE 93 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE TURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GIOVANNI LA VISTA Y VILLAS EXPRES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN; AVENIDA REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 11 NORTE SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DISTINTAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN 1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVIDAD EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3 ESTUDIO DE AFEROS DEL TRÁNSITO VEHICULAR (DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO, DICTAMENES Y REPORTE) 4 DISEÑO DE ESPESORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5 ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.L.I., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	56,107.00	M2	500,000.00 PERSONAS	\$ 43,634.28	\$ -		X
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL) INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES. UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CPE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00	M2	55,579.00 PERSONAS	\$ 42,950.84	\$ -		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES (FONDO 10100)									\$ 52,828,153.36	\$ 28,599,133.91		
RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES												
26161	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	3,897.00	M2	1,539,819.00 PERSONAS	\$ 201,779.39	\$ 201,779.39	X	
				CORTE DE SIERRA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CM DE PROFUNDIDAD)	1,741.00	M						
				DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGA MECÁNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCO DE TIRO	194.85	M3						
				REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC-20, LIGADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-15 CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL	866.00	M						
26233-A	MANTENIMIENTO EN DOMO DEL PASAJE DE AYUNTAMIENTO EN ZÓCALO DE PUEBLA	AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 14	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE DE LÁMINA ACRÍLICA, HASTA UNA ALTURA DE 20.00 M, INCLUYE: DESTORNILLADO, ANILAMOS, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACEN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	448.88	M2	500,000 PERSONAS	\$ 64,948.44	\$ 64,948.44	X	
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ÁMBRICA DE POLICARBONATO DE 5 MM DE ESPESOR PARA CUBIERTA, A UNA ALTURA DE 20.00 M, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	448.88	M2						

9
X
9

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40473	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESPLIEGUE POLICIAL ZONA CENTRO	BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPIRITU ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE CORREGIDORA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO EJECUTIVO	1.00	ACTIVIDAD	16,836.00	PERSONAS	\$ 285,395.02	\$ 285,395.02	X	
					EJECUCIÓN DE OBRA	1.00	ACTIVIDAD						
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (DISEÑOS DE BASURA, BANCA, JUEGOS, ANILINDOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA)	242	PZA	1692181	PERSONAS	\$ 10,306,465.94	\$ 2,394,191.55		X
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (DISEÑOS DE BASURA, BANCA, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSELINTE Y PERSONAL	294	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BAH-006BKT DE 210 X 68 X 79 CM FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINO	12	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-007ME DE 64 X 58 X 80 CM CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN	43	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA DDH DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO	55	PZA						
					LIMPIEZA CRUSA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	22384.68	M2						
40483	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA AMOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS	1.00	ESTUDIO	1,692,181	PERSONAS	131,804.08	\$ 28,322.85		X
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA	1.00	ESTUDIO						
					ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA	1.00	ESTUDIO						
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE	1.00	ESTUDIO						
					ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O EXPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO	1.00	PROYECTO						
					ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. DOS VALDAZAS PEATONALES B. TRES VALDAZAS TERCIARIAS C. TRES VALDAZAS SECUNDARIAS D. DOS VALDAZAS PRIMARIAS	1.00	PROYECTO						
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO VIO ASFALTO CAJE, COMPACTACIÓN CON BARANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LISA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 351,494.75	\$		X

Handwritten signature and initials in blue ink.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN; CALLE 99 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 22 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN LAS COLONIAS PRACCIONAMIENTO GEOMILLAS LA VISTA Y VILLAS OPIRES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN; AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 11 NORTE-SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DISTINTAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVACIÓN EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRÁNSITO VEHICULAR DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO, DICHIAMENES Y REPORTES) 4. BANCOS DE ESPESORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.U., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	56,107.00	M2	500,000.00 PERSONAS	\$ 313,935.14	\$		X
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL) INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON FANALLOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00	M2	55,579.00 PERSONAS	\$ 4,849.44	\$		X
60451	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO EJECUTIVO FACHADAS VIALIDAD MOBILIARIO URBANO ILUMINACIÓN TRANSICIÓN LINEAS AERIAS A SUBTERRÁNEAS CRUCEROS PARQUE SAN LUIS PARQUE GUTIERREZ DE ZETINA AGUA POTABLE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD	1576259 PERSONAS	\$ 9,234,521.34	\$ 9,234,521.34	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO 10106)									\$ 20,895,193.54	\$ 12,209,158.59		



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS PARTICIPACIONES 2021												
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJEO, BARRIDO, REGO DE LIGA COLONANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARreo AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	449.00	M3	PERSONAS	\$ 2,434,317.62	\$ -		X
26186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUITLÁHUAC ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AXAYACATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AXAYACATL	PUEBLA	COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,169.76	M2	PERSONAS	\$ 4,654,612.45	\$ 4,654,612.45	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/GM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	931.29	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/GM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,075.65	M2					
26187	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 9 SUR O CALLE AGUA SANTA ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO	PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	7,781.82	M2	PERSONAS	\$ 1,703,525.95	\$ 1,703,525.95	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/GM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,759.56	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/GM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,954.55	M2					
26189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	5,453.19	M2	PERSONAS	\$ 7,582,774.57	\$ -		X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,518.00	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	3,935.19	M					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/GM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,427.94	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/GM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,914.33	M2					



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26191	REHABILITACIÓN VIAL EN DIAGONAL 14 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE, COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE	PUEBLA	COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA.	FRESADO DE CARRETA ASFALTICA DE 5 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO INDICADO.	371.32	M3	1,539,819 PERSONAS	\$ 278,800.33	\$ 278,800.33	X	
					REGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA TIPO EOR-60 INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO (P.U.O.T.)	3,713.17	LT					
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	7,426.33	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: CMBRADO Y DESCOMBRADO	1,383.74	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARELLO EN GUARDIONES DE 25 CM	857.41	M					
26192	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO REAL A SANTO TOMÁS CHAUTLA, ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. PUE	ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACAN	TRAZO Y NIVELACION DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION	4,087.60	M2	9,105 HABITANTES	\$ 2,075,431.14	\$ 2,075,431.14	X	
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	4,087.60	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,130.59	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,242.85	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MOD. VLS504E MARCA CORVLED, CON TECNOLOGIA EMISSOR DE LUZ LED DE 50 WATTS	20.00	PZA					
26194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	893.76	M2	158 PERSONAS	\$ 261,390.69	\$ 261,390.69	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	327.96	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	493.54	M2					
26195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUIZA COLONIA AGRÍCOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUIZA	PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,970.71	M2	977 PERSONAS	\$ 6,622,011.70	\$ 6,622,011.70	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,973.63	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,782.40	M2					



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26200	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	18,963.52	M2	26,300	PERSONAS	\$ 2,173,734.53	\$ 2,173,734.53	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	3,913.81	M						
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	6,064.31	M2						
26204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	1,836.86	M2	620	PERSONAS	\$ 351,368.57	\$ 351,368.57	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	576.15	M						
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	599.49	M2						
26205	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA 20 NOVIEMBRE, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ	PUEBLA	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	1,226.89	M2	620	PERSONAS	\$ 64,944.66	\$ 64,944.66	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	296.35	M						
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	392.80	M2						
26206	REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL PUEBLA	KILÓMETRO 6.5 DE LA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISIÓN	6,346.70	M2	24,478	PERSONAS	\$ 2,068,921.36	\$ 2,068,921.36	X	
					BARRIDO POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	5,817.03	M2						
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M45 KG/CM2 A 28 DÍAS, TMA 30MM, REV. 10 CM CON AGENTE DE CURADO INTERIO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES	395.08	M3						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM	886.16	M						



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	2,128.30						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	675.30	M	620	PERSONAS	\$ 1,264,527.22	\$ 1,264,527.22	X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MÁX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,069.63	M2					
26208	CONSTRUCCIÓN DE 5 PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP EN COLONIA LA CIENEGA, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN COLONIA EL ÁNGEL, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, EN COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y EN AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE EN COLONIA SAN JOSE MAYORAZGO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA LA CIENEGA, COLONIA EL ÁNGEL, COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO	PASO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO M45 KG/CM2 CON ACELERANTE PARA FRAGUADO A 24 HRS. CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL, BASE INFERIOR DE 7.00 M, BASE SUPERIOR DE 4.00 M, CON ALTURA CENTRAL DE 0.15M, INCLUYE: PICADO DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON MARTILLO NEUMÁTICO A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 2.00 CM, DEMOLICIÓN EN EXTREMOS DEL PASO PEATONAL EN FORMA DE CUÑA CON SECCIÓN DE 40.00 CM X 1.00 M, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE TIPO INDICADO POR LA DEPENDENCIA, APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VIEJO MARCA FESTER O SIMILAR	94.29	M	1,576,529.00	PERSONAS	\$ 728,745.18	\$ 728,745.18	X
26210	CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MÁX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,021.49	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	549.78	M	1,576,529	PERSONAS	\$ 204,312.25	\$ 204,312.25	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLDARDO PISO TUBO DE 114 MM (4" 1/2" EXT. ESPESOR 0.1875) DE 0.73 MTS DE ALTURA	34.00	PZA					
26213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUÑA ENTRE PROLONGACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS, COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PROLONGACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS	PUEBLA	COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	1,878.16	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	569.11	M	275	PERSONAS	\$ 1,483,092.12	\$ 1,483,092.12	X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MÁX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	903.97	M2					



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26214	REHABILITACIÓN VIAL EN CARRETERA A MANZANILLA-CARRETERA A LA RESURRECCIÓN ENTRE BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE GERANIO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL MANZANILLA, BOSQUES DE MANZANILLA, PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	PUEBLA	VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	58,303.62						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE LUMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	11,461.92	M2					
					QUADRÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HERALDICO FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". CULADO, VIERADO Y CURADO	11,218.75	M	20,650	PERSONAS	\$ 62,080,509.24	\$ 62,080,509.24	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA AUTOGUARDIADA SERIE AT80 MODELO AT80 LED 30W EDE13 306 CHPS 1300 MA MVOLT MULTI-VOLT 120-227 V DRIVER	177.00	PZA					
26224-A	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BONDILLA CON UN PESO DE 25 CM TERMINADO, CON VIGUETAS COLOCADAS A CADA 70 CM. CON BONDILLA DE CONCRETO DE 20 CM CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F=250 KG/CM2	140.31	M2					
					FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORJADA CON PERFILES, PLACAS INCLUYE TRAZO, RECORTE, MONTAJE, PRIMER ANTI-CORROSIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,464.36	KG					
					CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (7) OBRA EXTERIOR INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	2.00	PZA	19,026	PERSONAS	2,858,973.54	\$ 2,858,973.54	X
					PIUSO DE LOSETA DE CERAMICA KASHA GRIS DE 55 X 55 CM DE PRIMERA ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR	1,093.80	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE VINIMEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 6.00 M	3,323.32	M2					
26230	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 11,064,512.20	\$ 11,064,512.20	X
26231	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 9,609,921.12	\$ 9,609,921.12	X
26232	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 9,601,845.57	\$ 9,601,845.57	X

Handwritten signature or initials

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26233	MANTENIMIENTO EN DOMO DEL PASAJE DE AYUNTAMIENTO EN ZÓCALO DE PUEBLA	AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 14	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE DE LÁMINA ACRILICA, HASTA UNA ALTURA DE 20.00 M. INCLUYE: DESTORNILLADO, ANDAMIOS, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACEN DEL SITIO, MANEJO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	448.88	M2	500,000 PERSONAS	\$ 979,804.02	\$ 979,804.02	X	
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE 6 MM DE ESPESOR PARA CUBIERTA, A UNA ALTURA DE 20.00 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, PUNZÓN, SELLADO, MANEJO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	448.88	M2						
26238	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CERRO DE AMALUCAN" MUNICIPIO DE PUEBLA	LOMA DEL HALCÓN 4, ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECCIÓN FUENTES	PUEBLA	ZONA AMALUCAN MUNICIPIO DE PUEBLA	REJA PERIMETRAL	76.5	ML	2495 PERSONAS	\$ 6,476,738.66	\$ 4,246,450.34		X
				TROTAPISTA	615.55	ML						
				PINTURA GENERAL (VIGILANCIA, BAÑOS, ADMINISTRACIÓN Y ALMACENES)	652.3	M2						
				SANITARIOS	5	MODULOS						
				ESPEJO DE AGUA	3255.81	M2						
				CANCHAS Y PLAY GROUNDS	3088.26	M2						
				HIDRONEUMÁTICOS	1	LOTE						
26240	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO" MUNICIPIO DE PUEBLA	12A SUR S/N	PUEBLA	INFONAVIT SAN JORGE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL JOGGING CON FLEXIGRID EN CAMINOS DE TROTAPISTA POR MEDIOS MANUALES, ADICIONANDO GRAVA TRITURADA 3/4 CON GROSOR DE 10 CMS	5,730.20	M2	14,125 PERSONAS	\$ 11,490,051.63	\$ 951,221.73		X
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE RECTANGULAR DE 1,000 MM DE ALTURA, MECANISMO ELEVADOR DIRECTO, FORNADA DE PLACA DE F.O.F.O. DE 400x400x7.0 MM	2.00	PZA						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OBSTÁCULO PARA SALTO (ADQ.VS) CAPACIDAD PARA 1 MASCOTAS DE DIMENSIONES DE LARGO 1.50 M. DE ANCHO 0.20 M Y 1.06 M DE ALTO	3.00	PZA						
				IMPERMEABILIZANTE EN AZÓTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLÁSTIC CEMENT Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FETERNIMP 10 APP PS DE 4MM DE ESPESOR Y AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO	207.25	M2						
				BOMBA CENTRIFUGA DE 1.12 HP, MARCA SAER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, FLETE, COLOCACIÓN, CONEXIÓN A LA SALIDA ELÉCTRICA	2.00	PZA						
26244	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORRIDORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CALIEN, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 7,019,914.94	\$ -		X
26245	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS UNO NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORRIDORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CALIEN, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 6,802,950.80	\$ -		X



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FERA DE POLIÉTERNO DE 42 MM DE ALTURA, CON ARENA SILICA Y CAUCHO	13,090.71	M2	2,560	PERSONAS	\$ 5,723,404.05	\$ 5,723,404.05	X		
					SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO AL FOMBA EN ROLLO. NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7,776.00	M2							
					CONCRETO PREMEZCLADO F.C= 200 KG/M2 EN PISO DE CANCHAS T.M.A. 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3							
					PISO DE AGGREGTO TIPO 1 O CRUZ EN COLOR NATURAL F.C=250 KG/M2 DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	3,826.98	M2							
40480	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LUGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 4,237,550.69	\$ 4,237,550.69	X		
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.S	16,320.00	M3	300,000	PERSONAS	\$ 9,597,694.71	\$		X	
					SUMINISTRO DE ADOCRETO TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 5.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	81,600.00	M2							
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESAMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANILLOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA)	242	PZA	1692181	PERSONAS	\$ 950,653.99	\$	220,836.87		X
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSIENTES Y PERSONAL.	294	PZA							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BAV/066BKT DE 210 X 68 X 79 CM FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO	12	PZA							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT BA/007ME DE 64 X 58 X 80 CM CAPACIDAD 125 LITROS. FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN	43	PZA							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO	55	PZA							
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LUGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 119,366.53	\$		X	

9 X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACÁN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACÁN; CALLE 93 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA BENTO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA BENTO JUÁREZ; CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMEITAS Y CALLE 25 SUR, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOMILLAS LA VISTA Y VILLAS CIRPES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN; AVENIDA REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 11 NORTE-SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DISTINTAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (PREMITE POZOS A CILO ABIERTO) REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVA EXISTENTE E INFORME TÉCNICO 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRÁNSITO VEHICULAR (DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO (DIBUJANTES Y REPORTEROS) 4. DISEÑO DE ESPESORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.V., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	56,107.00	M2	500,000.00 PERSONAS	\$ 1,022,509.53	\$			X
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL). INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, MEDICIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, OPE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00	M2	55,579.00 PERSONAS	\$ 220,729.56	\$			X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)									\$ 183,809,641.12	\$ 135,510,447.52			
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022													
26246	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO/CALDO, COMPACTACIÓN CON BARRERA DEL ÁREA A BACHEAR, CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LIGA COLONANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MÁXIMA	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 6,803,923.40				X
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.S	16,320.00	M3						
					SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "Y" PARA TRÁNSITO LIBERO DE 2000 CMS DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS, CON UN PESO PROMEDIO DE 5 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	81,600.00	M2	300,000 PERSONAS	\$ 16,979,772.52			X	

Handwritten signature and initials.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40483	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA AMOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS	1.00		1,692,181	PERSONAS	1,137,984.73 \$	244,537.02	X
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA	1.00	ESTUDIO					
					ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA	1.00	ESTUDIO					
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE	1.00	ESTUDIO					
					ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O ESPALMADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO	1.00	PROYECTO					
					ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. DOS VIALIDADES PEATONALES B. TRES VIALIDADES TERCIARIAS C. TRES VIALIDADES SECUNDARIAS D. DOS VIALIDADES PRIMARIAS	1.00	PROYECTO					
40484	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE	AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCA, APARCABICICLETAS) INCLUYE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES	37.00	PZA.	30,221	PERSONAS	449,721.98 \$	400,645.50	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACEDÓN GRANDE MEDIDA MARAÑA CON PLANTACIÓN DE ESPECIES DE ORNATO DE LAMINA TROQUELADA CAL. 18	19.00	PZA.					
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, COLOR A ELEGIR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS	797.23	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNEZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR	1,348.12	M2					
					KIT DE BARRERA VEHICULAR Y 1 LECTORES DE CORTO ALCANCE IDEAL PARA CERRADAS O CORTOS RESIDENCIALES CON UNA SOLA CALLE	1.00	PZA.					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022. UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CALIJO. COMPACTACION CON BALANINA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA. BARRIDO, REGO DE LISA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVELACION Y COMPACTACION. DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,983,980.00	\$ -		X
40486	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO. INCLUYE MANO DE OBRA	1,878.29	M2	30,221.00	PERSONAS	\$ 1,022,369.71	\$ -		X
				LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, MACETA, DANDO GOLPES RASANTES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS	631.98	M2							
				RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE	727.52	M2							
				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDFURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS. (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 5.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	8,106.29	M2							
				APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGR	2,739.48	M2							
				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRIO NATURAL. INCLUYE ANDAMIOS	215.07	M2							
				REPSELLADO Y APLANADO FRÍO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO. REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1:6 ESPESOR DE 3 CM	271.63	M2							
				LIMPIEZA DE REQUERIMIENTOS DE CANTEIRA, ELEMENTOS DE BARRIO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN DE AGUA, JASÓN NEUTRO Y CEPILLO DE PAZ	429.29	M2							
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRIO DE SECCIÓN 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA	72.29	M2							
				IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS, BOVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JASÓN TEPEYAC	898.40	M2							

4

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TOLIMES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN; CALLE 93 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE TURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA Y VILLAS OPRÉS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN; AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 11 NORTE-SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DISTINTAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POTOS A CILO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVIDAD EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRÁNSITO VEHICULAR (DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO, DICTAMENES Y REPORTES) 4. DISEÑO DE ESPESORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.U., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	56,107.00	M2	500,000.00 PERSONAS	\$ 2,481,361.89	\$ -		X
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL); INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNIONES; UBICACIÓN DE INSTALACIONES HERRAJULAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, OTE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00	M2	55,579.00 PERSONAS	\$ 1,065,893.87	\$ -		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10122)									\$ 37,925,008.10	\$ 645,182.52		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES									\$ 295,457,996.12	\$ 176,963,922.54		

RECURSOS FISDMF 2021												
30887	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA,	PUEBLA	COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20	1,805.09	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HERRAJULADO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	599.86	M	286 PERSONAS	\$ 304,993.01	\$ 304,993.01	X	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	899.56	M2					

Handwritten signature and initials

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30888	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALLEADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECIÓN.	682.04	M2	24,478	PERSONAS	\$ 76,700.11	\$ 76,700.11	X
					BARRIDO POR MEDIOS MECÁNICOS DE LA SUPERFICIE POR TRATAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	682.04	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20.	682.04	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM.	209.47	M					
30894	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20.	429.11	M2	91	PERSONAS	\$ 144,732.50	\$ 144,732.50	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO.	198.38	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	231.50	M2					
30915	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20.	3,371.54	M2	340	PERSONAS	\$ 125,936.67	\$ 125,936.67	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO.	44.54	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	425.81	M2					
30919	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	570.58	M3	2,175	PERSONAS	\$ 228,987.76	\$ 228,987.76	X
					OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASES (INDISO 074-H-01).	187.21	M3					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20.	1,248.01	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	366.68	M2					

4 X 8

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30929	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECIÓN	2,026.71	M2	492	PERSONAS	\$ 255,403.28	\$ 255,403.28	X	
					FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 A 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO INDICADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	101.34	M3						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	2,026.71	M2						
					LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO O AMARILLO SEGÚN EL PATRÓN DEL COLOR DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE DEL TRÁNSITO DE LA SCT	121.16	M						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN CUARNICIONES DE 35 CM	492.33	M						
30934	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	PREDIOS PARALELOS A BARRANCA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	TUBERÍA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO	3,059.51	M	4,000	PERSONAS	\$ 1,513,387.62	\$ 1,513,387.62	X	
					TUBERÍA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 8" DE DIÁMETRO	20.00	M						
					CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN"	51.00	POZOS						
					DESCARGAS DOMICILIARIAS	20.00	PZA						
30936	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA REAL DE MANZANILLA	PUEBLA	COLONIA VIVEROS DEL VALLE, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,239.16	M2	170	PERSONAS	\$ 2,549,468.39	\$ 2,549,468.39	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	348.90	M						
					BANQUIETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC= 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LINDA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	377.82	M2						

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue asterisk.

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30937	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	2,398.22	M2	574 PERSONAS	\$ 5,640,376.24	\$ 5,640,376.24	X	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC + 150 KG/CM ³ AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	857.40	M2					
					GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM ³ , NO INCLUYE ARBANDO, INCLUYE CIBRADO, VIBRADO, VACADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	573.59	M					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAM.	308.34	M					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIÉTERILENO DE ALTA DENSIDAD TPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. CAMPANA & EMPAQUE	278.49	M					
30938	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIA VILLA FRONTERA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	13,451.88	M2	542 PERSONAS	\$ 9,172,185.39	\$ 9,172,185.39	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ³ AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,139.55	ML					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC + 150 KG/CM ³ AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	303.80	M2					
30939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA 11 A SUR Y PRIVADA 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE E.JES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	4,056.76	M2	1,945 PERSONAS	\$ 8,452,991.88	\$ 8,452,991.88	X	
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V. S.M. UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCO	4,056.76	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ³ AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,455.46	ML					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC + 150 KG/CM ³ AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE CIBRADO Y DESCIBRADO CON MADERA DE 3/4"	2,196.81	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD DE 2" (2") DE DIAM.	689.70	M					

Handwritten signature and initials in blue ink.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30940	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA, COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TPO AC-20	19,094.73	M2	21,800	PERSONAS	\$ 12,130,841.64	\$ 12,130,841.64	X	
					GUARNICIÓN CON SECCIÓN EN FORMA DEL DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	558.98	ML						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, CIVRADO Y DESMORADO CON MADERA DE 3RA	473.31	M2						
30941	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE, COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TPO AC-20	755.16	M2	286	PERSONAS	\$ 1,421,062.77	\$ 1,421,062.77	X	
					GUARNICIÓN CON DIMENSIONES DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	234.12	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, CIVRADO Y DESMORADO CON MADERA DE 3RA	189.16	M2						
30942	REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AV. PUEBLA TLAXCALA ENTRE 2DA. PRIVADA 5 DE MAYO Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	COLONIA PLAN DE AYALA, JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA	800.00	M2	5,000	PERSONAS	\$ 5,794,201.42	\$ 5,794,201.42	X	
					ELABORACIÓN DE PISO DE CONCRETO ESCOLÓDICO, CONCRETO PERMEABLE, ESTAMPADO CON PAVIMENTO INTEGRAL, RESISTENCIA FC=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR PARA USO PEATONAL, COLOR GRIS, AZUL O NEGRO	452.42	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PTR (ANGULOS, SOLERAS, PERFILES, LAMINA, PLACA Y TODOS LOS PERFILES REQUERIDOS)	8,813.17	KG						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANWICH CON POLIURETAN O Y LAMINA PREPINTADA A FUEGO 2 OBRAS 1 1/2" ESP. CAL #26	144.00	M2						
30943	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑANO, COLONIA REFORMA SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑANO	PUEBLA	COLONIA REFORMA SUR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCO.	4,170.08	M2	15,587	PERSONAS	\$ 5,264,900.32	\$ 5,264,900.32	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	141.97	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA TRAZO DE LA SUPERFICIE	387.57	M2						

Handwritten signature and initials.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30944	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE 15 PONIENTE Y HERMANOS SERDAN	PUEBLA	COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	983.15	M2	300	PERSONAS	\$ 1,675,642.16	\$ 1,675,642.16	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	180.97	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	405.42	M2						
30945	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00) DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA GRANJAS DE MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR	PUEBLA	COLONIA GRANJAS MAYORAZGO	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	3,695.55	M2	542	PERSONAS	\$ 12,513,764.38	\$ 12,513,764.38	X	
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO 15x15 KG/CM2 A 28 DÍAS. TMA 380X, REV. 10 CM. CON AGENTE DE CURADO INTERIO HIDRÁULICO SIMILAR	579.83	M3						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,788.72	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3225.20	M2						
30946	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLAJO FLOJ TUBO PF-70, DIÁMETRO DE 15 CM X ALTO 70 CM, CON REVESTIMIENTO DE POLIETILENO COLOR NEGRO	33.00	M2	542	PERSONAS	\$ 1,431,788.10	\$ 1,431,788.10	X	
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PIEDRA RECTO A HUESO DE 40 X 25 X 2 CM., ASENTADA A BASE DE GRESIT O SIMILAR	900.70	M2						
					ESCULTURA VACIADO DE ALUMINIO PERSONAJE DE PUEBLA, ACABADO BRONCE NATURAL	1.00	PZA						



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRA DE POLIETILENO DE 42 MM DE ALTURA, CON AREJA SILICA Y CAUCHO.	13,090.71	M2	2,560	PERSONAS	\$ 11,084,488.04	\$ 11,084,488.04	X
					SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO. NO INCLUYE TIERRA VEGETAL.	7,776.00	M2					
					CONCRETO Premezclado FC= 200 KG/CM2 EN PISO DE CANCHAS 1 M.A. 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3					
					PISO DE ADCRETO TIPO 1 O CRUZ EN COLOR NATURAL FC=250 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	3,826.98	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF 2021 (FONDO 10212)									79,781,851.68	79,781,851.68		

RECURSOS FISMDF 2022												
30947	REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLON Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLON Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PG-64-16 COMPACTADA AL 99% DE ESPESOR (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE ACABADOS	29,697.92	M2	1,434,062	PERSONAS	\$ 31,385,679.20	\$ 31,385,679.20	X
					GUARNICIÓN CON DIMENSIONES DE 15x20x40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ACREGADO MAXIMO 3/4" CULADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y ACABADO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA.	990.96	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA REVELAR, CARGA, ACABADO DEL MATERIAL, FUERA DE LA OBRA	1,319.62	M2					
30948	REHABILITACION DE PARQUE JUEGO DE PELOTA, CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MAHO DE OBRA Y HERRAMIENTA	8,747.71	M2	38,070	PERSONAS	\$ 8,706,162.70	\$ 7,769,130.55	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO DENZ 100% POLIETILENO DE 30 MM DE ALTURA COLOR FIELD GREEN CON REFORZAMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV.	2,794.56	M2					
					SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO NUMERO 3 DIAMETRO 3/8" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM2	2,925.99	KG					

Handwritten marks: a large 'X' and a star-like symbol.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30949	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 105 PONIENTE-ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR COLONIA GRANJAS DE PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 105 PONIENTE-ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR	PUEBLA	GRANJAS DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,024.96		5,184 PERSONAS	\$ 49,575,953.56	\$ 49,575,953.56	X	
					GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2. NO INCLUYE ARMADO. INCLUYE: CUBRADO, VIBRADO, VACADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	719.00	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: CUBRADO Y DESMORADO CON MAGERA DE 3RA	1,987.92	M2					
30950	REHABILITACIÓN DE PARQUE ROMERO VARGAS, ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANÁHUAC, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANÁHUAC	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	DESPLAZO Y DESENERAZADO DE TERRENO A MAQUINARIA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	1,660.00	M2	26,040 PERSONAS	\$ 5,074,747.99	\$ 5,074,747.99	X	
					PISO DE LOSETA DE CAUCHO RECOLOCADO DE 13 MM (1/2") DE ESPESOR MARCA BODEN ECOLSUPERFICIES COLOR TERRACOTA DE 0.50X0.50 M. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	223.61	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DECO LRA 32 LED 71W 4000K 12 CJ PREMIUM BRAZO LUMIBEGO LIRA ESSENTIALS	10.00	PZA					
30951	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO. COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	GUADALUPE CALERAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MRS KG/CM2 A 7 DÍAS. COLOR NATURAL, 13X40 MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO BITERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL	2,485.09	M3	2,495 PERSONAS	\$ 21,483,850.38	\$ 21,483,850.38	X	
					GUARNICIÓN DE 150X140 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, Y RELLENOS EN SU CASO	899.00	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENVELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	1,322.42	M2					



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30953	REHABILITACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO LOMA BELLA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL EN LA COLONIA LOMA BELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL	PUEBLA	LOMA BELLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	6,214.66	M2	10,700	PERSONAS	\$ 6,789,920.88	\$ 6,789,920.88	X	
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR LICA URBAN AR 78W MOD LSU- L2M 180-8189. INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W, CÁMERA DE ORIENTACIÓN, LAMPARA URBAN SAEXCSA 78 W, 12 VDC	4.00	PZA						
					CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CM2, DE 12 CM DE ESPESOR, T.M.A. 3M ³ , RESISTENCIA NORMAL, REVERIMIENTO DE 8-10 CM ACABADO ESTAMPADO, PIEDRA IRREGULAR	215.51	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOSQUIN DE 8 CM DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE FC-350 KG/CM2, INCLUYE: CAMA DE AREJA DE 5 CM DE ESPESOR, BARRIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E	336.87	M2						
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,662.94	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRADO DENZ 100% POLIÉSTER DE 30 MM DE ALTURA COLOR FIELD GREEN CON REQUERIMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV	927.62	M2						
30954	REHABILITACIÓN DE ECOPARQUE, ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA HÉROES DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	PUEBLA	HÉROES DE PUEBLA	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR FC-200 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA.	2,217.64	M2	14,951	PERSONAS	\$ 5,291,166.34	\$ 5,291,166.34	X	
					CONSTRUCCIÓN DE DETALLEÓN O SETEN DE CONCRETO CON ARNEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE FC-200 KG/CM2 SECCIÓN 15 X 20 CM ACABADO PULIDO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, OCLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	891.51	M						

Handwritten signature or initials.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
30955	REMODELACIÓN DE MERCADO "AMALUCAN" ESQUINA CON AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA Y BOULEVARD XONACATEPEC EN LA COLONIA INFONAVIT RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ESQUINA CON AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA Y BOULEVARD XONACATEPEC	PUEBLA	INFONAVIT RIVERA ANAYA	INSTALACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR MAGG LS405-530, DE 30 WATTS DE 100-305 VOLTS	174.00			PZA					
					INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50W MODELO CYPERUS IV, OPERACIÓN DE 100-240 VAC, INCA TECNOLITE	3.00			PZA					
					APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES SOBRE MURO YA PREPARADO	346.90			M2	26.460	PERSONAS	\$ 13,946,059.12	\$ 13,946,059.12	X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL EN ESTRUCTURA METAL "Hm", "Lz", "A" y "C" SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA	417.84			M2					
					INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO, INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.N.C.E.	2,062.11			M2					
30956	REHABILITACIÓN VIAL CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN LA COLONIA GRANJAS PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	GRANJAS PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFALTO TIPO AC20	5,546.39			M2					
					QUARRIZACIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM3, AGREGADO MÁXIMO 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LÍMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	1,547.60			M	4,017	PERSONAS	\$ 12,399,235.86	\$ 11,147,183.41	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM3	107.28			M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM3, AGREGADO MÁX. DE 3/4". INCLUYE LÍMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENIVELAR, CARGA, ACARRIO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	1,642.97			M2					

4 

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30957	REHABILITACIÓN VIAL CALLE DE LOS PINOSENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALETA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALETA	PUEBLA	AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	16,087.64	M2	9,438	PERSONAS	\$ 20,171,471.38	\$ 17,385,977.61		X
					QUADRILLÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	972.66	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2	407.95	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,269.18	M2						
30958	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ	PUEBLA	COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M45 DE KG/CM2 A 7 DÍAS, DE 20 CM DE ESPESOR, T.M.A. 38 MM Y REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.81 M EN CORTE TRANSVERSAL, y de 3.00 M A 4.90 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	8,510.36	M2	11,073	PERSONAS	\$ 17,559,768.04	\$ 13,591,757.85		X
					GUARDINÓN DE 15X40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC-150 KG/CM2, NO INCLUYE ARRABDO, INCLUYE OBRERADO	357.64	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	304.37	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA REHVELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	144.30	M2						
30959	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE, PROVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE Y PRIVADA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE	CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE, PROVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE Y PRIVADA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE	PUEBLA	LOMA BELLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	2,371.37	M2	300,000	PERSONAS	\$ 5,903,654.61	\$ 4,408,934.06		X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,446.12	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PERCHA 60W MODELO LUMM MARCA FORLIGHTING CUERPO DE ALUMINO PURO INYECTADO A PRESIÓN	17.00	PZA						

Handwritten signature and initials in blue ink.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30960	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD MONTERREY ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MÉXICO, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MÉXICO	PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	7,973.94	M2	9,769	PERSONAS	\$ 13,496,492.62	\$		X
					GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	2,458.74	M						
					RAMPA DE CONCRETO DE 0.10 M DE ESPESOR, HECHO EN OBRA Fc=150 KG/CM2, ACABADO DESLIZANTE	847.41	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,223.63	M2						
30965	AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS ÁNGELES MAYORAZGO Y EL GIRASOL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS ÁNGELES MAYORAZGO Y EL GIRASOL	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	955.44	M2	795	PERSONAS	\$ 3,647,070.03	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P E A D) PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUE	102.95	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P E A D) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA. INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE	425.68	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PESO CORRUGADO DE 18" PLUVIAL CON CONEXIÓN CAMPANA/ESRIGA	180.00	ML						
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M	3.00	PZA						
					POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO HASTA 2.75 M DE PROFUNDIDAD	6.00	PZA						
					POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD	1.00	PZA						
					POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.25 M DE PROFUNDIDAD	1.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA ASHTO	11.00	PZA						



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30966	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA VILLAS DE COVADONGA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN CALLE PÉREZ ROMERO ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE PRIMERA VILLAS DE COVADONGA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN CALLE PÉREZ ROMERO ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS	PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4	24.00	PZA	300	PERSONAS	\$ 3,949,015.98	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO H-12, INTERIOR LISO, DE 19" DIAM CON CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	1,295.70	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO H-12, INTERIOR LISO, DE 19" DIAM CON CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	288.00	ML						
					REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECORRIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO	90.00	PZA						
30967	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA	PUEBLA	COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO 8 FT. BLANCO CAMPEYBAG COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	462.15	ML	1,500	PERSONAS	\$ 11,266,392.42	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO H-12, INTERIOR LISO, DE 19" DE DIAM CON CAMPANA & EMPAQUE	1,802.84	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO H-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 19" DE DIÁMETRO.	244.42	ML						
30968	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YOYOTEPEC ENTRE CALLE PEDREGAL Y XOXOCOYO, CALLE RINCÓN DE LOS LOBOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE ARBOLEDAS DE ANALCO ENTRE CALLE MANZANARES Y ANALCO, EN LAS COLONIAS PIEDRAS NEGRAS, TECOMITLAN, SAN NICOLÁS COATEPEC Y ANALCO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE YOYOTEPEC ENTRE CALLE PEDREGAL Y XOXOCOYO, CALLE RINCÓN DE LOS LOBOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE ARBOLEDAS DE ANALCO ENTRE CALLE MANZANARES Y ANALCO	PUEBLA	COLONIAS PIEDRAS NEGRAS, TECOMITLAN, SAN NICOLÁS COATEPEC Y ANALCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	213.48	ML	663	PERSONAS	\$ 2,804,404.26	\$		X
					TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	244.00	ML						
					CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN"	9.00	PZA						
					DESCARGAS DOMICILIARIAS	48.00	PZA						
					TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	200.47	ML						
					TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	183.00	ML						
					CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN"	7.00	PZA						
					DESCARGAS DOMICILIARIAS	30.00	PZA						
					TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	286.81	ML						
					TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	244.00	ML						



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30969	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO D TERCERA ETAPA EN CALLE PATRIOTISMO, CALLE LOS PINOS, BOULEVARD LIBERTAD, CALLE RUBI, CALLE 15 NORTE, 13 NORTE, CALLE 104 PONIENTE Y VÍA CORTA A SANTANA, ENTRE LAS CALLES JUSTICIA SOCIAL Y VÍA CORTA A SANTANA, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAÍSO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURAD 5TA SECCIÓN Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIÁN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAÍSO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURAD 5TA SECCIÓN Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIÁN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAÍSO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURAD 5TA SECCIÓN Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIÁN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO	3,193.67	M2	2,450	PERSONAS	\$ 27,379,533.04	\$ -		X
					INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	531.57	M						
					INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	194.11	M						
					INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	950.63	M						
30970	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y FIN DE CALLE, EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 2 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 3 DE ABRIL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y FIN DE CALLE, EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 2 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 3 DE ABRIL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,059.97	M2	125	PERSONAS	\$ 3,470,519.20	\$ -		X
					SURTIMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCAÑTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CIVS (Ø") DE DIÁMETRO	1,324.96	ML						
					DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CAMPANA DE 8" DE DIÁMETRO INCLUYE ANILLO INTEGRADO	128.00	PZA						



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
30971	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS; EN CALLE LUIS VELAZCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS; EN CALLE LUIS VELASCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ	PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS; COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	325.00	M2	150	PERSONAS	\$ 1,316,009.55	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P E D) PARA AL CANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA. INCLUYE: CAMPANA Y ENPAQUE DE 20 CVTS (Ø) DE DIÁMETRO	189.00	ML						



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
30972	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO	PUEBLA	COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	6,165.28	M3	550	PERSONAS	\$ 16,251,270.22	\$			X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 1" DE DIAM.	2,258.53	ML							
					TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDS DE 3/4" A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 M.	378.00	PZA							
					DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO 1/2 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE ANILLO INTEGRADO	508.00	PZA							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALcantarillado DOBLE PARED HERMETICA. INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO	2,368.41	ML							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALcantarillado DOBLE PARED HERMETICA. INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIAMETRO	709.29	ML							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE 1:4	47.00	PZA							
30973	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y AVENIDA 27 SUR, EN PRIVADA 149 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BICENTENARIO, SAN ISIDRO CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y AVENIDA 27 SUR, EN PRIVADA 149 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIAS BICENTENARIO, SAN ISIDRO CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO	344.40	M2	1,005	PERSONAS	\$ 780,862.21	\$			X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALcantarillado DOBLE	120.93	ML							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) SANITARIO 1/2 CORRUGADO CON CAMPANA	313.15	ML							

bn *X* *8*

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30974	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOVA MORÁN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 2 DE MARZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JUQUILITA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO, EN LA COLONIA LOS ENCINOS, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOVA MORÁN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 2 DE MARZO, EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JUQUILITA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO	PUEBLA	COLONIA LOS ENCINOS, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA ANG RD - 28 DE 50MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y T.I.C.E.	795.15	ML	572	PERSONAS	\$ 1,523,305.46	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TONA DOMILIARIA EN TUBERÍA DE 2". INCLUYE: ABRAZADERA CON EMPAQUE Y DERIVACIÓN ROSCADA DE 1/2"	133.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL, EN ARROYO VEHICULAR.	150.35	ML						
					DESCARGA DOMILIARIA CON 6 10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ CON TEEWYE	43.82	PZA						
30975	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA; AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 133 ORIENTE, EN LA COLONIA CONCEPCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN; REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRÉS MATIENZO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA MIGUEL E ABED, EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 133 ORIENTE, EN LA COLONIA CONCEPCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y EN CALLE ANDRÉS MATIENZO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIA CONCEPCIÓN, COLONIA MIGUEL E. ABED	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	702.00	M2	910	PERSONAS	\$ 2,996,253.73	\$		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL, EN ARROYO VEHICULAR.	585.00	ML						
					ACOSTILLADO EN TUBERÍA CON ARENA. INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	105.30	M3						
					DESCARGA DOMILIARIA CON 6 10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ CON TEEWYE	30.00	PZA						

4 X 8

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30976	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN ANTONIO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN ANTONIO	PUEBLA	COLONIA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,403.01	M2	170	PERSONAS	\$ 1,693,901.10	\$		X
					EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.90 A 2.30 M	1,378.34	M3						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBA DOWELCULAR EN TUBERÍA DE 6" INCLUYE ABRAZADERA CON EMPAQUE Y DERIVADOR ROSCADA DE 1/2"	150.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32.5 DE 6" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	1,553.01	ML						
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	375.93	M3						
30977	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32.5 DE 4" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	170.00	ML	520	PERSONAS	\$ 889,837.55	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO DAWPIEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	170.00	ML						
					POZO DE VISTA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M	1.00	PZA						
					POZO DE VISTA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M	1.00	PZA						
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO	181.58	M2						
30978	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIA SAN AGUSTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALGANTALLADO DOBLE	203.47	ML	250	PERSONAS	\$ 575,425.19	\$		X
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO	181.58	M2						



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30979	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SANTA CAMELIA ENTRE CALLE SAN MATÍAS Y CALLE SANTA FELICITAS (LAGO TIKAL), EN CALLE SAN JORGE O CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTÍN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ CHAPULCO, SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO Y ARBOLEDAS DE SANTA LUCÍA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SANTA CAMELIA ENTRE CALLE SAN MATÍAS Y CALLE SANTA FELICITAS (LAGO TIKAL), EN CALLE SAN JORGE O CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTÍN Y EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIAS SAN JOSÉ CHAPULCO, SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO Y ARBOLEDAS DE SANTA LUCÍA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32 5/8" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	290.00	ML	150	PERSONAS	\$ 1,432,616.92	\$		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO 405 8" SANITARIO INT. BLANCO CAVEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	290.00	ML						
					FORMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD F0 00 CON UN DESARROLLO DE 7.50 M EN PROYECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	50.00	PZA						
30983	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO Ejes, COTAS, NIVELES. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,714.23	M2	1,112	PERSONAS	\$ 6,158,338.34	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 4" DE DIAM.	2,857.05	ML						
					FORMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD R09 DE 3M A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 M	520.00	PZA						



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30984	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FIN DE ADOQUÍN Y PRIVADA BENITO JUÁREZ EN PRIVADA BENITO JUÁREZ Y CAMINO DE POPOTLA, EN PRIVADA EL CRISTO ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE OCOTAL 3, EN LAS COLONIAS SANTA MARÍA XONACATEPEC Y BARRIO SAN PEDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FIN DE ADOQUÍN Y PRIVADA BENITO JUÁREZ, EN PRIVADA BENITO JUÁREZ Y CAMINO DE POPOTLA, EN PRIVADA EL CRISTO ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE OCOTAL 3	PUEBLA	COLONIAS SANTA MARÍA XONACATEPEC Y BARRIO SAN PEDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	296.26	M2	350	PERSONAS	\$ 1,291,367.29	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. CAMPANA 8 EMPAQUE NORMA NMX-E-241	381.77	ML						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4	12.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALMANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA	87.50	ML						
					REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M DE TÁSQUE ROJO RECORDADO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO	25.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALMANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA	84.00	ML						
30985	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE VINIMEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 2.50 M	40.21	M2	11,000	PERSONAS	\$ 7,572,474.10	\$		X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA	8.74	M2						
					REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE A BASE DE TUBO ADS DE 8" CAMPANA INTEGRADA, EMPAQUE Y LUBRICANTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO	18.00	M						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DE DIAM.	358.38	M						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DE DIAM.	124.39	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMBRADO AÉREO 2x1 CAL. 6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES	180.00	ML						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL TIPO PARSHALL CON QUELLO DE 1" PARA INSTALACIÓN EMPOTRABLE, MCA ROTOFLOW	1.00	PZA						

4

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30986	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 124 PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CENTENARIO Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	290.88	ML	1,340	PERSONAS	\$ 4,125,400.13	\$		X
					DESCARGA DOMICILIARIA CON 6 10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ CON TEEWYE	31.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	78.38	ML						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	49.57	ML						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	152.13	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD HIDRÁULICO RD-325 DE 610MM (24") DE DIAM.	240.27	ML						
30987	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	COLONIA TLANESSE	LIBRA, TRAZO Y INTELACIÓN, LOCALIZANDO E.I.E.S. COTAS, NIVELES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3,620.00	M2	1,250	PERSONAS	\$ 8,713,545.95	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 75 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	491.59	ML						

by # 28

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30988	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE ZITÁCUARO O TANCITARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE POPOCATÉPETL, EN CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALLE ZITÁCUARO O TANCITARO Y CALLE COFRE DEL PEROTE, EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE MARGARITA MORAN V. Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BENITO JUÁREZ, AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, JARDINES DE SAN JOSÉ, JORGE OBISPO Y SANTIAGO DE LOS LEONES 2, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-20 DE 4" DE DIAM	1,028.47	ML	630	PERSONAS	\$ 2,225,479.19	\$ -		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCAÑITARELLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMs (12") DE DIÁMETRO	1,028.47	ML						
30989	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL O CALLE JAZMINES ENTRE CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE CLAVELES, EN CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA ENTRE CALLE 8 SUR Y CAMINO A ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN PRIVADA LAS PALMAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y FIN DE CALLE, PRIVADA LOS SABINOS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN SEGUNDA PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA AHUEHUETE ENTRE CALLE AHUEHUETE Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCAÑITARELLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMs (12") DE DIÁMETRO	1,244.21	ML	500	PERSONAS	\$ 4,287,304.51	\$ -		X
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO E.S.S., COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,866.32	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISDMF 2022 (FONDO 10213)										326,134,489.05	187,850,360.95		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISDMF										405,916,340.73	267,632,212.63		



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA CRÉDITO 2022												
30961	RELAMINACIÓN 18 ORIENTE, ENTRE 26 NORTE Y MIGUEL HIDALGO O JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, VARIAS COLONIAS, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE	PUEBLA	COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 99% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	16,393.70	M2	53,107 PERSONAS	\$ 20,979,313.42 \$			X
				QUARRIACIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC-150 KG/CM2 AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	930.18	M						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1,095.57	M2						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	42.77	M2						
30962	RELAMINACION 16 ORIENTE, ENTRE 14 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN, VARIAS COLONIAS, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA HUMBOLDT ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y CALLE 32 NORTE, EN AVENIDA 16 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTOBAL COLÓN, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL MÉXICO 68, OBRERA Y CAMPESINA, VILLA VERDE, JOAQUÍN COLOMBRES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 14 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN, AVENIDA HUMBOLDT ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y CALLE 32 NORTE, AVENIDA 16 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE	PUEBLA	HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTOBAL COLÓN, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL MÉXICO 68, OBRERA Y CAMPESINA, VILLA VERDE, JOAQUÍN COLOMBRES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PG 64 16 COMPACTADA AL 99% DE 8 CM DE ESPESOR (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE CARREOS	38,392.52	M2	28,252 PERSONAS	\$ 41,420,266.38 \$			X
				QUARRIACIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC-150 KG/CM2 AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	751.97	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	550.33	M2						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2	636.27	M2						
30963	RELAMINACION CALLE ROSALES ENTRE 11 SUR Y NARDOS SAN RAMÓN, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA ROSALES ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y CALLE NARDOS, EN LAS COLONIAS SANTA CATARINA COATEPEC FRACCIONAMIENTO ANTIGUA HACIENDA Y UNIDAD HABITACIONAL SAN RAMÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 11 SUR Y NARDOS SAN RAMÓN, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA ROSALES ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y CALLE NARDOS	PUEBLA	COLONIAS SANTA CATARINA COATEPEC FRACCIONAMIENTO ANTIGUA HACIENDA Y UNIDAD HABITACIONAL SAN RAMON, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	AFIJE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCOBERTA AL 99% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,620.72	M2	24,763 PERSONAS	\$ 6,757,263.41 \$			X
				CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO 18/18 KG/CM2 A 24 HORAS, TINA 38MM. REV. 10 CM CON AGENTE DE CURADO INTERNO H2O/TALUM O SIMILAR	815.09	M3						
				QUARRIACIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	201.24	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	208.65	M2						

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ


PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
30964	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTADOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 006/10) CON CARGA DIRECTA AL CAMIÓN. ACARRIO FUERA DE OBRA	26,168.54	M2	55,579	PERSONAS	\$ 11,919,472.22	\$		X
					CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 100% DE SU P.V.M. CON MATERIAL RECUPERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA	5,028.72	M3						
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREDO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM. CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%. INCLUYE SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA	25,143.60	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR P.O. 200 KG/M2 CON ACABADO DESLAVADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1,964.43	M2						
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL, CIRCUNFERENCIA DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1.10 A 2" DE TALLO. NO INCLUYE TIERRA. INCLUYE ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.A.C.E.	25.00	PZA						
30980	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	PUEBLA	COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	2,405.27	M2	290	PERSONAS	\$ 1,701,925.33	\$		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPREPA COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	466.91	ML						
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M	11.00	PZA						
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M	1.00	PZA						
					CONSTRUCCIÓN DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUN NORMA 024-003-1906	12.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAM.	481.00	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22" P.V. HIDRÁULICO C/C ANGER DE 51 MM	2.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM	1.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 51 MM	1.00	PZA						



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30981	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32 S DE 6" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	2,625.82	ML	1,682,181	PERSONAS	\$ 10,666,262.88	\$		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA DE 100 HP, 440 V, 1/2 CA, GRUFDOS	1.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICA RD7.3 DE 6" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	1,217.13	ML						
					EXCAVACIÓN EN ROCA FUA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	2,687.55	M3						
					EXCAVACIÓN EN ROCA FUA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO PARA LAS ZONAS A Y B, DE 2.01 A 4.00 M INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	671.88	ML						
30982	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M	2,059.14	M3	370	PERSONAS	\$ 5,161,289.99	\$		X
					AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACIÓN, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1,040.33	M2						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P E A O) PARA ALICANTALLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 60 CMS (24") DE DIÁMETRO	451.12	ML						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA FEAD CORRUGADO DE 18" PLUVIAL CON CONEXIÓN CAMPANA/ESPIGA PARA LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO VEHICULAR	273.32	ML						
					REJILLA TRANSVERSAL DE 6.30 X 0.90 X 1.60 M DE ALTURA PROMEDIO, CON MUROS (25 CM DE ESPESOR) Y LOSA (8CM DE ESPESOR) DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ACABADO CON DOBLE PARRILLA VARILLAS DE 1/2" A 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, ACABADO PULIDO	11.00	PZA						
					PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=200 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYABROCHAPÉLO, EN LOSAS 3.95 X 2.00 M INCLUYE: JUNTAS FRAS, ACABADO CON VOLTERAS, CAMBIO DE FRONTERAS, COLADO, VACIADO, VIBRADO, REGLADO, CURADO, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TICE	987.88	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA, CRÉDITO 2022 (FONDO 10214)										98,605,793.63	0.00		



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FORTAMUN 2021												
50335	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA, COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,668.81	M2	620 PERSONAS	\$ 887,219.45	\$ 887,219.45	X	
				GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MÁX 3M, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO	436.71	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2, AGREGADO MÁX DE 3M. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	507.71	M2						
50336	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	14,645.88	M2	15,587 PERSONAS	\$ 888,747.62	\$ 888,747.62	X	
				GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MÁX 3M, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO	3,143.10	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2, AGREGADO MÁX DE 3M. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,067.00	M2						
				CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 6% CON LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 ACABADO RAYADO	369.45	M2						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MOD. VL-SF90HE MARCA COBLED CON TECNOLOGÍA EMISOR DE LUZ LED DE 90 WATTS	55.00	PZA						
50338	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES SOBERANÍA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE SOBERANÍA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE	Impa. TRAZO Y INTELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	11,496.28	M2	1,576,259 PERSONAS	\$ 13,415,388.31	\$ 13,415,388.31	X	
				CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA	11,826.86	M2						
				GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MÁX 3M, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO	2,701.43	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2, AGREGADO MÁX DE 3M. INCLUYE CUBRIDO Y DESCUBRIDO	2,795.63	M2						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLARDO MODELO PUEBLA INCA CON HISTORIC O SIMILAR DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCHURA CON TUBO DE 4"	134.00	PZA						




**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50339	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL DE ABASTO, ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO COLONIA ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO	PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOSQUIN DE 8 CM DE ESPESOR OCTOGONAL COLOR NEGRO, INCLUYE CANA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR	1,106.11	M2	1,240	PERSONAS	\$ 7,580,009.82	\$ 7,580,009.82	X	
					FRANJE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2 INCLUYE ELABORACIÓN Y VACADO DEL CONCRETO	2,589.11	M2						
					QUARRIDÓN CON DIMENSIONES DE 150X140 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	797.22	M2						
50340	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALA Y BOULEVARD ATLIXCO COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALA Y BOULEVARD ATLIXCO	PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VALIDO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, SE REALIZARÁ UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA, GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO	11,496.28	M2	15,000	PERSONAS	\$ 12,843,135.40	\$ 12,843,135.40	X	
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 56%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	11,496.28	M3						
					GUARNICIÓN DE DE CONCRETO SIMPLE FC-150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 35 CM INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERAS, HUMEDAD, CUBRA Y DESOMBRA METÁLICA EN FRONTERAS	2,544.88	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,534.46	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDF 2021 (FONDO 10324)										\$ 35,614,500.60	\$ 35,614,500.60		
RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO													
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	PRELIMINARES	4,373.63	M2	41,091.00	PERSONAS	\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53	X	
					PINTURA EN FACHADAS	17,658.74	M2						
					GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,058.54	M2						
TOTAL DE RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO 2021 (FONDO 10965)										\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53		



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA												
40486	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA	1,878.29	M2	30,221.00	PERSONAS	\$ 2,450,000.00	\$	X
					LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, MACETA, DANDO GOLPES RASANTES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS	631.98	M2					
					RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE	727.52	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACEDAS, MOLURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 9.00 M. APLICACIÓN DE LINA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	8,106.29	M2					
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGI	2,739.48	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL. INCLUYE ANDAMIOS	215.07	M2					
					REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1:6 ESPESOR DE 3 CM	271.63	M2					
					LIMPIEZA DE REQUISITOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAZ	429.29	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO DE SECCIÓN 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA	72.29	M2					
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS, BÓVEDAS Y CUPULAS DE AZÓTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC	898.40	M2										
TOTAL DE RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO 2022 (FONDO 10966)										\$ 2,450,000.00	\$	
GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000										1,026,511,081.02	541,830,489.17	



SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO




ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL



EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA



MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
TESORERA MUNICIPAL



EDGAR VÉLEZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA