



RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLA: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2022



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES											
25996	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR	PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR FEDERAL TRAFASO DE 25 KVA.	1.00	PZA				X
					REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ADJETIVO DEL PUEBLERO	4.00	PZA	307,964.00	PERSONAS	\$	
					REVISIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO.	1.00	PZA				
26129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MM 8 X 100 MM A 2 DIAS. COLOR INTEGRAL ESTÁNDAR TAN 4MM REV. 10 CM. CON AGENTE DE CURADO INTERIOR HOMOLOGADO SOLAR. INCLUSIÓN DE COLDAS DE HASTA 450 MM EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 300 MM A 450 MM EN JUNTAS	1,613.27	M3				X
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MM 8 X 100 MM A 2 DIAS. COLOR INTEGRAL ESTÁNDAR TAN 4MM REV. 10 CM. CON AGENTE DE CURADO INTERIOR HOMOLOGADO SOLAR. INCLUSIÓN DE COLDAS DE HASTA 450 MM EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 300 MM A 450 MM EN JUNTAS	200.61	M3	1,576,759.00	PERSONAS	\$	5,813,764.68
26131	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN 3 CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	AVENIDA 8 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE, AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE, Y EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DETERMINANDO REQUISITOS PARA PROBLEMAS Y MODIFICACIONES	4.00	MES				X
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO: TERRAZZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DEMAS GENERADOS, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DE CORROBORAR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA	1,576,259.00	HABITANTES	\$	696,394.60
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y BALANZOS ARQUEOLÓGICOS CON PERMITIR DEL INAH, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO AL LUGAR DE TRABAJO EQUIPO Y MAQUINARIA	16.00	SEMANA				
26132	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO	CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO HISTÓRICO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DETERMINANDO REQUISITOS PARA PROBLEMAS Y MODIFICACIONES	4.00	MES				X
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO: TERRAZZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DEMAS GENERADOS, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DE CORROBORAR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA	1,576,259.00	HABITANTES	\$	1,302,102.62
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y BALANZOS ARQUEOLÓGICOS CON PERMITIR DEL INAH, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO AL LUGAR DE TRABAJO EQUIPO Y MAQUINARIA	4.00	SEMANA				1,302,102.62

1 4 6



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01

MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRATERMINADA	OBRAREN PROCESO
26160	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	1.00	DOCUMENTO	1,576,529 PERSONAS	\$ 37,652.43	\$ 37,652.43	37,652.43	X	
					CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DE 2 A 20 OBRAS)	5.00	DOCUMENTO						
					RELOJUZGO DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	2.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO						
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	6.00	DOCUMENTO						
26219	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SÉRVALDOR, PREVENTIVA CAJEO, BARRIDO, RELO DE IMPREGNACIÓN, ACARRO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACDO. M.O.: EQUIPO Y TECNE	1,068.16	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 7,744,787.41	\$ 7,744,787.41	7,744,787.41	X	
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SÉRVALDOR, PREVENTIVA CAJEO, BARRIDO, RELO DE IMPREGNACIÓN, ACARRO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACDO. M.O.: EQUIPO Y TECNE	1,068.16	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 114,111.21	\$ 114,111.21	114,111.21	X	
26221	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SÉRVALDOR, PREVENTIVA CAJEO, BARRIDO, RELO DE IMPREGNACIÓN, ACARRO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACDO. M.O.: EQUIPO Y TECNE	1,068.16	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 7,729,075.92	\$ 6,964,470.21	6,964,470.21	X	
26225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM. CONTACTO ALISADO ILUMINADO EN PUNTA. INCLUYE MATERIAL FUEGO EN OBRA, ASFALTO TIPO A/C 20 DE AGREGADO A NORMA.	1,942.52	M2	648 PERSONAS	\$ 3,323,213.98	\$ 3,323,213.98	3,323,213.98	X	
					QUADRADO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=15 KSC/M2 AGREGADO MAX 3% COLOR: VERDE Y GRIS	476.96	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE FUEGO CON CONCRETO FC = 150 KSC/M2 AGREGADO MAX DE 3% INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	664.84	M2						

(1) 85



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA	PUEBLA	BARRIO DE SAN JUAN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HJD42 KG/CM2 REVESTIMIENTO 10 Y REARMADO A 25 DÍAS TEJIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIRCA 300 TONELADAS TIPO SP-1200 O CAR 450P-4000 O SIMILAR	218.46	M3				X
					CONSTRUCCIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2 AGREGADO KVA 3/4" COLOCADO VIBRADO Y CURADO	339.11	M	542 PERSONAS	\$ 2,813,806.06	\$ 2,813,806.06	
					BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN LÓBOLA FC = 100 KG/CM2 AGREGADO MAX DE 3/4 DE 0.17 M3 DE LÍNEA, ACABADO ESTAMPADO, MOLDE MATERIAL 1 MIN DE GERA, EQUIPO HERMANITA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	416.21	M2				
26227	REHABILITACIÓN DE PARQUE TABACHINES, CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN	EXCAVACIÓN EN CALA POR MEDIO DE MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II (CUALQUIER ZONA PARA DIFERENTES USACIONES)	3,331.97	M2				X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO BARCELONA MOD. BGS-1 TD 50 MARCA JUNIOR SIGLOX ACCESO BISOTE 10 DE 1500 ALTURA, TELE-VIDEO, ACCESO A LOS DE 180 MM DE ALTURA, TECHO FIRAMON, DE F. Y V. UNIDA DE CÁRIZO, GERRADO DE F. Y V.	1.00	PZA	542 PERSONAS	\$ 6,445,859.75	\$ 6,445,859.75	
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO CAJISTERIA BASICA 1000 MM X 200 MM X 100 MM INDICADO EN TUBO REFORZADO CED 30 Y TUBO REFORZADO CAL 15 (CONTIENE ARROS, BARRAS DOMICIDAS, PASAMUROS, BARRAS DOMICIDAS TRIPLES)	1.00	PZA				
26228	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ALHELÍ, SOBRE CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS COLONIA VIVIENDAS DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS	PUEBLA	COLONIA VIVIENDAS DEL VALLE	FRISE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CMS DE SPESOR CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTRÓLICA 6/6 (0.19 AGREGADO PLUMO O RAYA / ERICHA / FENO)	493.00	M2				X
					ARMADO FRÍO EN MURALLA A PLATO Y REJA CON GUERRERO CEMENTO ARENA 1:9 ESPESOR 10 MM (0.10 - 0.15) MM INCLUYE REJILLADO FINO CON PLATA, INCLUYE MATERIALES, MAÑO DE OBRA, HERMANITA, EQUIPO Y TIJERA	305.30	M2	13,239 PERSONAS	\$ 2,500,013.88	\$ 2,500,013.88	
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MÓDULO CONTENIDO 3W, PLEDE 10 K 72 W RGB MARCA DEL MONTAJE EN POLETA METÁLICO COLORÍCO DIFUSOR DE 600 DE ALTURA CALIBRE 11 COLOR BLANCO	8.00	PZA				
26229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES, COLONIA EL SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES	PUEBLA	COLONIA EL SALVADOR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM. EXMARCADO AL 95% DE SU PV 5 M. UTILIZANDO MATERIAL FERRO EXTRADO DE BANCO, CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 DE ACUERDO A NORMA	699.07	M2				X
					CONSTRUCCIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC = 150 KG/CM2 AGREGADO KVA 3/4" COLOCADO VIBRADO Y CURADO	217.07	M	542 PERSONAS	\$ 1,235,748.67	\$ 1,235,748.67	
					BANQUETA DE 10 CM DE SPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2 AGREGADO MAX DE 3/4 DE INCHES LIMPIA Y TRAZODEA SUPERFICIE	315.58	M2				



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	PRELIMINARES:	4,373.63	M2	41,091.00	\$ 1,494,970.08	\$ 1,494,970.08	X	
					PIINTURA EN FAJADAS	17,658.74	M2					
					GUARICIONES Y BANQUETAS	1,058.54	M2					
70188	ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MEZCLA DE SUELOS EXPLORACION MEDIANTE FODA A CIELO ABIERTO. EL FODA DUELVÉ VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVÓSSES SECOAS DE 15 X 15 X 3.5 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NATURAL. TOMA DE MUESTRAS SUELTAS TRASLADO DE MUESTRAS. INFORME TEJIDO QUE CONTIENE: MEMORIA DE EXPLORACION, PERFIL ESTRATIGRÁFICO, GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE AGUA, LÍMITES ATTERBERG Y DETERMINACIÓN DE LA COHESIÓN, ÁNGULO DE FRICCIÓN, DISEÑO DE PAVIMENTO DE ACORDIGO A ESTUDIOS. ESTUDIO DE AFORO DE TRANSPORTE VEHICULAR CON ACREDITACIÓN EN.	95.00	ESTUDIO	500 000.00	PERSONAS	\$ 1,968,709.78	\$ 1,968,709.78	X
70189	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: PLANEAMETRIA, GEOREFERENCIA Y PLANO TOPOGRÁFICO. SECCIONES Y PERFILES.	257,081.83	M2	500,000.00	PERSONAS	\$ 1,261,449.10	\$ 1,261,449.10	X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS (FONDO 10050)								\$ 44,973,469.39	\$ 37,206,895.18			

RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021											
26224	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	LOCAS PREPARACIÓN DE ASIENTA Y EQUIVELLA CON UN PESO DE 250 KG/TERMINADO CON VIGUETAS COLONIAS A CADA 7.9 M, CON BOMBA LLAVE DE CONCRETO DE 20 CM. O COPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE E SPESOR CON CONCRETO F0250K3012	140.31	M2	19,026	\$ 14,981,392.04	\$ 1,201,070.94	X
					FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A 35 FORMA CON FIERTELES PÁGAS. INCLUYE TRAZO DE DIBUJO, MOLDE, PRIMERAS ATORNILLADAS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1,464.36	KG				
					CONSTRUCCIÓN DE OSTEIA CAPACIDAD 10 KB/07 OBRA EXTERIOR. ALCUJUELAS PÁRAS DE OSTEIA CON ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, REFORZOS, ADHERIDOS, LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN, PLANILLA, RELIEVO, ACERO EN OBLIGATORIO Y ESTRUCTURA	2.00	PZA				
					PIEDRA DE VOLTAJE EXTRACCION KATHA GIRI DE 55 X 50 CM DE PRIMERA ASOCIADA A BASE DE CEMENTO BLANCO O SIMILAR	1,093.80	M2				
					EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA V/LICA LAVABLE V/LICA SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN Muros y PLAFONES A UNA ALTURA DE 6.00 M	3,323.32	M2				
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021 (FONDO 10059)								\$ 14,981,392.04	\$ 1,201,070.94		



CLAVE: 01 - 01

MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
RECURSO PARTICIPACIONES												
26160	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONTAMINA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UA DURA) CONTAMINA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DE 2 A 30 DIAS) REVISIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL REVISIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR REVISIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	1.00 5.00 2.00 1.00 6.00	DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	1,576,529 PERSONAS	\$ 541,958.30 \$ 428,342.60		X	
26218	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SERALIZACIÓN PREVENTIVA (ACEO, BARRIDO, RECO. DE IMPERMEABILIZACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACCIÓN), EQUIPO Y TIKE	1,068.16	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 7,705,260.86 \$ 7,705,260.86		X	
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SERALIZACIÓN PREVENTIVA (ACEO, BARRIDO, RECO. DE IMPERMEABILIZACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACCIÓN), EQUIPO Y TIKE	1,068.16	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 7,596,105.96 \$ 7,596,105.96		X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES (FONDO 10100)												
RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES												
26161	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO	DIFFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR. (INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJE), COTAS NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CORTE DE SIERRA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CM DE PROFUNDIDAD) RENIEGO CON EQUIPO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO. (INCLUYE: CARGA MECANICA, ACCESOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA 50% DE TIRO)	3,897.00 1,741.00 194.85 866.00	M2 M M3 M	1,539,819.00 PERSONAS	\$ 201,779.39 \$ 201,779.39			X
40473	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESPLIEGUE POLICIAL ZONA CENTRO	BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE CORREGIDORA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO EJECUTIVO EJECUCIÓN DE OBRA	1.00 1.00	ACTIVIDAD ACTIVIDAD	16,836.00 PERSONAS	\$ 285,395.02 \$ 285,395.02		X	

1
4
A



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01

MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO								
60451	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO EJECUTIVO	1	ACTIVIDAD	1576259 PERSONAS	\$ 9,234,521.34	\$ 9,234,521.34 X									
					FIJADAS	1	ACTIVIDAD												
					VIALIDAD	1	ACTIVIDAD												
					MAESTRÍA URBANA	1	ACTIVIDAD												
					ILUMINACIÓN	1	ACTIVIDAD												
					TRANSICIÓN LINEAS AEREA A SUSTERRANEA	1	ACTIVIDAD												
					DRÁTICOS	1	ACTIVIDAD												
					PARQUE SAN LUIS	1	ACTIVIDAD												
					PARQUE GUTIERREZ DE ZETIA	1	ACTIVIDAD												
					AGUA POTABLE	1	ACTIVIDAD												
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO 10106)																			
\$ 9,721,695.75 \$ 9,721,695.75																			

RECURSOS PARTICIPACIONES 2021											
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO ENFERMO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETROPE EL PAVIMENTO ADVIENTO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJO, BARRIDO, RIEGO DE LIMA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESSARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVESTIMIENTO Y COMPACTACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	449.00	M3	17,608.00 PERSONAS	\$ 2,434,317.62		X
26186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUITLÁHUAC ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AXAYÁCATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AXAYÁCATL	PUEBLA	COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE AGENTE TIPO C-20	5,169.76	M2	712 PERSONAS	\$ 4,654,612.45	\$ 4,654,612.45 X	
					QUARRICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2 AGREGADO MAX 3% COLORADO, VIBRADO Y CURADO	931.29	M				
					BAQUETADA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/M2 AGREGADO MAX DE 3% INCLUYE LIMA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,075.65	M2				
26187	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 9 SUR O CALLE AGUA SANTA ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO	PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 92%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO A-20	7,781.82	M2	2,478 PERSONAS	\$ 1,703,525.95	\$ 1,703,525.95 X	
					QUARRICÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2 AGREGADO MAX 3% COLORADO, VIBRADO Y CURADO	1,759.56	M				
					BAQUETADA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/M2 AGREGADO MAX DE 3% INCLUYE LIMA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,954.55	M2				

1
9
8



CLAVE: 01 -01

MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,453.19	M2				X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,518.00	M2				
					BAÑO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M ² AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,935.19	M	740 PERSONAS	\$ 7,582,774.57		
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M ² AGREGADO MAX 3/4" COLOR VIBRADO Y CURADO	1,427.94	M2				
					PAPEL DE SEDA EMULSION ASFÁLTICA CATIONICATIVO ED-60. INCLUYE MATERIALES PUESTO EN OBRA. NADIE DE OBRA HERMANIZADA (AGUJAS, RAYAS Y TECNO) P.U.O.Y	1,914.33	M2				
26191	REHABILITACIÓN VIAL EN DIAGONAL 14 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE, COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE	PUEBLA	COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA	PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE CARGA, AGARREO Y DESDORRAL AL SITIO INDICADO	371.32	M3				X
					REGO DE LUGA CON EMULSION ASFÁLTICA CATIONICATIVO ED-60. INCLUYE MATERIALES PUESTO EN OBRA. NADIE DE OBRA HERMANIZADA (AGUJAS, RAYAS Y TECNO) P.U.O.Y	3,713.17	LT				
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	7,426.33	M2	1,539,819 PERSONAS	\$ 278,800.33	\$ 278,800.33	
					BAÑO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M ² AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y DESDORRAL	1,383.74	M2				
					SUMINISTRO Y APlicación DE PINTURA PARA TRAZO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN CUARZOONES DE 35 CM	857.41	M				
26192	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO REAL A SANTO TOMÁSC HAUTLA ENTRE CALLE CIPrés Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. PUE	ENTRE CALLE CIPrés Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACAN	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	4,087.60	M2				X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M ² AGREGADO MAX 3/4" COLOR VIBRADO Y CURADO	1,130.59	M				
					BAÑO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M ² AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,242.85	M2				
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED VASO 5W MARCA COSLED, COLOR TECNOLOGÍA EN GRIS DE LUZ LED DE 50 WATTS	20.00	PZA				
26194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	893.76	M2				X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M ² AGREGADO MAX 3/4" COLOR VIBRADO Y CURADO	327.96	M				
					BAÑO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M ² AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	493.54	M2				



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1**

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA: UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	CIBRA EN PROCESO
26195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUIZA COLONIA AGRICOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUIZA	PUEBLA	COLONIA AGRICOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	5,970.71	M2	977 PERSONAS	\$ 6,622,011.70	6,622,011.70	X
					QUADRADO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HORMULICO FC=150 KG/M2, AGREGADO MAX 34%, COLORADO VERDOSO Y CURADO.	1,973.63	M				
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 34% INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,782.40	M2				
26200	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	18,963.52	M2	26,300 PERSONAS	\$ 2,173,734.53	2,173,734.53	X
					QUADRADO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HORMULICO FC=150 KG/M2, AGREGADO MAX 34%, COLORADO VERDOSO Y CURADO	3,913.81	M				
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 34% INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	6,064.31	M2				
26204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,836.86	M2	620 PERSONAS	\$ 351,368.57	351,368.57	X
					QUADRADO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HORMULICO FC=150 KG/M2, AGREGADO MAX 34%, COLORADO VERDOSO Y CURADO	576.15	M				
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 34% INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	599.49	M2				
26205	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA 20 NOVIEMBRE, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ	PUEBLA	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,226.89	M2	620 PERSONAS	\$ 64,944.66	64,944.66	X
					QUADRADO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HORMULICO FC=150 KG/M2, AGREGADO MAX 34%, COLORADO VERDOSO Y CURADO	296.35	M				
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 34% INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	392.80	M2				

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA BARRO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26206	REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL RASTRD MUNICIPAL PUEBLA	KILÓMETRO 6.5 DE LA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE FRESIÓN BARRIDO POR MEDIDAS MÁXIMAS DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CORTEJO HIDRÁULICO MÁS KG/M ² A 28 DÍAS. TIPO REV. 10 CM/CM. ASFALTE DECURADO INTERIOR HIDRÁULICO O SIMILAR. PROTEXTURIZADO TRAVERSAL POR MEDIDAS MÁXIMAS	6,346.70	M2	24,478 PERSONAS	\$ 2,068,921.36	\$ 2,068,921.36	X	
26207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. (INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-2)	2,128.30	M2	620 PERSONAS	\$ 1,264,527.22	\$ 1,264,527.22	X	
26208	CONSTRUCCIÓN DE 5 PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP EN COLONIA LA CIENEGA, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN COLONIA EL ÁNGEL, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, EN COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y EN AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE EN COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA LA CIENEGA, COLONIA EL ÁNGEL, COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO	FASO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO MÁS KG/M ² CON AGREGADO PARA FRACCIONADO A 34 KPI. CON RELACIÓN TRAPEZOIDAL SE INFERIOR DE 7.00 M BASE SUPERIOR DE 4.00 M. ALTURA CENTRAL DE 0.18 M. (INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE COMBINANDO NEUMÁTICO A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 2.00 CM DEMOLIDO EN EXTREMOS DEL PAVIMENTO PEATONAL EN FORMA DE U) CON ESCOCHADO DE 40.00 MM X 8.00 MM. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOCASO A BANCO DE TIRO INDICADO PARA LA DIFERENCIA EN APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VIEJO MARCA FESTER O SIMILAR	94.29	M	1,576,529.00 PERSONAS	\$ 728,745.18	\$ 728,745.18	X	
26210	CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 K3/K2/2. AGREGADO MAX DE 3/4" (INCLUYE UVM Y TRAZO DE LA SUPERFICIE) QUARRÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M ² AGREGADO 100 X 3/4" COLADO. VERSADO Y DURADO SUBSTRATO Y COLOCACIÓN DE EDORADO EN UVM DE 144 NM/M (1/2 EXT. ESPESOR 0.150) DE 0.73 MTS DE ALTURA	1,021.49	M2	1,576,529 PERSONAS	\$ 204,312.25	\$ 204,312.25	X	



Puebla

Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

CLAVE: 01 - 01

MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUÑA ENTRE PROLONGACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS, COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PROLONACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS	PUEBLA	COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARRETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 5% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,878.16	M2				X
					GUERRILLÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² AGREGADO MAX 3/4", COLORADO, VIBRADO Y CURADO	569.11	M	275 PERSONAS	\$ 1,483,092.12	\$ 1,483,092.12	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	903.97	M2				
26214	REHABILITACIÓN VIAL EN CARRETERA A MANZANILLA-CARRETERA A LA RESURRECCIÓN ENTRE BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE GERANIO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL MANZANILLA, BOSQUES DE MANZANILLA, PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	PUEBLA	VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARRETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 5% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	58,303.62	M2				X
					BAÑERITA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	11,461.92	M2	20,650 PERSONAS	\$ 70,816,797.88	\$ 33,371,979.37	
					GUERRILLÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² AGREGADO MAX 3/4", COLORADO, VIBRADO Y CURADO	11,218.75	M				
					LAMPARAS Y CLODADORES DE LUZ PARA AUTOPISTA SERIE ATMO ANGELO ATBO LED X4000E13 30W CHIPS 1300 LM MULTIVOLT 120-227 V DRIVER	177.00	PZA				
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FUERA DE POZUELA DE 45 MM DE ALTURA, CON ARENA SECA Y CALIZADO	13,090.71	M2				X
					SUMINISTRO, SIEMPRE Y COLOCACIÓN DURANTE 30 DÍAS DE PASTO AUTOGESTA EN ROLLO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7,776.00	M2				
					CONCRETO PREMEZCLADO FC= 200 KG/CM ² EN PSD DE CANOAS TAMAÑO 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3				
					PIEDRA DE ADORNOS TIPO 10 GRUJAS EN COLOR NATURAL FC=250 KG/CM ² DE 5 CM DE ESPESOR ASFALTADA SOBRE CANADE ARENA	3,826.98	M2				
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)								\$ 110,498,458.27	\$ 63,030,801.57		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES								\$ 136,063,479.14	\$ 68,482,206.74		

RECURSOS FISMDF 2021

30887	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA,	PUEBLA	COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARRETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 5% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,805.09	M2				X
					GUERRILLÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² AGREGADO MAX 3/4", COLORADO, VIBRADO Y CURADO	599.86	M	200 PERSONAS	\$ 304,993.01	\$ 304,993.01	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	899.56	M2				



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30888	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECION	682.04	M2	24,478 PERSONAS	\$ 76,700.11	\$ 76,700.11	X	
					BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, INCLUYE MAZO DE GUARNERIA	682.04	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTIKO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ARENAL TIPO AC-20	682.04	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN VOLUMEN DE 33 CM	209.47	M					
30894	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	CARPETA DE CONCRETO ASFALTIKO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ARENAL TIPO AC-20	429.11	M2	91 PERSONAS	\$ 144,732.50	\$ 144,732.50	X	
					QUADRILÓGUA DE 15 X 30 X 40 CM DE CONCRETO HOMOLOGADO FC=150 KG/M3 AGREGADO MAX. 3/4" DOLADO, VIBRADO Y CURADO	198.38	M					
					BAÑQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M3 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	231.50	M2					
30915	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTIKO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ARENAL TIPO AC-20	3,371.54	M2	340 PERSONAS	\$ 125,936.67	\$ 125,936.67	X	
					QUADRILÓGUA DE 15 X 30 X 40 CM DE CONCRETO HOMOLOGADO FC=150 KG/M3 AGREGADO MAX. 3/4" DOLADO, VIBRADO Y CURADO	44.54	M					
					BAÑQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M3 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	425.81	M2					
30919	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II DIFERENTE ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	570.58	M3	2,175 PERSONAS	\$ 228,987.76	\$ 228,987.76	X	
					OPERACION DEMEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE BASE (INCISO 674 H 01)	187.21	M3					
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTIKO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ARENAL TIPO AC-20	1,248.01	M2					
					BAÑQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M3 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	366.68	M2					

① 6



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO: DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30929	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	2,026.71	M2	432 PERSONAS	\$ 255,403.28	\$ 255,403.28 X	
					PRETACIO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE CARGA AGREGADO Y DESGRAVIA AL SITIO PULIDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL	101.34	M3				
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	2,026.71	M2				
					LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO O AMARILLO SEGÚN EL PATRÓN DEL COLOR DEL MANUAL DE DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO DE LA SCT	121.16	M				
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 95 CM	492.33	M				
30934	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	PREDIOS PARALELOS A BARRANCA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12 DE DIAMETRO	3,059. ¹ ₅	M	4,000 PERSONAS	\$ 1,513,387.62	\$ 1,513,387.62 X	
					TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6 DE DIAMETRO	20.00	M				
					CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO 00/00/00	51.00	POZOS				
					DECHICAS DOMICILIARIAS	20.00	PZA				
30936	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA REAL DE MANZANILLA	PUEBLA	COLONIA VIVEROS DEL VALLE, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,239.16	M2	170 PERSONAS	\$ 2,549,468.39	\$ 2,549,468.39 X	
					CUADRADO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FCD-150 KG/CM ³ , AGREGADO MAX 34% (OLADO, VIEJO Y CUREO)	348.00	M				
					BAÑQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FD = 150 X 20/09, AGREGADO MAX DE 34% (OLADO, LAVA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE)	377.82	M2				

(1) 4
X



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

CLAVE: 01 -01
MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30937	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 50% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	2,398.22	M2				
					EMBQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M ² . AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE LIMPA Y TRAZO DE LASUPERFICIE	857.40	M2				
					GUARDIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC = 150 KG/M ² . NO INCLUYE ARMADO. INCLUYE CEMERADO VIBRADO Y CURADO MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	573.59	M	574 PERSONAS	\$ 5,640,376.24	\$ 5,640,376.24	X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAM.	308.34	M				
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FANTAR O CORRIÓN DE FOLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO HD-12. INTERIORIZADO DE 10" DIAM. CAMPANA & EMPAQUE	278.49	M				
30938	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIA VILLA FRONTERA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 50%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	13,451.88	M2				
					GUARDIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HORACUJO FC = 150 KG/M ² . AGREGADO MAX 3/4". COLOR: VIBRADO Y CURADO	1,139.55	ML	542 PERSONAS	\$ 9,172,185.39	\$ 9,172,185.39	X
					EMBQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M ² . AGREGADO MAX 3/4". INCLUYE LIMPA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	303.80	M2				
30939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITLÁ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA 11 A SUR Y PRIVADA 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXITLÁ	LIMPA, TRAZO Y VELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EMERIDAS, INVIES, EQUIPO, NERFURAS Y MANO DE OBRA	4,056.76	M2				
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM COMPACTADO AL 50% DE PVSM UTILIZANDO MATERIAL FERRO EXTRUIDO DE BANCO	4,056.76	M2				
					GUARDIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HORACUJO FC = 150 KG/M ² . AGREGADO MAX 3/4". COLOR: VIBRADO Y CURADO	1,455.66	ML	1,945 PERSONAS	\$ 8,452,991.88	\$ 8,452,991.88	X
					EMBQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M ² . AGREGADO MAX 3/4". INCLUYE CEMERADO Y DESMOLADO CON MADERA DE 3/4"	2,196.81	M2				
					SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE FOLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAZ DE 3/4" X 12" DE DIAM.	684.70	M				



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30940	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA, COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-29	19,094.73	M2	21,800 PERSONAS	\$ 12,130,841.64	\$ 12,130,841.64	X
					GUARROJO CON SECCIÓN EN FORMA DE EL 15 X 25 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAX 34% COLOR VIEJO Y CURADO	558.98	ML				
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2 AGREGADO MAX DE 34% INCLUYE LIMPA TRAZO, CORTADO Y DESLIGADO CON MADERA DE BIR	473.31	M2				
30941	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE, COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-29	755.16	M2	285 PERSONAS	\$ 1,421,062.77	\$ 1,421,062.77	X
					GUARROJO CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAX 34% COLOR VIEJO Y CURADO	234.12	M				
					ENQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2 AGREGADO MAX DE 34% INCLUYE LIMPA TRAZO, CORTADO Y DESLIGADO CON MADERA DE BIR	189.16	M2				
30942	REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AV. PUEBLA TLAXCALA ENTRE 2DA. PRIVADA 5 DE MAYO Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	COLONIA PLAN DE AYALA, JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	FRISE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA	800.00	M2	5,000 PERSONAS	\$ 5,794,201.42	\$ 5,794,201.42	X
					ELABORACION DE PISO DE CONCRETO ECOLÓGICO, CONCRETO FERMEABLE, ESTAMPADO INTEGRAL, RESISTENCIA FU=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PARA USO FERMENTAL, COLOR GRIS AZUL, DISEÑO	452.42	M2				
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A 30 Y TPILES PTR (ANGULOS, SOBRES, FERFLES, LAMINA, PLATA Y TODOS LOS FERFLES Y REULERDOS)	8,813.17	KG				
30943	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑÁNO, COLONIA REFORMA SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑÁNO	PUEBLA	COLONIA REFORMA SUR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM COMPACTADO AL 95% DE SU PV STM UTILIZANDO MATERIAL PETRÉO EXTRUIDO DE EMBUDO	4,170.08	M2	15,587 PERSONAS	\$ 5,264,900.32	\$ 5,264,900.32	X
					GUARROJO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAX 34% COLOR VIEJO Y CURADO	141.97	M				
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2 AGREGADO MAX DE 34% INCLUYE LIMPA TRAZO DE LA SUPERFICIE	387.57	M2				

(1) 9 6



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30944	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDÁN, COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE 15 PONIENTE Y HERMANOS SERDÁN	PUEBLA	COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE A.FALTO TIPO AC-20.	983.15	M2	300 PERSONAS	\$ 1,675,642.16	1,675,642.16	X
					GUARDIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FG-150 KG/M ³ AGREGADO MAX 34% DOLADO VIBRADO Y CURADO	180.97	M				
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FG = 150 KG/M ³ AGREGADO MAX DE 34% DOLADO, LIMPA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	405.42	M2				
30945	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00) DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR DE MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR	PUEBLA	COLONIA GRANJAS MAYORAZGO	CARRETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE A.FALTO TIPO AC-20	3,695.55	M2	542 PERSONAS	\$ 12,513,764.38	12,513,764.38	X
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M25K DURAZO 25 DÍAS 11MM 38CM REV. 10 CAT. CON ASENTE DE CURADO INTERNO HIDRÁULICO SELLAR	579.83	M3				
					GUARDIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FG=150 KG/M ³ AGREGADO MAX 34% DOLADO VIBRADO Y CURADO	1,788.72	M				
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FG = 150 KG/M ³ AGREGADO MAX DE 34% DOLADO, LIMPA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3225.20	M2				
30946	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS F4/TUBO PF-70 DIÁMETRO DE 15 CM X ALTO 70 CM CON REVESTIMIENTO DE POLIETILENO COLOR NEGRO	33.00	M2	542 PERSONAS	\$ 1,431,788.10	1,431,788.10	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSAS DE PIEDRA RECYT A HUECO DE 40 X 25 X 2 CM. ASENTADA A BASE DE GRES O SIMILAR	900.70	M2				
					ESQUÍTURA. VACIADO DE ALUMINIO PERSONAJE DE PUEBLA, ACABADO EN TONO NATURAL	1.00	PZA				

(1) 4 48



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACAN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRA DE POLIETILENO DE 42 MM DE ALTURA, COHESIÓN ELÁSTICA Y DURACH	13,090.71	M2				
					SUMINISTRO, ENVÍA Y MANEJO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRADO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7,776.00	M2	2,560 PERSONAS	\$ 11,084,488.04	\$ 11,084,488.04	X
					CONCRETO FREMEZOLADO FC=20 KG/CM³ EN PISO DE CANTAST MA. 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3				
					PISO DE ARDILLITO TIPO 10 CM DE COLOR NATURAL FC=20 X 10 X 2 DE 5 CM DE ESPESOR ASENADO SOBRE CAMA DE ARENA	3,826.98	M2				
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF 2021 (FONDO 10212)											79,781,851.68
RECURSOS FISMDF 2022											79,781,851.68

30947	REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PG 14-50 COMBINACION 90% DE ESPESOR (NO INCLUYE REVESTIMIENTO ACERBER)	29,697.92	M2				
					QUADRADO CON DIMENSIONES DE 18X20X40 CM DE DONDE SE RETIRA HORILLA Y TERRA KICHA ASEREGOS MAXIMO 3X1 CM ALGODON, VIEJO Y CURADO, INCLUYE LIMA Y TRAZO EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CARTA Y AGRASO DEL MATERIAL FUERA DE LA CERA	990.96	M	1,434,062 PERSONAS	\$ 29,716,082.44		X



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA / UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO				
30951	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	GUADALUPE CALERAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MM 5 KGM2 A 7 CMS. COLOR NATURAL. TAMAÑO 40X10 CM. CON AGENTE DE CURADO VIBRADO HERATUM O SIMILAR. MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 400 MM EN CORTE TRAVERSAL.	2,485.09	M3	2,495 PERSONAS	\$ 20,077,984.42	X					
					GUARDEROL DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M3. AGREGADO MAXIMO 3/4". COLORADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN Y FELLENOS EN SU CASO.	899.00	M								
					EMQUETA DE 30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M3. AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, FELLENOS EN SU CASO PARA REVELAR. CARAS ALGARROBAS DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	1,322.42	M2								
30953	REHABILITACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO LOMA BELLA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL EN LA COLONIA LOMA BELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL	PUEBLA	LOMA BELLA	LIMPA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR. (INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJE, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAÑO DE OBRA)	6,214.66	M2	10,700 PERSONAS	\$ 6,117,588.05	X					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MIG LEBAN AR 7W MIO LSU-1700M15-180. INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W, CATÓDICO DE ORIENTACIÓN, LAMPARA URBANA S450A 78 W 12 VDC.	400	PZA								
					OBJETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/M3 DE 12 CMS DE ESPESOR, TAMAÑO 3/4". RESISTENCIA NORMAL, REVESTIMIENTO DE 8-10 CM ACABADO ESTAMPADO, PIEDRA IRREGULAR.	215.51	M2								
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARROYO DE 80 CM DE ESPESOR NEGRACIÁN. COLOR TERRACOTA FC=200 KG/M3. INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, TARRÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FNCE.	336.87	M2								
					LIMPA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR. (INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJE, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAÑO DE OBRA)	1,662.94	M2								
30954	REHABILITACIÓN DE ECOPARQUE, ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA HÉROES DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	PUEBLA	HÉROES DE PUEBLA	PIEDRA ADICRITO TIPO 10 DUREZ EN COLOR FC=200 KG/M3, DE 6 CM DE ESPESOR. ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA.	2,217.64	M2	14,951 PERSONAS	\$ 3,610,877.89	X					
					CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN DE CONCRETO CON ARMEZADA ADICRITO Y CONCRETO DE FC=200 KG/M3. SECCIÓN 15 X 20 CM. ACABADO PULIDO. INCLUYE EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	891.51	M								
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF 2022 (FONDO 10213)								59,522,532.80	0.00						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF								139,304,384.48	79,781,851.68						



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FORTAMUN 2021											
50327	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M15 X0.012 A 3 DIAS. COLOR INTEGRAL. ESTIMADO: TMA 40 MM. REV. 10 CM. CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRÁULICO SÍMILAR. MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 450 MM CORTE TRÁNSVERAL Y DE 300 MM A 450 MM EN JUNTAS LOONGITUDINALES	1,445.30	M3	1,576,759 PERSONAS	\$ 5,447,600.34		X
50335	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA, COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	1,668.81	M2				
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FH-150 X10/M2. AGREGADO MAX 3". COLORADO VERDAD Y CURADO. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO	436.71	M	620 PERSONAS	\$ 887,219.45	\$ 887,219.45	X
					LAPIQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FH-150 X10/C2. AGREGADO MAX DE 3". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	507.71	M2				
50336	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	14,645.88	M2				
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FH-150 X10/M2. AGREGADO MAX 3". COLORADO VERDAD Y CURADO. INCLUYE LIMPIA Y TRAZO	3,143.10	M				
					LAPIQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FH-150 X10/C2. AGREGADO MAX DE 3". INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,067.00	M2				
					CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 6% CON LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FH-200 X10/C2 ACABADO RAYADO	369.45	M2				
					INSTALACIÓN Y DOLACION DE LUMLARA MOD. V-LUMINE MARCA COBALTO CON TECNOLOGÍA EMISOR DE LUZ LED DE 50 WATTS	55.00	PZA				

(1) 9 *



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01

MUNICIPIO: PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA/RANCHERÍA, BARRO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50338	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES SOBERANIA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLAEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE SOBERANIA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLAEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO HERRAMIENTA Y USO DE OBRA.	11,496.28	M2				
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPesor IMPACTO AL 5% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	11,826.86	M2				
					GARRIGÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M³ AGREGADO MAX 3/4" INCLUYE CEMENTO Y ESCORIA.	2,701.43	M	1,576,259 PERSONAS	\$ 13,415,388.31	\$ 13,415,388.31	X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M³ AGREGADO MAX 3/4" INCLUYE CEMENTO Y ESCORIA.	2,795.63	M2				
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS MODELO PUEBLA VCA CON HISTÓRICO O SIMILAR DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANGULO E INSTITUTO DE P.	134.00	PZA				
50339	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL DE ABASTO, ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO COLONIA ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO	PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADICIÓN DE 8 CM DE ESPESOR OCTÓGONO COLOR NEGRO, INCLUYE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR.	1,106.11	M2				
					FIBRE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M³ INCLUYE EMBARCÓN Y VACADO DEL CONCRETO.	2,589.11	M2				
					GUARDIÓN CON DIMENSIONES DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M³ AIREADO MAX 3/4", COLOR VIBRADO Y CURVADO.	797.22	M2				
50340	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALETAS Y BOULEVARD ATLIIXCO COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALETAS Y BOULEVARD ATLIIXCO	PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VALIDAD CON EQUIPO TOPOSURFICO, SE REALIZARA UNA VEZ DEMANDO, SERALADOS, PUNTOS DE REFERENCIA GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO.	11,496.28	M2				
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR IMPACTO AL 5% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	11,496.28	M3				
					GUARDIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/M³ DE 15 X 20 X 35 CM INCLUYE TRAZO, PISPARACIÓN DE TERRAZAS, HUMEDAD, GOMERA Y DESOMESA METÁLICA EN FRONTERAS.	2,544.88	M				
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M³ AGREGADO MAX 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	3,634.46	M2				
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDF 2021 (FONDO 10324)											\$ 41,082,100.94 \$ 35,614,500.60



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: DI - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO		CONCEPTOS		META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO														
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	EDILIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO		PRELIMINARES		4,373.63	M2					
						FUTURAS FACHADAS		17,658.74	M2	41,091.00	PERSONAS	\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53	X
						QUERIDOS Y BANQUETES		1,068.54	M2					
TOTAL DE RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO 2021 (FONDO 10965)												\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53	
GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000												379,873,089.52	245,774,788.67	

Sra. GUILLERMINA TANÍUS OSORIO
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA

MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
TESORERA MUNICIPAL

EDGAR VÉLEZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA