



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLA: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26251	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARBORIZACIÓN DEL ACCESO A LA RECTA PUEBLA-CHOLULA	RECTA A CHOLULA ENTRE CALLE TEZUTLAN SUR Y PUENTE ESTACIÓN DE BOMBEROS ZAVALA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GIL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ACERENCA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRETES Y JUNTAS GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	20.12 M2 1,795.53 M 1,455.87 M2 25.12 M2	41,153 PERSONAS	\$ 11,794,486.55	\$ 18,113,639.81		X
26252	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA DEL TECNOLÓGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN LAS COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA		PUEBLA	COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.8468 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	23,013.70 M2 178.06 M 429.10 M2	44,449.00 PERSONAS	\$ 22,616,647.33	\$ 22,616,647.33	X	
26253	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR, EN LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUIZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR		PUEBLA	COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUIZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.8468 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITA Y ARBUSTOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 60.00 M, RETIRANDO LA RAÍZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FABRICA DE MUROS, REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA, DEJANDO APROX. 5 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCIÓN DE SOLUCIÓN DE HERRICHA CONSOLIDACIÓN DE ENLADRILLADO EN LOSA A BASE DE MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL Y REJUNTEO EN JUNTA A BASE DE MORTERO CAL ARENA PROP. 1:3 CON ADITIVO SIKK INDETERMINABILIZACIÓN DE CUBERTOS, BOVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABON TEPEYAC ALUMBRÉ POTACIO Y AGUA RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MADRILETE DE 2.00 A 15.00 M DE ALTURA PERFILADO EN PRETILES REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL APAGADA ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 5 CM APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, INDICADORES CORREAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	33,414.54 M2 274.81 M 2,244.68 ML 1,684.57 ML 114.53 M2 346.70 M2 4,372.02 M2 73.64 M2 425.04 ML 720.66 M2 8,280.96 M3 26,274.37 M2 529.50 ML 571.52 M2 2,145.20 M3 3,999.95 M2 478.84 M3 16,987.54 M2 972.66 M 407.55 M2 2,389.18 M2	51,433 PERSONAS	\$ 27,875,516.07	\$ 27,875,516.07		X
26254	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL EXTERIOR DE LA BASÍLICA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN		PUEBLA	COLONIA CENTRO	ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITA Y ARBUSTOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 60.00 M, RETIRANDO LA RAÍZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FABRICA DE MUROS, REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA, DEJANDO APROX. 5 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCIÓN DE SOLUCIÓN DE HERRICHA CONSOLIDACIÓN DE ENLADRILLADO EN LOSA A BASE DE MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL Y REJUNTEO EN JUNTA A BASE DE MORTERO CAL ARENA PROP. 1:3 CON ADITIVO SIKK INDETERMINABILIZACIÓN DE CUBERTOS, BOVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABON TEPEYAC ALUMBRÉ POTACIO Y AGUA RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:1 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MADRILETE DE 2.00 A 15.00 M DE ALTURA PERFILADO EN PRETILES REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL APAGADA ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 5 CM APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, INDICADORES CORREAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	114.53 M2 346.70 M2 4,372.02 M2 73.64 M2 425.04 ML 720.66 M2 8,280.96 M3 26,274.37 M2 529.50 ML 571.52 M2 2,145.20 M3 3,999.95 M2 478.84 M3 16,987.54 M2 972.66 M 407.55 M2 2,389.18 M2	36,221.00 PERSONAS	\$ 3,005,923.89	\$ 3,995,923.89		X
26255	REHABILITACIÓN VIAL 9 B SUR ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS, EN LAS COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	9 B SUR ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS		PUEBLA	COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.8468 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 DESÍO DE CAUCE DE RÍO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA PASAR ÁREA DE TRABAJO UTILIZANDO MATERIAL EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, MADRILERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE BARRICA Y PRESENCIA DE AGUA, PARA DESPLANTE DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE ESES, COTAS, NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MURO DE RAMPOSTERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAJE A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CIN TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	26,274.37 M2 529.50 ML 571.52 M2 2,145.20 M3 3,999.95 M2 478.84 M3 16,987.54 M2 972.66 M 407.55 M2 2,389.18 M2	46,844.00 PERSONAS	\$ 24,101,980.54	\$ 20,537,098.86		X
26256	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLE 36 NORTE Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA AMÉRICA SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN BOULEVARD VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLE 36 NORTE Y CALLE VENEZUELA		PUEBLA	COLONIA AMÉRICA SUR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.8468 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 DESÍO DE CAUCE DE RÍO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA PASAR ÁREA DE TRABAJO UTILIZANDO MATERIAL EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, MADRILERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE BARRICA Y PRESENCIA DE AGUA, PARA DESPLANTE DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE LOCALIZACIÓN DE ESES, COTAS, NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MURO DE RAMPOSTERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAJE A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CIN TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	26,274.37 M2 529.50 ML 571.52 M2 2,145.20 M3 3,999.95 M2 478.84 M3 16,987.54 M2 972.66 M 407.55 M2 2,389.18 M2	17,066 PERSONAS	\$ 9,210,402.34	\$ 9,210,402.34	X	
30957-A	REHABILITACIÓN VIAL CALLE DE LOS PINOS ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTÚÑANO Y CALZADA ZAVALA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTÚÑANO Y CALZADA ZAVALA		PUEBLA	AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CIN TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	16,987.54 M2 972.66 M 407.55 M2 2,389.18 M2	9,438 PERSONAS	\$ 256,601.34	\$ 256,601.34		X
30971	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUATROCENTOS Y CALLE AGUILERES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS, EN CALLE LUIS VELASCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE PRIMERA DE CUATROCENTOS Y CALLE AGUILERES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS, EN CALLE LUIS VELASCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ		PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS, EN CALLE LUIS VELASCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO ESES, COTAS, NIVELES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO DESIDENTIFICACIÓN Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA) MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BARRIBOT DE 210 X 68 X 70 CM FABRICADA CON FUNCIÓN DE ALUMINIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-0078E DE 64 X 59 X 86 CM. CAPACIDAD 125 LITROS. FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA QOIN DE 96 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO	325.60 M2 199.00 ML 240 PZA 294 PZA 12 PZA 40 PZA 35 PZA	150 PERSONAS	\$ 249,167.12	\$ 249,167.12	X	
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA		PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO ESES, COTAS, NIVELES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO DESIDENTIFICACIÓN Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA) MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BARRIBOT DE 210 X 68 X 70 CM FABRICADA CON FUNCIÓN DE ALUMINIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-0078E DE 64 X 59 X 86 CM. CAPACIDAD 125 LITROS. FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA QOIN DE 96 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO	325.60 M2 199.00 ML 240 PZA 294 PZA 12 PZA 40 PZA 35 PZA	1,692,181.00 PERSONAS	\$ 489,233.22	\$ 5,440,979.43	X	

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022												
26260	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,320.56 M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 9,699,947.92	\$ 6,714,787.77		X
26258	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56 M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 9,699,947.92	\$ 3,208,217.71		X
26259	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56 M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 9,699,947.92	\$ 1,216,600.29		X
26261	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56 M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 9,699,947.92	\$ 3,235,419.91		X
26257	EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMÍNICOS, ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMÍNICOS, ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 ACTIVIDAD	1,000,000.00 PERSONAS				
						TRABAJOS PRELIMINARES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMÍNICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 ACTIVIDAD	1,000,000.00 PERSONAS				
						SISTEMA HIDRÁULICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMÍNICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 ACTIVIDAD	1,000,000.00 PERSONAS	\$ 25,995,291.72			X
						SISTEMA ELÉCTRICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMÍNICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 ACTIVIDAD	1,000,000.00 PERSONAS				
						SISTEMA DE AUDIO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMÍNICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 ACTIVIDAD	1,000,000.00 PERSONAS				
26266	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOSADO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	15,770.48 M2	396,240 PERSONAS				
						BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.650 A 1.950 KG/CM2).	15,770.48 M2	396,240 PERSONAS				
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA.	15,770.48 M2	396,240 PERSONAS	\$ 21,969,247.88			X
						SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA.	15,770.48 M2	396,240 PERSONAS				
						SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	15,770.48 M2	396,240 PERSONAS				
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOSQUÍN RECTANGULAR DE 20X20X3 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC=300 KG/CM2 A LA OBRA.	15,770.48 M2	396,240 PERSONAS				
						PISO CON FC=150KG/CM2 10CM ESP. ACAB. PULIDO O RAYABROCHAPUELO; LOSAS 3.00 X 2.00 JUNTAS FRÍAS ACAB. CON VOLTEADOR INC. CRIBADA.	685.10 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP REPORTIVO DENZ GEL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA INCLUYE ASESORIA TÉCNICA.	685.10 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOSQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20 X 30 CM. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 1 CM., CON UN PESO PROMEDIO DE 4.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S DE 30 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	240.72 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO CALISTENIA "A" TERMINOVA CON JAULA PARA REALIZAR DIFERENTES EJERCICIOS, DE FUERZA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA MUSCULAR.	1.00 PZA	20,626 PERSONAS	\$ 3,077,660.87			X
26262	REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN BALTAZAR CAMPECHE EN AVENIDA CUEMERLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA CUEMERLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA CUEMERLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		MÓDULO GORDON MODELO EDS-414 7.2 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO, INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS.	1.00 PZA					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, INCLUYE POSTRES A BASE DE PIR DE 2'X2' DE 2.5 MTS. REJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	385.50 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA Mca. también de FABRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA.	12.00 PZA					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA Mca. también de FABRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA.	12.00 PZA					
						EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	10,989.48 M3					
26263	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOSADO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.650 A 1.950 KG/CM2).	1,942.36 M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA.	313.87 TON	439,707 PERSONAS	\$ 21,962,820.72			X
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA.	2,352.88 M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	988.15 M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOSQUÍN RECTANGULAR DE 30X30X3 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC=300 KG/CM2 A LA OBRA.	13,729.58 M2					

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
2635	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM ²) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE MX-C-414-ONCE) A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE RINA DE 3/4" A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=300 Kg/CM ² A LA OBRA. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM ²) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE MX-C-414-ONCE) A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE RINA DE 3/4" A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=300 Kg/CM ² A LA OBRA.	11,865.41 M3 3,003.90 M3 359.46 TON 1,915.14 M3 1,134.54 M3 15,779.48 M2	300,767 PERSONAS	\$ 21,559,764.33	\$ -		X
2636	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM ²) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE MX-C-414-ONCE) A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE RINA DE 3/4" A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=300 Kg/CM ² A LA OBRA.	11,899.59 M3 2,810.10 M3 336.27 TON 1,791.59 M3 1,061.35 M3 14,753.63 M2	510,051 PERSONAS	\$ 22,006,969.55	\$ -		X
2637	REHABILITACION VIAL DE AVENIDA DEL TECNOLOGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, EN LAS COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLOGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA		PUEBLA	COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGUN NORMAS S.C.T. RUMCOT 4-0608 GUARNICIÓN DE 15 X 30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL JOGGING CON FLEXGRID EN CARINOS DE TROTAPISTA POR MEDIOS MANUALES, ADICIONANDO GRAVA TRITURADA 3/4" CON GROSOR DE 10 CMS SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUTERA DESLIZANTE RECTANGULAR DE 1.000 MM DE ALTURA, MECANISMO ELEVADOR DIRECTO FORMADA DE PLACA DE FO.FO. DE 80X400X75 MM SUMINISTRO Y COLOCACION DE OBSTACULO PARA SALTO (AC308 V6) CAPACIDAD PARA 1 MASCOITAS DE DIMENSIONES DE LARGO 1.34 M, DE ANCHO 0.20 M Y 1.06 M DE ALTO. IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FETERMIMP 10 APP P3 DE 4MM. DE ESPESOR Y AÑOS DE GARANTIA MINIMO BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 HP, MARCA SAER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, FLETE, COLOCACION, CONEXION A LA SALIDA ELECTRICA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 x 0.02 M EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE RECINTO MANTERENADO DE 80X80 CMS. EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA Mica, tamaño de FABRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRA GIGANTE DE POLICARBONATO CON LUZ DE 3.00 M DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACRILICO.	23,013.79 M2 178.68 M 479.18 M2 5,738.30 M2 2.00 PZA 3.00 PZA 207.25 M2 2.00 PZA 376.34 M2 419.92 M2 6.00 PZA 4,004.63 M2 2,165.26 M2 1,118.85 M2 826.98 M2 400.00 M2 110.00 M2 395.00 M2 1,200.00 M2 656.96 M2 790.72 M2 1,091.74 M2 506.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	44,449.00 PERSONAS	\$ 2,811,913.96	\$ 2,811,913.96	X	
2638	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO" MUNICIPIO DE PUEBLA	134 SUR SIN		PUEBLA	INFONAVIT SAN JORGE	BOHEA CENTRIFUGA DE 1 1/2 HP, MARCA SAER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, FLETE, COLOCACION, CONEXION A LA SALIDA ELECTRICA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 x 0.02 M EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE RECINTO MANTERENADO DE 80X80 CMS. EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA Mica, tamaño de FABRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRA GIGANTE DE POLICARBONATO CON LUZ DE 3.00 M DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACRILICO.	5,738.30 M2 2.00 PZA 3.00 PZA 207.25 M2 2.00 PZA 376.34 M2 419.92 M2 6.00 PZA 4,004.63 M2 2,165.26 M2 1,118.85 M2 826.98 M2 400.00 M2 110.00 M2 395.00 M2 1,200.00 M2 656.96 M2 790.72 M2 1,091.74 M2 506.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	14,125 PERSONAS	\$ 1,540,644.77	\$ 1,540,644.77	X	
2639	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOHEA CENTRIFUGA DE 1 1/2 HP, MARCA SAER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, FLETE, COLOCACION, CONEXION A LA SALIDA ELECTRICA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 x 0.02 M EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE RECINTO MANTERENADO DE 80X80 CMS. EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA Mica, tamaño de FABRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRA GIGANTE DE POLICARBONATO CON LUZ DE 3.00 M DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACRILICO.	2.00 PZA 376.34 M2 419.92 M2 6.00 PZA 4,004.63 M2 2,165.26 M2 1,118.85 M2 826.98 M2 400.00 M2 110.00 M2 395.00 M2 1,200.00 M2 656.96 M2 790.72 M2 1,091.74 M2 506.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	20,352 PERSONAS	\$ 3,641,978.08	\$ -		X
4040	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACION EN DIFERENTES POLIGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA: COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN AVENIDA GRAYVATE NO. 3950 COL. ZONA CEBIENTOS ATOTAC, COMISARIA NORTE UBICADA EN 100 PONIENTE SIN CP. 7016 COL. VILLA FRONTERA, COMISARIA SUR UBICADA EN CALLE 177 ORIENTE 1299 CP. 7488 COL. SAN JOSE CHAPULCO, UNIDAD CANINA UBICADA EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL UBICADO EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACION PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL UBICADO EN BLVD. CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPRITU 237 ESQ. CALLE VIOLETAS CP 72350, EDIFICIO FORTALEZA UBICADO EN BLVD. SAN FELIPE 2021 COL. RANCHO COLORADO.	EN DIFERENTES POLIGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA NORTE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA SUR MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACION PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DENOMINADO FORTALEZA. RENOVACION DE LAJA DE CANTERA NATURAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE BANQUETAS. SUMINISTRO DE ADQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.16 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM ² Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% BANQUETA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4". SUMINISTRO Y TELLENO DE TEGONITE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACABADO Y TENIDO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL "JACARANDA" DE 3 A 4 MT DE ALTURA Y DE 2 A 2 1/2" DE DIAMETRO DE TRONCO, FRONDA COMPLETA, SEMBRADO EN UNA CEPA DE 1.00 X 1.00, CON FONDO DE GRAVA DE 1.00 A 5.10 CM. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE 3.00 M DE ALTURA TIPO LIQUIDAMBAR BUEN PORTE PRIMERA CLASE.	4,004.63 M2 2,165.26 M2 1,118.85 M2 826.98 M2 400.00 M2 110.00 M2 395.00 M2 1,200.00 M2 656.96 M2 790.72 M2 1,091.74 M2 506.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	6,580 PERSONAS	\$ 18,870,608.00	\$ -		X
2671	REHABILITACION DE PARQUE DE ANALCO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACION: CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA NORTE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA SUR MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACION PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DENOMINADO FORTALEZA. RENOVACION DE LAJA DE CANTERA NATURAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE BANQUETAS. SUMINISTRO DE ADQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.16 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM ² Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% BANQUETA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4". SUMINISTRO Y TELLENO DE TEGONITE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACABADO Y TENIDO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL "JACARANDA" DE 3 A 4 MT DE ALTURA Y DE 2 A 2 1/2" DE DIAMETRO DE TRONCO, FRONDA COMPLETA, SEMBRADO EN UNA CEPA DE 1.00 X 1.00, CON FONDO DE GRAVA DE 1.00 A 5.10 CM. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE 3.00 M DE ALTURA TIPO LIQUIDAMBAR BUEN PORTE PRIMERA CLASE.	4,004.63 M2 2,165.26 M2 1,118.85 M2 826.98 M2 400.00 M2 110.00 M2 395.00 M2 1,200.00 M2 656.96 M2 790.72 M2 1,091.74 M2 506.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	24,285 PERSONAS	\$ 9,316,165.53	\$ -		X
2672	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1,2023, UBICACION: DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TOPOGRAFIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL).	128,397.00 M2	500,000 PERSONAS	\$ 1,487,295.91	\$ -		X

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, MANCHERA, CASERIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES												
40422	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO		DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA). MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCACICLETAS, INCLUIVE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSUNTERES Y PERSONAL). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA SAN-MARTÍN DE 210 X 60 X 79 CM FABRICADA CON FUNCIÓN DE ALUMINIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-007ME DE 64 X 38 X 86 CM CAPACIDAD 125 LITROS. FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO. LONPEZA GRUESA DE OBRA. ONCLUIVE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS. ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA. ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE. ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O ESPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO. ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. DOS VALDADES PEATONALES B. TRES VALDADES TERCIARIAS C. TRES VALDADES SECUNDARIAS D. DOS VALDADES PRIMARIAS.	242 PZA 254 PZA 12 PZA 43 PZA 95 PZA 22384.99 M2	1691161 PERSONAS	\$ 7,912,274.39	\$ 7,912,174.39	X	
40483	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA AMOR		ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O ESPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO. ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. DOS VALDADES PEATONALES B. TRES VALDADES TERCIARIAS C. TRES VALDADES SECUNDARIAS D. DOS VALDADES PRIMARIAS.	1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 PROYECTO 1.00 PROYECTO	1,682,181 PERSONAS	103,481.23	\$ 103,481.23	X	
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38 M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 351,484.75	\$ 351,484.75	X	
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULPANE ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTEMEJUCAN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTEMEJUCAN; CALLE 59 ORIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 17 URBIBE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 31 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GERVILLAS LA VISTA Y VILLAS CIPRIENES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN, AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 11 NORTE-SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DISTINTAS VALDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVACIÓN EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3. ESTUDIO DE AJUSTES DEL TRANSITO VEHICULAR DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO, DICTAMENES Y REPORTES 4. DISEÑO DE ESPESORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.U., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS) LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACION TOTAL), INCLUIVE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON: PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN.	56,167.00 M2	300,000.00 PERSONAS	\$ 313,935.14	\$ 313,935.14	X	
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VALDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VALDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACION TOTAL), INCLUIVE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON: PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN.	133,278.00 M2	55,579.00 PERSONAS	\$ 4,849.44	\$ 4,849.44	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO 10106)									\$ 8,686,034.95	\$ 8,686,034.95		
RECURSOS PARTICIPACIONES 2023												
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	440.00 M3	17,600.00 PERSONAS	\$ 2,424,317.62	\$ -		X
26189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE CAMACOL, SAN FRANCISCO TOTEMEJUCAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE CAMACOL	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTEMEJUCAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIVE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIVE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M3, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. BANQUETA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/M3, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUIVE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	5,453.19 M2 1,518.00 M2 3,935.19 M 1,427.34 M2 1,914.33 M2	740 PERSONAS	\$ 7,982,734.57	\$ -		X
26238	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CERRO DE AMALUCAN" MUNICIPIO DE PUEBLA	LOMA DEL Halcón 4, ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECCIÓN FUENTES	PUEBLA	ZONA AMALUCAN MUNICIPIO DE PUEBLA		REJA PERIMETRAL. TROTAPETA. PINTURA GENERAL (VIGILANCIA, BAÑOS, ADMINISTRACIÓN Y ALMACÉN). SANITARIOS. EXPELIDOR DE AGUA. CANCHAS Y PLAY GROUND. MECANIZMOS AUTOMÁTICOS.	76.5 ML 615.55 ML 492.3 M2 5 MÓDULOS 3255.81 M2 3088.26 M2 1 LOTIE	7493 PERSONAS	\$ 2,230,289.32	\$ 2,230,289.32	X	

4

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, MANCIERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
25246	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO" MUNICIPIO DE PUEBLA	12A SUR SIN	PUEBLA	PUEBLA	INFONAVIT SAN JORGE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL JOGGING CON FLEXOR EN CAMINOS DE HOT PARTS A POR MEDIOS MANUALES, ALICATORIO GRAVA TRITURADA 3/4 CON GROSOR DE 10 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUMPIERTA DESLIZANTE RECTANGULAR DE 1.000 MM DE LA TUBA, MECANISMO ELEVADOR DIRECTO, FORMADA DE PLACA DE F.O.F.O. DE 400X400X8 MM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OBTACULO PARA SALTO (AC002-V5) CAPACIDAD PARA 1 MANCOTAS DE DIMENSIONES DE LARGO 1.54 M. DE ANCHO 0.30 M.Y 1.08 M DE ALTO. IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FETERMINIP 10 APP PS DE 4MM. DE ESPESOR Y ARCOS DE GARANTIA MINIMO. BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 H.P. MARCA SAER O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, FLETE, COLOCACION, CONEXION A LA SALIDA ELECTRICA.	5,730.00 2.00 3.00 207.25 2.00	M2 PZA PZA M2 PZA	14,125 PERSONAS	\$ 19,538,829.90	\$ 19,538,829.90	X	
26244	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTOCAÑO, COMPACTACION CON BALANRA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACION Y COMPACTACION, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,378.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 7,019,914.94	\$ 7,019,914.94	X	
26245	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTOCAÑO, COMPACTACION CON BALANRA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACION Y COMPACTACION, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,979.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 6,802,950.89	\$ 6,802,950.89	X	
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACION DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACION Y COMPACTACION AL 100% DE SU P.V. SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%.	16,320.00 81,600.00	M3 M2	300,000 PERSONAS	\$ 9,597,694.71	\$ 7,377,896.37		X
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASO O BRASO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	PUEBLA	CENTRO HISTORICO	DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (JOTES DE BASURA, BANCA, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA. MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE MOBILIARIO URBANO (JOTES DE BASURA, BANCA, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA SAN JOSE DE 210 X 68 X 78 CM FABRICADA CON FUNCION DE ALUMINIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALUSTRO MODELO BHT-DA-007ME DE 64 X 8 X 80 CM, CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBON.	242 294 12 43	PZA PZA PZA PZA	1692191 PERSONAS	\$ 729,817.12	\$ 729,817.12	X	
40483	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA CON DE 91 CM DE ALTURA X 29 CM DE DIAMETRO. LÓMPREZA GRUESA DE OBRA, ONCLUYE BARRIDO, MAJO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	55 2284.69	PZA M2	300,000.00 PERSONAS	\$ 119,369.53	\$ 119,369.53	X	
40487	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTIN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN, CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN, CALLE 09 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, CALLE TURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, CALLE 31 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y CALLE 21 SUR EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, CALLE 35 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA Y VILLAS CIPRESS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA, AVENIDA DE PALAFOS Y MENDOZA ENTRE CALLE 11 NORTE-SUR Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO HISTORICO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DISTINTAS VIALIDADES	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMETRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISION 2. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVACION EXISTENTE E INFORME TECNICO 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRANSITO VEHICULAR (DURANTE 3 DIAS CON PERSONAL TECNICO, DICTANDO EL REPORTE) 4. DISEÑO DE PRESUPUESTO DEL PAVIMENTO CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DEBEROS REQUERIDOS DEL ESTUDIO 5. ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRIA, PRESUPUESTO, ANALISIS DE P.V., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	56,167.69	M2	500,000.00 PERSONAS	\$ 1,022,569.53	\$ 1,022,569.53	X	
40489	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL, INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y QUARNQUIONES, UBICACION DE ALICACIONES HORNAJOLAS Y PLUMALES, TELECOMUNICACION CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,279.69	M2	55,579.00 PERSONAS	\$ 220,729.16	\$ 220,729.16	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)									\$ 48,299,199.60	\$ 36,962,283.97			
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022													
26246	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA									

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023														
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
40403	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CURBESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NUMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA ANOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CURBESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS.	1.00	ESTUDIO	1,602.191	PERSONAS	893,447.71	\$	893,447.71	X	
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA.	1.00	ESTUDIO							
					ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS Y CURBESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA.	1.00	ESTUDIO							
					ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE.	1.00	ESTUDIO							
					ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CURBESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. UN PARQUE D. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O EXPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO.	1.00	PROYECTO							
40404	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 2 NORTE	AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CURBESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. DOS VIALIDADES PEDESTRALES B. TRES VIALIDADES TERCIARIAS C. TRES VIALIDADES SECUNDARIAS D. DOS VIALIDADES PRIMARIAS.	1.00	PROYECTO	30,221	PERSONAS	40,076.40	\$	40,076.40	X	
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCA, APARCABICICLETAS) INCLUYE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES.	37.00	PZA.							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETON GRANDE MEDIA NARANJA CON PLANTACIÓN DE ESPECIES DE ORNATO DE LÁMINA TROQUELADA CAL. 18.	19.00	PZA.							
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, COLOR A ELEGIR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS.	797.23	M2							
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR.	1,348.12	M2							
40405	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	KIT DE BARRERA VEHICULAR Y 1 LECTORES DE CORTO ALCANCE IDEAL PARA CERRADAS O CORTOS RESIDENCIALES CON UNA SOLA CALLE.	1.00	PZA.	200,000.00	PERSONAS	\$	7,083,980.00	\$	7,083,980.00	X
					BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERAN, BARRIDO, REGO DE LÍQUIDA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA.	1,678.29	M2							
					LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, MACETA, DANDO GOLPES PASANTES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	631.96	M2							
					RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO.	727.52	M2							
40406	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 8.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	8,106.28	M2	30,221.00	PERSONAS	\$	1,022,369.71	\$	1,022,369.71	X
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, COLOR A ELEGIR.	2,739.48	M2							
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL, INCLUYE: ANDAMIOS.	215.97	M2							
					REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1:8.	271.63	M2							
					ESFIERO DE 3 CM.	429.29	M2							
40407	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUACÁN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUACÁN; CALLE 93 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE TURBOS ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 11 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 18 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GERVILLAS LA VISTA Y VILLAS OPRESAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CAMBIO, AVENIDA REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 11 NORTE-SUR Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DISTINTAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BOVEDAS Y CÚPULAS DE AZÓTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPREYAC.	999.49	M2	500,000.00	PERSONAS	\$	2,481,361.89	\$	2,481,361.89	X
					DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRÁNSITO VEHICULAR DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO, DICHTAMEN Y REPORTES A DISEÑO DE ESFEROS DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 4. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTO-TÉCNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.U., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS).	56,107.00	M2							
					LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN.	132,270.00	M2							
					ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITA Y ARBUSTOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 0.80 M, RETIRANDO LA RAÍZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FABRICA DE MUROS, REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA, DEJANDO APROX. 3 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCIÓN DE SOLUCIÓN DE HERRIDON.	114.53	M2							
					CONSOLIDACIÓN DE ENLADRILLADO EN LOSA A BASE DE MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL Y REAJUSTE EN JUNTA A BASE DE MORTERO CAL ARENA PROP 1:3 CON ADITIVO SIKKA.	346.70	M2							
20254 A	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL EXTERIOR DE LA BASÍLICA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR	PUEBLA	COLONIA CENTRO	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BOVEDAS Y CÚPULAS DE AZÓTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPREYAC ALUMBRE DE POTACIO Y AGUA.	4,372.92	M2	30,221.00	PERSONAS	\$	6,964,367.06	\$	5,938,262.53	X
					RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA.	73.64	M2							

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
						PERFILADO EN PRETILES REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE PORTEREO CALAPAGADA ARENA, PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 3 CM	425.54	ML					
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR	728.66	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDAJES, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS CENTRO HISTÓRICO, DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	8,289.56	M3					
16277	SUPERVISIÓN EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicación AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE, EN CALLE 2 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 18 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE, EN CALLE 2 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 18 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO Y DIURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA	4.90	MES					
						CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA	19.00	SEMANA	47,337.00	PERSONAS	\$ 2,891,540.33	\$ -	X
						CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DE PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	1.00	MES					
16979	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1, 2023 ubicación DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	89.00	ESTUDIO					
						AFOROS DE TRANSITO VEHICULAR	27.00	ESTACION				X	
						DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO, MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	27.00	PCA	2,107.89	PERSONAS	\$ 1,492,992.07	\$ -	
30361	RELAMINACIÓN 18 ORIENTE, ENTRE 26 NORTE Y MIGUEL HIDALGO O JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, VARIAS COLONIAS, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, EN LAS COLONIAS HUMBOLOIT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE		PUEBLA	COLONIAS HUMBOLOIT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	16,393.70	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	930.10	M	53,107	PERSONAS	\$ 4,154,828.89	\$ -	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIAL EN MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	1,085.57	M2					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	42.77	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10122)									\$ 52,673,345.93	\$ 39,290,858.57			
RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023													
26253 A	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR, EN LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL ÁNUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR		PUEBLA	COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL ÁNUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT.4.0408	33,414.54	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	274.81	M	51,431	PERSONAS	\$ 10,657,233.41	\$ 7,526,635.85	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO	2,344.68	ML					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO	1,684.57	ML					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (FONDO 10123)									\$ 10,657,233.41	\$ 7,526,635.85			
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES									\$ 144,542,462.32	\$ 110,446,568.23			
RECURSOS FPMDF 2022													
30348	REHABILITACIÓN DE PARQUE JUEGO DE PELOTA, CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	LIMPIEZA OBRERA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	8,747.71	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO DENZ 100 PPM, FILTRO DE 30 MM DE ALTURA COLOR VERDE GRIS CON REVENIMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV	2,794.56	M2	38,070	PERSONAS	\$ 370,908.79	\$ 370,908.79	X
						SUMINISTRO Y HABILITADO, ABRIGADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO NUMERO 3 DIÁMETRO 3/8" RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2	2,925.99	KG					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFALTO TIPO AC20	5,546.39	M2					
30356	REHABILITACIÓN VIAL CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN LA COLONIA GRANJAS PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	GRANJAS PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	1,547.60	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	187.28	M2	4,017	PERSONAS	\$ 1,252,008.04	\$ 1,252,008.04	X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENIEVEL, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	1,442.97	M2					
30657	REHABILITACIÓN VIAL CALLE DE LOS PINOS ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTÚRANO Y CALZADA ZAVALETA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTÚRANO Y CALZADA ZAVALETA		PUEBLA	AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA	16,987.64	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	972.66	M	9,438	PERSONAS	\$ 2,785,493.77	\$ 2,785,493.77	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	407.95	M2					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,109.18	M2					
30959	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS	CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ		PUEBLA	COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MMS DE KG/CM2 A 7 DÍAS, DE 20 CM DE ESPESOR, T.M.A. 38 MM Y REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.80 M EN CORTE TRANSVERSAL Y 46 X 130 A 130 X 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	8,910.26	M2					
						GUARNICIÓN DE 15X40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO, INCLUYE CIMENTADO	357.64	M	11,073	PERSONAS	\$ 3,968,010.19	\$ 3,968,010.19	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	304.37	M2					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENIEVEL, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	144.30	M2					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA	2,371.37	M2					

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, SANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30939	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION DE LA 2 SUR, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 185 ORIENTE, PROVADA 8 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 185 ORIENTE Y PRIVADA C 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE	ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 185 ORIENTE, PROVADA 8 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 185 ORIENTE Y PRIVADA C 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE		PUEBLA	LOMA BELLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2 AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PERCHA BW MODELO LUNA MARCA FOLIGHTING CUERPO DE ALUMINO PURO INYECTADO A PRESION	1,486.12 M2 17.80 PZA					
30990	REHABILITACION VIAL EN BOULEVARD MONTERREY ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MEXICO, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MEXICO		PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICION DE 15.230 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC-150 KG/CM2 AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, LOCALIZACION Y NIVELACION DE EJE, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA RAMPA DE CONCRETO DE 0.10 M DE ESPESOR, HECHO EN OBRA FC-150 KG/CM2, ACABADO DESLIZADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREA A URBANIZAR, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAO CORRUGADO DE 18" DIAMETRO CON CONDICION CAMPANAS/PEAO POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE MAXIMA 1.75 M POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, PARA TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE DIAMETRO HASTA 3.75 M DE PROFUNDIDAD POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE DIAMETRO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE DIAMETRO HASTA 3.25 M DE PROFUNDIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA ASHTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 REGISTRO SANITARIO DE 2.40 X 0.60 X 0.60 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAO CORRUGADO ADS 18" SANITARIO NT, BLANCO CAMPANPA COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VENCIAL AR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DE DIAM CON CAMPANA A EMPAQUE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAMPANA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLO INTEGRADO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIAMETRO	2,418.74 M 847.41 M2 3,223.63 M2 955.44 M2 102.95 ML 425.68 PZA 180.00 ML 3.00 PZA 6.00 PZA 1.00 PZA 1.00 PZA 11.00 PZA 1,295.70 ML 280.00 ML 462.13 ML 1,002.84 ML 244.42 ML 213.48 ML 244.03 ML 5.00 PZA 48.00 PZA 19.47 ML 193.00 ML 7.00 PZA 28.00 ML 244.00 ML 3,193.67 M2 531.57 M 194.11 M 500.63 M 1,059.97 M2 1,324.96 ML 325.00 M2 189.00 ML 6,105.28 M3 2,250.53 ML 378.00 PZA 508.00 PZA 2,068.41 ML 799.29 ML	9,780 PERSONAS	\$ 13,406,492.62	\$ 13,406,492.62	X	
30985	AMPLIACION DE RED PLUVIAL EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS ANGELES MAYORAZGO Y EL GIRASOL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS ANGELES MAYORAZGO Y EL GIRASOL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAO CORRUGADO DE 18" DIAMETRO CON CONDICION CAMPANAS/PEAO POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE MAXIMA 1.75 M POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, PARA TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE DIAMETRO HASTA 3.75 M DE PROFUNDIDAD POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE DIAMETRO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIAS DE 76 A 107 CM DE DIAMETRO HASTA 3.25 M DE PROFUNDIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA ASHTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 REGISTRO SANITARIO DE 2.40 X 0.60 X 0.60 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAO CORRUGADO ADS 18" SANITARIO NT, BLANCO CAMPANPA COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VENCIAL AR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DE DIAM CON CAMPANA A EMPAQUE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAMPANA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLO INTEGRADO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIAMETRO	425.68 PZA 180.00 ML 3.00 PZA 6.00 PZA 1.00 PZA 1.00 PZA 11.00 PZA 1,295.70 ML 280.00 ML 462.13 ML 1,002.84 ML 244.42 ML 213.48 ML 244.03 ML 5.00 PZA 48.00 PZA 19.47 ML 193.00 ML 7.00 PZA 28.00 ML 244.00 ML 3,193.67 M2 531.57 M 194.11 M 500.63 M 1,059.97 M2 1,324.96 ML 325.00 M2 189.00 ML 6,105.28 M3 2,250.53 ML 378.00 PZA 508.00 PZA 2,068.41 ML 799.29 ML	795 PERSONAS	\$ 3,647,070.03	\$ 3,647,070.03	X	
30998	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA VILLAS DE COVADONGA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAHUITEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN CALLE PEREZ ROMERO ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAHUITEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN LA COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE PRIMERA VILLAS DE COVADONGA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAHUITEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN CALLE PEREZ ROMERO ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAHUITEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS		PUEBLA	COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 REGISTRO SANITARIO DE 2.40 X 0.60 X 0.60 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAO CORRUGADO ADS 18" SANITARIO NT, BLANCO CAMPANPA COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VENCIAL AR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DE DIAM CON CAMPANA A EMPAQUE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAMPANA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLO INTEGRADO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIAMETRO	1,295.70 ML 280.00 ML 462.13 ML 1,002.84 ML 244.42 ML 213.48 ML 244.03 ML 5.00 PZA 48.00 PZA 19.47 ML 193.00 ML 7.00 PZA 28.00 ML 244.00 ML 3,193.67 M2 531.57 M 194.11 M 500.63 M 1,059.97 M2 1,324.96 ML 325.00 M2 189.00 ML 6,105.28 M3 2,250.53 ML 378.00 PZA 508.00 PZA 2,068.41 ML 799.29 ML	300 PERSONAS	\$ 3,940,015.98	\$ 3,940,015.98	X	
30987	REHABILITACION Y AMPLIACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERETARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACION LA RESURRECCION, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE QUERETARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA		PUEBLA	COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACION LA RESURRECCION, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DE DIAM CON CAMPANA A EMPAQUE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAMPANA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLO INTEGRADO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIAMETRO	1,002.84 ML 244.42 ML 213.48 ML 244.03 ML 5.00 PZA 48.00 PZA 19.47 ML 193.00 ML 7.00 PZA 28.00 ML 244.00 ML 3,193.67 M2 531.57 M 194.11 M 500.63 M 1,059.97 M2 1,324.96 ML 325.00 M2 189.00 ML 6,105.28 M3 2,250.53 ML 378.00 PZA 508.00 PZA 2,068.41 ML 799.29 ML	1,500 PERSONAS	\$ 11,265,392.42	\$ 11,265,392.42	X	
30986	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YOYOTEPEC ENTRE CALLE PEDREGAL Y XOXCOCOY, CALLE RINCON DE LOS LOBOS ENTRE CALLE PRINCIPAL, Y CALLE PEDREGAL, CALLE ARBOLERA DE ANALCO ENTRE CALLE MANZANARES Y ANALCO, EN LAS COLONIAS PIEDRAS NEGRAS, TECOMITLAN, SAN NICOLAS COATEPEC Y ANALCO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMATLAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE YOYOTEPEC ENTRE CALLE PEDREGAL, Y XOXCOCOY, CALLE RINCON DE LOS LOBOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE ARBOLERA DE ANALCO ENTRE CALLE MANZANARES Y ANALCO		PUEBLA	COLONIAS PIEDRAS NEGRAS, TECOMITLAN, SAN NICOLAS COATEPEC Y ANALCO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMATLAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 REGISTRO SANITARIO DE 2.40 X 0.60 X 0.60 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAO CORRUGADO ADS 18" SANITARIO NT, BLANCO CAMPANPA COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VENCIAL AR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DE DIAM CON CAMPANA A EMPAQUE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAMPANA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLO INTEGRADO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIAMETRO	213.48 ML 244.03 ML 5.00 PZA 48.00 PZA 19.47 ML 193.00 ML 7.00 PZA 28.00 ML 244.00 ML 3,193.67 M2 531.57 M 194.11 M 500.63 M 1,059.97 M2 1,324.96 ML 325.00 M2 189.00 ML 6,105.28 M3 2,250.53 ML 378.00 PZA 508.00 PZA 2,068.41 ML 799.29 ML	863 PERSONAS	\$ 2,804,404.26	\$ 2,804,404.26	X	
30989	AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO D TERCERA ETAPA EN CALLE PATRIOTISMO, CALLE LOS PINOS, BOULEVARD LIBERTAD, CALLE RUBI, CALLE 15 NORTE, 13 NORTE, CALLE 16A PONIENTE Y VIA CORTA A SANTANA, ENTRE LAS CALLES JUSTICA SOCIAL Y VIA CORTA A SANTANA, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAISO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURADO 2TA SECCION Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIAN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHEMERIGAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAISO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURADO 2TA SECCION Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIAN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHEMERIGAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	NACIONAL, NUEVO PARAISO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURADO 2TA SECCION Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIAN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHEMERIGAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DIAM CCAMPANA A EMPAQUE NORMA MEX-200 REGISTRO SANITARIO DE 2.40 X 0.60 X 0.60 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAO CORRUGADO ADS 18" SANITARIO NT, BLANCO CAMPANPA COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VENCIAL AR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DE DIAM CON CAMPANA A EMPAQUE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" DESCARGAS DOMICILIARIAS TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAO) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAMPANA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLO INTEGRADO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIAMETRO	531.57 M 194.11 M 500.63 M 1,059.97 M2 1,324.96 ML 325.00 M2 189.00 ML 6,105.28 M3 2,250.53 ML 378.00 PZA 508.00 PZA 2,068.41 ML 799.29 ML	2,450 PERSONAS	\$ 27,379,533.04	\$ 27,379,533.04	X	
30970	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y FIN DE CALLE, EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 2 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 3 DE ABRIL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y FIN DE CALLE, EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 2 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 3 DE ABRIL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAMPANA DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLO INTEGRADO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE						

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
		VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERETARO				SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4	47.00	PZA					
30973	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS CARRELITAS Y AVENIDA 17 SUR, EN PRIVADA 140 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BICENTENARIO, SAN ISIDRO CASTILLOTTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS CARRELITAS Y AVENIDA 27 SUR, EN PRIVADA 140 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIAS BICENTENARIO, SAN ISIDRO CASTILLOTTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA	344.40 120.90 313.15	M2 NL NL	1,025	PERSONAS	\$ 790,862.21	\$ 790,862.21	X
30974	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOYA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACION 2 DE MARZO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JOQUILLA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESCO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO	EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOYA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACION 2 DE MARZO, EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JOQUILLA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESCO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO		PUEBLA	COLONIA LOS ENCINOS, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA ANG RD 20 DE 30MM DE DIAMETRO. INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y T.N.C.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE 2", INCLUYE ABRAZADERA CON EMPAQUE Y DERIVACION ROSCADA DE 1/2" SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR DESCARGA DOMICILIARIA CON 6.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ CON TEENYE	795.15 133.00 150.25 43.92	NL PZA NL PZA	572	PERSONAS	\$ 1,523,315.46	\$ 1,523,315.46	X
30975	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA; AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 130 ORIENTE, EN LA COLONIA CONCEPCION, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN; REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRES MATIENZO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA MIGUEL E ABEJO, EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 130 ORIENTE, EN LA COLONIA CONCEPCION, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN Y EN CALLE ANDRES MATIENZO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIA CONCEPCION, COLONIA MIGUEL E ABEJO	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8M SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL, EN ARROYO VEHICULAR ACOSTILLADO EN TUBERIA CON ARENA, INCLUYE MATERIALES (PUERTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESCARGA DOMICILIARIA CON 6.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ CON TEENYE	702.00 580.00 105.30 30.00	M2 NL M3 PZA	910	PERSONAS	\$ 2,996,253.73	\$ 2,996,253.73	X
30976	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN ANTONIO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN ANTONIO		PUEBLA	COLONIA SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B PROFUNDIDAD DE 2.00 A 2.00 M. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE 4", INCLUYE ABRAZADERA CON EMPAQUE Y DERIVACION ROSCADA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO ANG RD 32.5 DE 4" (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA)	1,483.01 1,379.34 130.00 1,583.01	M2 M3 PZA NL	170	PERSONAS	\$ 1,683,991.10	\$ 1,683,991.10	X
30977	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMILHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMILHUACAN	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO ANG RD 32.5 DE 4" (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL, EN ARROYO VEHICULAR POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.58 M. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	375.93 170.00 170.00 1.00 1.00 181.59	M3 NL NL PZA PZA M2	520	PERSONAS	\$ 889,837.55	\$ 889,837.55	X
30978	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN AGUSTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIA SAN AGUSTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO ANG RD 32.5 DE 4" (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA)	203.47 290.00	NL NL	250	PERSONAS	\$ 575,425.19	\$ 575,425.19	X
30979	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE AMPLIACION GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SANTA CAMELIA ENTRE CALLE SAN MATIAS Y CALLE SANTA FELICITAS (LAGO TINAL), EN CALLE SAN JORGE O CALLE ACAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTIN Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE AMPLIACION GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS SAN JOSE CHAPULCO, SANTA LUCIA VILLA EL ALTAMIRANO Y ARBOLEDAS DE SANTA LUCIA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE AMPLIACION GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SANTA CAMELIA ENTRE CALLE SAN MATIAS Y CALLE SANTA FELICITAS (LAGO TINAL), EN CALLE SAN JORGE O CALLE ACAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTIN Y EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE AMPLIACION GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIAS SAN JOSE CHAPULCO, SANTA LUCIA VILLA EL ALTAMIRANO Y ARBOLEDAS DE SANTA LUCIA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO ANG RD 32.5 DE 4" (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL, EN ARROYO VEHICULAR TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PD GO CON UN DESARROLLO DE 7.50 M EN PROMEDIO, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	290.00 290.00 50.00	NL NL PZA	150	PERSONAS	\$ 1,402,616.92	\$ 1,402,616.92	X
30980	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN LA COLONIA BENITO JUAREZ		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD R09 DE 3/4" A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 M. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	1,714.23 2,857.05 320.00	M2 NL PZA	1,112	PERSONAS	\$ 6,158,339.34	\$ 6,158,339.34	X
30984	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FIN DE ADOQUIN Y PRIVADA BENITO JUAREZ EN PRIVADA BENITO JUAREZ Y CAMINO DE POPOTLA, EN PRIVADA EL CRISTO ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE OCOTAL 3, EN LAS COLONIAS SANTA MARIA XONACATEPEC Y BARRIO SAN PEDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FIN DE ADOQUIN Y PRIVADA BENITO JUAREZ, EN PRIVADA BENITO JUAREZ Y CAMINO DE POPOTLA, EN PRIVADA EL CRISTO ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE OCOTAL 3		PUEBLA	COLONIAS SANTA MARIA XONACATEPEC Y BARRIO SAN PEDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA REGISTRO SANITARIO DE 6.40 X 0.60 X 0.80 M DE TAMBQUE ROJO RECOCCO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO POLIDO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 2.50 M. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE A BASE DE TUBO ADS DE 8" CON CAMPANA INTEGRADA, EMPAQUE Y LUBRICANTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ATRO 11 CAL. 8 PARA ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES	12.00 87.50 25.00 84.00 40.21 8.74 18.90 338.38 124.39 180.00	PZA NL PZA NL M2 M2 M M M M M NL	350	PERSONAS	\$ 1,281,361.10	\$ 1,281,361.10	X
30985	REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANDRES AZUMITLA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES AZUMITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES AZUMITLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ATRO 11 CAL. 8 PARA ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES	338.38 124.39 180.00	M M NL	11,000	PERSONAS	\$ 7,504,514.43	\$ 7,504,514.43	X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLUMA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
30386	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 124 PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CENTENARIO Y AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE ANTIQUO CAMINO A LA RESURRECCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA FUENTES DE SAN APARCIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL TIPO PARSHALL CON CUELLO DE 1" PARA INSTALACION EMPOTRABLE, MCA ROTOFLOW	1.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	298.98	ML						
					DESCARGA DOMICILIARIA CON 6.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ CON TEENYWE	31.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	78.38	ML	1,345	PERSONAS	\$ 4,089,266.64	\$ 4,089,266.64	X	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	49.57	ML						
30387	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	COLONIA TLANESSE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	152.13	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD HIDRAULICO RD-325 DE 610MM (161 DE DIAM.	240.27	ML						
30388	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE 217ACUARO O TANCITARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE PORCATEPETL, EN CALLE PORCATEPETL, ENTRE CALLE 217ACUARO O TANCITARO Y CALLE COFRE DEL PARTITO, EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE MARGARITA MORAN Y, Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BENITO JUAREZ, AMPLIACION LA RESURRECCION, JARDINES DE SAN JOSE, JORGE OBISPO Y SANTIAGO DE LOS LEONES 2, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCION Y SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCION Y SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCION Y SANTA MARIA XONACATEPEC	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	3,618.00	M2	1,250	PERSONAS	\$ 8,713,545.94	\$ 8,713,545.94	X	
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 75 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA)	481.59	ML						
30389	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL O CALLE JAZMINES ENTRE CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE CLAVELES, EN CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA ENTRE CALLE 8 SUR Y CAMINO A ECOCAMPU VALDEQUILLO, EN PRIVADA LAS PALMAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y FIN DE CALLE, PRIVADA LOS SABIDOS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BENITO JUAREZ, EN SEGUNDA PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA AHUEHUETE ENTRE CALLE AHUEHUETE Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM.	1,038.47	ML	630	PERSONAS	\$ 2,121,790.55	\$ 2,121,790.55	X	
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERRMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 38 CMS (17") DE DIAMETRO	1,038.47	ML						
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERRMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 38 CMS (17") DE DIAMETRO	1,244.21	ML	500	PERSONAS	\$ 4,263,041.43	\$ 4,263,041.43	X
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	1,866.32	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISIMDF 2022 (FONDO 1021B)									137,485,812.13	137,485,812.13			
RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA CREDITO 2022													
30391	RELAMINACION 18 ORIENTE, ENTRE 26 NORTE Y MIGUEL HIDALGO O JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, EN LAS COLONIAS HUMBOLOT NORTE, MIGUEL ALEMAN, Y CRISTOBAL COLON DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE	PUEBLA	COLONIAS HUMBOLOT NORTE, MIGUEL ALEMAN, Y CRISTOBAL COLON DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	16,393.70	M2						
					GUARNICION DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO	930.18	M	53,197	PERSONAS	\$ 20,879,312.47	\$ 20,410,969.98	X	
30392	RELAMINACION 18 ORIENTE, ENTRE 14 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN, VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA HUMBOLOT ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y CALLE 32 NORTE, EN AVENIDA 16 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE, EN LAS COLONIAS HUMBOLOT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTOBAL COLON, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL, MEXICO 98, OBRETA Y CAMPEÑA, VILLA VERDE, JOAQUIN COLOMBES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 14 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN, AVENIDA HUMBOLOT ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y CALLE 32 NORTE, AVENIDA 16 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE	PUEBLA	HUMBOLOT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTOBAL COLON, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL, MEXICO 98, OBRETA Y CAMPEÑA, VILLA VERDE, JOAQUIN COLOMBES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	1,085.57	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	42.77	M2						
30393	RELAMINACION CALLE ROSALES ENTRE 11 SUR Y NARCOS SAN RAMON, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA ROSALES ENTRE PROLONGACION 11 SUR Y CALLE NARCOS, EN LAS COLONIAS SANTA CATARINA COATEPEC FRACCIONAMIENTO ANTIGUA HACIENDA Y UNIDAD HABITACIONAL SAN RAMON DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 11 SUR Y NARCOS SAN RAMON, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA ROSALES ENTRE PROLONGACION 11 SUR Y CALLE NARCOS	PUEBLA	HUMBOLOT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTOBAL COLON, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL, MEXICO 98, OBRETA Y CAMPEÑA, VILLA VERDE, JOAQUIN COLOMBES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PG 64-16 COMPACTADO AL 95% DE 8 CM DE ESPESOR (NO INCLUYE REGOS)	38,392.52	M2						
					GUARNICION DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO	751.97	M	20,252	PERSONAS	\$ 44,717,486.06	\$ 44,717,486.06	X	
30394	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	HUMBOLOT NORTE, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	550.33	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	636.27	M2						
30395	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	APINE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 95% DE SU P.V.M. CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,630.72	M2						
					CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MMS KG/CM2 A 24 HORAS, TMA 30MM, REV. 10 CM CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR	815.09	M3	24,763	PERSONAS	\$ 6,757,203.41	\$ 6,757,203.41	X	
30396	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO	201.24	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	208.85	M2						
30397	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 99610) CON CARGA DIRECTA AL CARBON, ACARREO FUERA DE OBRA	26,168.54	M2						
					CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIOS MECANICOS AL 100% DE SU P.V.M. CON MATERIAL RECUPERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE LA MISMA	5,028.72	M3						
30398	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETRERO EXTRAIDO DE BANCO, TERTIADO Y CURADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFALTICO TPO PG 64-32 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA	25,143.80	M2	55,570	PERSONAS	\$ 13,117,342.47	\$ 13,117,342.47	X	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	1,564.43	M2						
30399	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL ORQUIDEA DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1.12 A 2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA, INCLUYE ARBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E.	23.00	PZA						
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	2,403.27	M2						
30399	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS, REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTLA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLOT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	466.91	ML						
					POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M. CONSTRUCCION DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUN NORMA CNA-903-1998	11.00 1.00 12.00	PZA PZA PZA	290	PERSONAS	\$ 1,701,925.32	\$ 1,419,390.41	X	

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BARRIO, CALLE	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA ENTREGADA	OBRA EN PROCESO					
		TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN			TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22" P.V. HIDRÁULICO C/C ANGER DE 51 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 51 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32.5 DE 6" INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA DE 150 HP, 440 V, ICA, GRUNDOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICA RD 3 DE 6" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA) EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO PARA LAS ZONAS A Y B, DE 2.01 A 4.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.02 M. AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACIÓN, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALICATILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 60 CMS (24") DE DIAMETRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO DE 18" FLUVIAL CON CONEXIÓN CAMPANAS/PIGA PARA LÍNEA DE DRENAJE FLUVIAL EN ARROJO VEHICULAR PIGALLA TRANSVERSAL DE 8.00 X 0.50 X 1.00 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON MURDO 25 CM DE ESPESOR Y LOSA (OCHO) DE ESPESOR, DE CONCRETO FC=200 KG/CM ² , ACABADO CON DOBLE PARELLA VARRILLAS DE 1/2" A 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, ACABADO PULIDO FISO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM ² , DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RASABRO/CHAPALO, EN LOSAS 3.05 X 2.00 M. INCLUYE: JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTAJADOR, CERRADO DE FRONTERAS, COLADO, VACIADO, VIBRADO, REGLADO, CURADO, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TNC	481.00 2.00 1.00 1.00 2,629.82 1.00 1,217.13 2,687.55 671.88 2,058.14 1,040.33 451.12 273.32 11.00 987.88	ML PZA PZA PZA ML PZA ML M3 ML M3 M2 ML ML PZA M2									
30861	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV4, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV4, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA			1,682,181	PERSONAS	\$ 11,738,011.01	\$ 10,169,999.71	X					
		CALLE ROSALES ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN			370	PERSONAS	\$ 9,740,718.48	\$ 7,373,024.88	X					
30862	CONSTRUCCION DE COLECTOR FLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONTRUCCION DE RED FLUVIAL EN CALLE ROSALES ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CALLE ROSALES ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN												
		ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA TLANESSE			JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS			25,100	PERSONAS	7,608,956.68	3,644,290.68	X					
30863	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, COLONIA TLANESSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA TLANESSE			JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS												
		PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC			18,500	PERSONAS	3,163,965.29	0.00	X					
30864	REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC												
		ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE		PUEBLA	LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA			55,379	PERSONAS	\$ 11,514,391.69	\$ 11,514,391.69	X					
30865	RELAMINACIÓN 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 15 NORTE VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE		PUEBLA	LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA												

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL ORQUIDEA DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 Y/2 A 2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA, INCLUYE ARBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E.	25.00 PZA					
30992	RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE RELLENO FLUIDO DE R0/KGCM2 AUTOCOMPACTADA. BANQUETA DE 16 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MRAS K0/KCM2 A 20 DIAS. COLOCACION DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACION DE RCM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE RCM DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, FC=098 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.80 M EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M X 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PREMORTO, JUNTA A HUECO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO. CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MRAS K0/KCM2 A 7 DIAS. CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MRAS K0/KCM2 A 1 DIAS.	19,874.52 M2 2,021.24 M3 6,389.57 M2 2,847.59 M3 6,185.48 M2 4,576.98 M2 1,028.95 M2 504.17 ML 12,032.13 M2 11,243.32 M2 733.26 M2	36,563 PERSONAS	\$ 38,282,272.34	\$ -		X
30993	REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE SECCION 13 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.80 M EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M X 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PREMORTO, JUNTA A HUECO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO. CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MRAS K0/KCM2 A 7 DIAS.	2,479.42 ML 487.26 M2 53.00 PZA 21,254.81 M2 4,698.09 M3	9,789 PERSONAS	\$ 23,651,960.72	\$ -		X
30994	RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en AVENIDA 14 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 14 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLOCACION DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACION DE RCM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE RCM DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION. EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE U SUBBASE. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCTN-CMT-445-002(19) COMPACTADO AL 100%.	12,812.89 M2 8,248.43 M2 3,941.52 M2 3,079.27 M3	38,537 PERSONAS	\$ 43,718,785.35	\$ -		X
30995	REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 PONIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 118 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en AVENIDA 16 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 PONIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 118 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 16 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 PONIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 118 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCTN-CMT-445-002(19) COMPACTADO AL 100%.	4,279.94 M2	43,315 PERSONAS	\$ 24,411,539.14	\$ -		X
30996	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTIN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTTEHUACANDEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTIN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTTEHUACANDEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTIN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTTEHUACANDEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTTEHUACANDEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLOCACION DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACION DE RCM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE RCM DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION. EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO I CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2 MODELO LUNA MARCA FORLIGHTING.	12,812.89 M2 8,248.43 M2 3,941.52 M2 3,079.27 M3 197.32 M3 36.00 PZA	21,389 PERSONAS	\$ 11,046,500.34	\$ -		X
30997	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARAMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCAFOR EN CALLE LOS CIRPES ENTRE CALLE ALCAFOR Y CALLE PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARAMELITAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCAFOR ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIRPES EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSE MARAVILLAS Y SAN JOSE LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARAMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCAFOR EN CALLE LOS CIRPES ENTRE CALLE ALCAFOR Y CALLE PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARAMELITAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCAFOR ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIRPES EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSE MARAVILLAS Y SAN JOSE LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARAMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCAFOR EN CALLE LOS CIRPES ENTRE CALLE ALCAFOR Y CALLE PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARAMELITAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCAFOR ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIRPES EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSE MARAVILLAS Y SAN JOSE LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO I CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCTN-CMT-445-002(19) COMPACTADO AL 100%.	3,018.13 M3 1,077.90 M3	29,998 PERSONAS	\$ 9,165,120.02	\$ -		X
30998	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARAMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCAFOR EN CALLE LOS CIRPES ENTRE CALLE ALCAFOR Y CALLE PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARAMELITAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCAFOR ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIRPES EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSE MARAVILLAS Y SAN JOSE LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARAMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCAFOR EN CALLE LOS CIRPES ENTRE CALLE ALCAFOR Y CALLE PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARAMELITAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCAFOR ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIRPES EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSE MARAVILLAS Y SAN JOSE LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DIME PG 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE 50% CENTRIFUGOS EN ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA.	5,385.52 M2	29,998 PERSONAS	\$ 9,165,120.02	\$ -		X
30999	RECONSTRUCCIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. BANQUETA DE 16 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO H-F2, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA 8 EMPAQUE. CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MRAS K0/CM2 A 5 DIAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATANT O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLADO MODELO PUEBLA CHICO MARCA DON O SIMILAR EN CALIDAD, FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO LISA A-3003. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL DE 0.80X0.40 CM CON DISEÑO SEGUN LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, CON FONDO DE VINIL REFLEJANTE Y ANTIGRAFITI.	1,432.11 M2 676.26 ML 771.94 M3 708.00 PZA 8.00 PZA	26,022 PERSONAS	\$ 23,991,839.74	\$ -		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FASMIN 2023 (FONDO 10215)									186,508,436.34	11,514,391.69		
RECURSOS FORTAMUNDF 2023												
40400	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicada en DIFERENTES POLIGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA: COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN AVENIDA GRANATE NO. 3920 COL. ZONA CENEDOTOS ATOTAC, COMISARIA NORTE UBICADA EN 102 PONIENTE SIN CP. 77095 COL. VILLA PRONTERA, COMISARIA SUR UBICADA EN CALLE 157 ORIENTE 1200 CP. 77404 COL. SAN JOSE CHAPULCO, UNIDAD CANINA UBICADA EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL UBICADO EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACION PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL UBICADO EN BLVD. CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPRITU 237 ESQ. CALLE VIOLETAS CP 77599, EDIFICIO FORTALEZA UBICADO EN BLVD. SAN FELIPE 2801 COL. RANCHO COLORADO.	EN DIFERENTES POLIGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA NORTE. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA SUR. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA. CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACION PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DENOMINADO FORTALEZA.	4,804.63 M2 2,165.26 M2 1,119.83 M2 825.98 M2 400.00 M2 110.00 M2 380.00 M2 1,250.00 M2	6,585 PERSONAS	\$ 196,130,680.72	\$ 0.00		X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDF 2023 (FONDO 10206)									196,130,680.72	0.00		

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, MANCHERA BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA														
40495	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 29 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO PARA PROTECCION DE LAS AREAS DE TRABAJO. INCLUYE MANO DE OBRA. LIBERACION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, MACEYA, DANDO GOLPES RASANTES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS RESTITUCION DE APLANADOS MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCION 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, VOLADURAS, CORRIJAS, ENRIQUECIMIENTOS, (CENTRO HISTORICO) DE HASTA 6.00 M. APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL. INCLUYE ANDAMIOS REFELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1:5 ESPESOR DE 3 CM LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCION DE AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAMA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE BARRO DE SECCION 10X30 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCION DE JABON TEPEYAC	1,876.25 631.98 737.52 8,106.20 2,739.48 215.07 271.53 426.29 72.26 658.40	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	30,221.00	PERSONAS	\$	2,450,000.00	\$	2,450,000.00	X
TOTAL DE RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO 2022 (FONDO 19966)										\$	2,450,000.00	\$	2,450,000.00	
GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000											1,181,352,118.75	511,410,217.81		

MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA

MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
TESORERA MUNICIPAL

EDGAR VÉREZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA