



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	NETA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26337-A	REHABILITACIÓN DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y ÁREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL	3,182.23	M2	21,060	PERSONAS	\$2,957,329.27	\$563,254.91	X
						DESMONTAJE DE LÁMINA DE ASBESTO EXISTENTE	2,011.97	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE ACOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE 5 AÑOS.	1,169.36	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES.	2,011.97	M2					
26340	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	53.00	PIEZA	44,627.00	PERSONAS	\$31,918,046.70	\$6,670,822.44	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	26,644.96	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,999.51	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,662.88	M2					
26334	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE MAXIMUM CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	86,261.16	M2	83,801.00	PERSONAS	\$139,562,674.55	\$0.00	X
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR40 KG/CM2 A 3 DÍAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTERTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEQUE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO B, TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 MA 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	10,964.44	M3					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	4,326.17	M					
						BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	5,454.25	M2					
26350	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A LA CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NORTE Y CIRCUITO INTERIOR SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NORTE Y CIRCUITO INTERIOR SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CADEMA O CASTILLO DE CONCRETO FC-150KG/CM2 20X20CM. ARMADO CON 4 #3 FY-4200KG/CM2. EST. COMO INDICA PROYECTO	906.84	M	39,900	PERSONAS	\$5,248,748.47	\$0.00	X
						MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCIÓN 1:2:6 EN CIMENTACIÓN	174.17	M3					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	177.81	M					
						BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/8, CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	929.36	M2					
26327	REHABILITACIÓN DE PARQUES, EN CALLE RÍO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RÍO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC-200 KG/CM2	1,912.79	M2	30,404.00	PERSONAS	\$4,982,997.84	\$1,813,391.71	X
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	6,863.45	M2					
						FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO	368.15	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.97 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	362.15	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	425.27	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	162.98	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	87.91	M					
						PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO; EN LOSAS 3.06 X 2.00 M	600.78	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	600.78	M2					
						MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA MULTITUSOS PORTERÍA Y CAMASTAI EN CANCHA DE BASKETBOL	2.00	FZA					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	296.47	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	374.63	M2					
						PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO; EN LOSAS 3.06 X 2.00 M	118.30	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ÁREA AJARDINADA	418.19	M2					
FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO	0.96	M2											
BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	176.09	M2											
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	710.42	M2											
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DEDO MORO DE 20 CM. DE ALTURA, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	1,754.00	FZA											



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26359	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS, VALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS 2024 DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA DE GRAFITI REALIZADO EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, DEL CENTRO HISTÓRICO (PARA BAJO VOLUMEN DE 1 OBRA Y EN UBICACIONES DIFERENCIADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO)	3,600.00	M2	31,561	PERSONAS	\$6,489,434.48	\$0.00	X
						LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA	3,600.00	M2					
						RESTAURACION EN SITO DE SOLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODM DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO	40.00	PZA.					
26355	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 68 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARI, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 68 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARI, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO	68.00	M2	41,025	PERSONAS	\$3,046,015.26	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PTR (ÁNGULOS, SOLERAS, PERFILES, LAMINA, PLACA Y TODOS LOS PERFILES RESUERFIDOS)	6,924.00	KG					
						LOGACERO CAL. 26, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y CONECTORES, CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE FC 250 KG/CM2, BOMBEADO	136.00	M2					
						MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	110.00	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA PMA	1,039.08	M2					
26354	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SERRANO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR TEXTURIZADO ACABADO COLOR BLANCO DE 61 X 61 CM	175.55	M2	30,221	PERSONAS	\$2,954,946.69	\$0.00	X
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	1,293.97	M2					
						LIBERACIÓN DE AFLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, BRACETA, DANDO GOLPES RESANTES INTEGRACIÓN DE REPELLEDO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE MAPOSTERÍA DE PIEDRA CON MEZCLA CAL APAGADA-ARENA, 3 PROP: 1:3, ADICIONADA CON 20 L. DE BABA DE NÓPAL POR M3 DE MEZCLA, A TALOCADO, RESPECTANDO LAS DEFORMACIONES DEL MURO, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M	463.03	M2					
						PULIDO Y BRILLADO A MÁQUINA DE PISOS DE MOSAICOS EN INTERIORES	419.74	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUJANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	2,746.28	M2					
26344	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3,264.06	M2	73,825	PERSONAS	\$11,265,969.41	\$4,891,352.99	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGÚN NORMA	3,264.06	M2					
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO.	200.00	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSIÓN ESTÁNDAR DE 10.00 X 20.0 M 100% OTISILLA	1.00	PG					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO	4,975.68	M2					
26356	REHABILITACIÓN DE MERCADO CARMEN SERDÁN O LA ACOCOTA EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA LA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA LA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	883.03	M	24,637	PERSONAS	\$4,224,750.66	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ CON TEWEE 12"x6 ADS	122.50	M					
						REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO A PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ÁNGULO DE 1"x1"	186.00	PZA					
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO.	754.50	M2					
						EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO RECUPERACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA.	1,190.22	M3					
26345	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	1,700.31	M3	35,527	PERSONAS	\$7,065,623.18	\$3,720,981.53	X
						QUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	8,501.54	M2					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,672.96	M					
						COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LECHOSO	1,284.13	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-151-CAL-26 EN TECHUMBRE	137.40	M2					
26342	REHABILITACIÓN DE MERCADO EMILIANO ZAPATA EN PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE ÉBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELL, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE ÉBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELL, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	FABRICACIÓN Y MONTAJE HASTA 10 M DE ALTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS DE ACERO A-36 (12.40 KG/M) TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO	522.34	M2	38,927.00	PERSONA	\$3,473,583.43	\$1,532,650.05	X
						SUM. Y COL. DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 88 CM DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS	11,810.82	KG					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PASA CUBIERTAS Y FALDONES	30.60	M					
						PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, A DOS MANOS Y PRIMER ANTICORROSIVO A 1 MANO, APLICADA CON COMPRESORA	214.65	M2					
							11,810.82	KG					



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BARRIO, BARRIO	CONCEPTOS	BETA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26235	REHABILITACIÓN DE PARQUE GEVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVT HERMENGILDO J. ALDANA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVT HERMENGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM ² Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERGOLA MODERLO PE-KIOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM ² , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA / PELO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REAJACERO CLÁSICA, RECUBIERTO CON PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M.	3,043.16 M2 1,031.02 M2 4.00 PZA 1,702.27 M2 652.23 M2 100.16 M 1,313.27 M2 615.49 M2 1.00 PZA	91,270.00 PERSONA	\$7,341,645.91	\$1,343,997.26		X	
26263	REHABILITACIÓN DE PARQUE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA ENTRE CALLE CÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA; REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CALLE 6 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO BOSQUES II EN BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA; ENTRE CALLE CÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA; CALLE 6 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN; BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM ² , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA / PELO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES DEMOLICIÓN A MANO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO. PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM ² , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA / PELO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM ² , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA / PELO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HIERBA PERENE FESTUCA AZUL (NIC-FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HIERBA DE 10 CMS PLANTADAS A/C 30 CMS DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 6 CM DE ESPESOR. DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENICETO VERDE DE 50 CM. DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL. DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 55 x 55 MM, HASTA 4M DE ALTURA RETIRO DE ADOQUÍN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HIERBA PERENE FESTUCA AZUL (NIC-FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HIERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS.	614.00 M2 420.00 M2 126.06 M2 4,860.41 M2 33.00 M2 1,115.51 M2 686.66 M2 37.10 M2 464.72 M2 3,369.36 M2 505.31 M2 572.65 M2 506.29 M2 506.29 M2 160.55 M2 25.00 PZA 622.13 M2 622.13 M2 75.79 M2 124.70 M2 934.86 M2 934.86 M2 124.25 M2 7.00 PZA 236.05 M2 1,302.69 M2 8.00 PZA 85.05 M2 144.40 M2 209.93 M2 145.00 M2 14.00 PZA	62,158 PERSONAS	\$7,643,491.58	\$0.00		X	
26262	REHABILITACIÓN DE CANCHAS VILLA FRONTERA ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO CAUCEL ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; REHABILITACIÓN DE CANCHA GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUYOTLIPAN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUYOTLIPAN; ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUYOTLIPAN; ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 6 CM DE ESPESOR. DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENICETO VERDE DE 50 CM. DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL. DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 55 x 55 MM, HASTA 4M DE ALTURA RETIRO DE ADOQUÍN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HIERBA PERENE FESTUCA AZUL (NIC-FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HIERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS.	622.13 M2 622.13 M2 75.79 M2 124.70 M2 934.86 M2 934.86 M2 124.25 M2 7.00 PZA 236.05 M2 1,302.69 M2 8.00 PZA 85.05 M2 144.40 M2 209.93 M2 145.00 M2 14.00 PZA	128.11 PERSONAS	\$5,641,659.22	\$1,127,683.44		X



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BARRERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONTENEDORES REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE COORDINACIÓN REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METÁLICA REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	203.31 M2 51.84 M2 234.00 M 7,740.42 M2 33.00 PZA 23.00 PZA 3,157.85 M2	47,515.00 PERSONAS	\$4,686,374.93	\$954,486.95		X
26350	REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ, CON TENDUYE 12"x6" ADS REGISTRO SANITARIO DE 640 X 0.50 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGLIO DE 1"x10" REGISTRO OREGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 80 X 80 X 80 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS, COLADO DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR FRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F' C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO	252.75 M 702.80 M 30.34 M 148.00 PZA 53.00 PZA 588.44 M2	19,627.00 PERSONAS	\$3,305,895.52	\$0.00		X
26341	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALAJA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 5 M INSTALACION DE CABLE XHHW-2 CALIBRE 20 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION INSTALACION DE CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA 30 BASES DE MEDICION Y 30 CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG.	16.18 M 397.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M	16,154 PERSONAS	\$4,129,908.84	\$0.00		X
26343	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXIAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ÁNGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXIAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE SAN ÁNGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS NIVELES FRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-190KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O BAYABROCHA PELO SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIARCS DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO F C 200 KG/CM2 REFORZADO CON 14 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIARCS DE 200 KG/CM2 SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	4,739.57 M2 196.76 M2 290.68 M2 522.53 M2 2,277.52 M2 195.36 M2 144.62 M2 617.89 M2 1,368.43 M2 566.77 M2 47.38 M2 522.61 M2 3,432.25 M2 687.81 M2 377.12 M2 1,298.60 M2	90067 PERSONAS	\$10,073,271.81	\$4,269,294.67		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISCALES (FONDO 10039)									\$265,251,987.75	\$28,789,316.95		
21996	REMANENTE DE COMPROMISOS 2623 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR	PUEBLA	CENTRO		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 75 KVA REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (COMEDIDAS) DEL INMUEBLE REVISIÓN DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO.	1.00 PZA 4.00 PZA 1.00 PZA	307,964.00 PERSONAS	\$491,899.22	\$0.00		X

[Handwritten signatures and initials]



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	NETA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
25129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE		PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO M145 KG/CM2 A 3 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, T.M.A. 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	1,013.27 M3							
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO M145 KG/CM2 A 1 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, T.M.A. 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	200.61 M3		1,676,759.00	PERSONAS	\$5,813,764.68	\$0.00	X	
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICICESTACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE AGERO DE REFUEZO EN CIMENTACIÓN NÚMERO 6 DIÁMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM2	2,544.00 KG							
						CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD.	82.32 M3							
						LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X19-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE Fc 250KG/CM2, BOMBEO.	943.10 M2	32,320	\$247,515.78	PERSONAS	\$247,515.78	\$247,515.78	X	
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTE MON-TEN BMT14	44,255.22 KG							
						APARCA BICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (C.A.P. 1 BICICLETA)	200.00 PZA							
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W	24.00 PZA							
						FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 75-20, DIMENSIONES 0.85 X 1.44 (M)	212.00 PZA							
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA	855.90 M2							
26270	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PÁDEL EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en: DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RENOVELACIÓN Y RELLENO DE ÁREA DE TRABAJO (DE 15 A 20 CM. PROM.) CON MATERIAL DE BANCO (EPETATE) COMPACTADO AL 90% PRODUCTOR CON COMPACTADORA MANUAL BALARRIVA	65.51 M3							
						CONCRETO PREMEZCLADO Fc=200KG/CM2, T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN.	22.93 M3	144,269	\$234,948.59	PERSONAS	\$234,948.59	\$234,948.59	X	
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2, DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CUALQUIER ACABADO.	600.00 M2							
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSIÓN ESTANDAR DE 10.00 X 20.0 M 100% OFICIAL.	3.00 PZA.							
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLASTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS AREAS DE TRABAJO. INCLUYE MANO DE OBRA	1,172.76 M2							
26276	MANTENIMIENTO PREVENIVO Y CORRECTIVO AL MERCADO EL PARIÁN Y BARRIO DEL ARTISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicada en EL PARIÁN, CALLE 6 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	EL PARIÁN, CALLE 6 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO).	1,483.01 M2							
						LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAZ. INCLUYE MANO DE OBRA	630.61 M2	21,744	\$87,391.89	PERSONAS	\$87,391.89	\$87,391.89	X	
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELECCION	427.41 M2							
						DESPUENTE Y PODADO DE ARBOLES A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 A 12 M.	3.00 PZA							
						LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAZ.	700.00 M2							
						REPARACIÓN DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURADAS Y/O DESPOSTILLADAS.	926.00 ML							
26274	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicada en ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTÓRICA POR ESPECIALISTA RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES	246.00 M2							
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	1,800.00 M2	31,561	\$10,325,491.69	PERSONAS	\$10,325,491.69	\$2,087,375.41	X	
						FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TÁCTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO.	750.00 M							
						APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE CAMA Y PUNTALES CON POLIN DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO.	1,500.00 PT							
						INTECCIÓN EN GRIETAS, EN MUROS, LOSAS Y BÓVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 18 MTRS, A BAS E DE MORTERO EXPANSIVOSIKA APLICADO POR GRAVEDAD.	0.67 ML							
26275	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TEMPLOS, SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA Y FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESÚS HUYEOTLIPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUYEOTLIPAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicada en SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTORICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESÚS HUYEOTLIPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUYEOTLIPAN, CALLE 6 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUYEOTLIPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA.	SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTORICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESÚS HUYEOTLIPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUYEOTLIPAN, CALLE 6 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUYEOTLIPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO, DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	2,365.96 M2		48,865	\$320,075.44	PERSONAS	\$320,075.44	\$31,437.33	X
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELECCION	149.56 M2							
						ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MANUAL.	0.89 M3							
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL. 1, 2023 ubicada en DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	12.00 DOCUMENTO							
						RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	3.00 DOCUMENTO	500,000	\$2,007,757.57	PERSONAS	\$2,007,757.57	\$2,007,757.57	X	
						RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMAENAL)	8.00 DOCUMENTO							
26288	REHABILITACIÓN DE PARQUE FUENTES SAN BARTOLO EN ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANBALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO: EN LOSAS 3.00 X 3.00 M.	1,325.76 M2							
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS, DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG, CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	1,194.09 M2	34,556	\$2,795,919.17	PERSONAS	\$2,795,919.17	\$2,795,919.17	X	
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	631.71 M2							
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	771.46 M2							



**AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA**

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26304	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS HISTORICOS PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.	PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DEMOLICIÓN A MANO CON MARRO Y CINCEL DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE OBRAS DE ESPESOR ACABAR EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MECÁNICA.	7.72 M2	PERSONAS	\$2,150,950.51	\$1,500,897.14		X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO DECK SÓLIDO WPC MADERA PARA EXTERIORES ULTRAWOOD, CON DIMENSIONES 0.9 X 2.20 M COLOR GOLDEN OAK.	14.42 M2					
26310	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PROPIOS DE LA MISMA.	28.00 INFORME	PERSONAS	\$2,117,459.75	\$2,014,346.29		X
						CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINIQUO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.	7.00 INFORME					
40481	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETRÓ DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES	1.00 ACTIVIDAD	PERSONAS	\$2,743,263.81	\$2,743,263.81	X	
						REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS	1.00 ACTIVIDAD					
						CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y CASETA DE VIGILANCIA	1.00 ACTIVIDAD					
						CONSTRUCCIÓN DE ASADORES	1.00 ACTIVIDAD					
						TRABAJOS MULTICANCHA	1.00 ACTIVIDAD					
						TRABAJOS EN CANCHA DE FÚTBOL	1.00 ACTIVIDAD					
26311	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA LOS PEATONES, CICLISTAS, USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y AUTOMOVILISTAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SEÑALÉTICA DE 10.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EXISTENTE EN LAS CALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 PROYECTO	PERSONAS	\$2,494,999.79	\$670,148.87		X
						ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EN 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA PEATONES EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA CICLISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO E INTEGRADO A LA RED CICLISTA EXISTENTE.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA AUTOMOVILISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00 PROYECTO					
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ENTORNO DEL ECOCAMPUS VALSEQUELLO BUAP	1.00 ESTUDIO	PERSONAS	\$2,455,116.00	\$2,455,116.00	X	
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EL HACIENDA SHAPIELCO.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA LUMBRERAS DE AMALUCAN.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EL RIEGO SUR.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA LOMAS GOTOPIRERO.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EL CASTILLO.	1.00 ESTUDIO					
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	FABRICACIÓN DE REJILLA ELABORADA EN SOLERA DE H1 1/2" X 1/4" (38MM X 38MM) A CADA 2 CM SOLDADA A MARRO DE ANGULO DE 1/2" X 1/4" (38MM X 38MM) SE FABRICARAN DE 1.00 X 3.30 PARA EL RETIRO Y EFECTUAR LIMPIEZA O DESMOLDE DE LA REJILLA.	10.00 PZA	PERSONAS	\$2,148,026.91	\$0.00		X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 1/4"	50.00 M2					
						RESTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO.	40.00 M2					
						RENUELO Y RELLENO DE ÁREA DE TRABAJO (DE 15 A 20 CM. PROM.) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADORA MANUAL (BARRERA).	60.00 M3					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	255.00 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 6.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	252.00 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 9.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	252.00 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	250.00 M2					
						ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GESTIÓN DE TRÁMITES Y LICENCIAS.	1.00 ACTIVIDAD					
						PARQUE MIGRANTE OBRA CIVIL	1.00 ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE MIGRANTE	1.00 ACTIVIDAD					
						PARQUE MIGRANTE MOBILIARIO URBANO	1.00 ACTIVIDAD					
						MONUMENTO ÁNGEL CUSTODIO OBRA CIVIL	1.00 ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MONUMENTO ÁNGEL CUSTODIO	1.00 ACTIVIDAD					
						PUENTE OVANDO OBRA CIVIL	1.00 ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELÉCTRICO AL PUENTE DE OVANDO	1.00 ACTIVIDAD					
						PUENTE DE OVANDO MOBILIARIO URBANO	1.00 ACTIVIDAD					
						PLAZA CIVICA CENCH OBRA CIVIL	1.00 ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE PLAZA CIVICA CENCH	1.00 ACTIVIDAD					
						PLAZA CIVICA CENCH MOBILIARIO URBANO	1.00 ACTIVIDAD					



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALABRA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL.	2,163.87	M3	300,000	PERSONAS	\$3,190,765.21	\$3,190,765.21	X
26298	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALABRA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL.	2,163.87	M3	300,000	PERSONAS	\$2,316,407.27	\$2,316,407.27	X
26220	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS 3.00 X 3.00 M	341.16	M2	23,766	PERSONAS	\$3,119,477.48	\$3,119,477.48	X
						ACERO REFUERZO CIMENTACION DIAMETRO #6 AL 12 FY-4200KG/CM2 INCLUDE SUM HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS	556.20	KG					
						CONCRETO PREMEZCLADO BOMBREADO FC-250 KG/CM2 T.M.A 3/4, EN CIMENTACION	15.53	M3					
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PIR ANGULOS SOLERAS, PERFILES, LAMINA PLACA Y TODOS LOS PERFILES EGUEÑIDOS)	12,071.57	KG					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARDINADA	146.18	M2					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 250 M DS ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE RELAJERO CLASICA RECUBIERTO CON 6 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE	62.43	M										
40493	AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMERI, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-3 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MERLO No 201, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; EN PROLONGACION 11 SUR SIN INFONAMT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE; EN CALLE ALCANTANE NO.17, EN LA COLONIA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICION DE PISO DE OCEJA CERÁMICA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	153.40 136.70 64.38 69.05 243.60	M2 M2 M2 M2	90,652	PERSONAS	\$1,745,517.00	\$0.00	X
26222	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$922,742.75	X
26223	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$922,479.98	X
26225	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$807,268.67	X
26224	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$1,889,765.48	X
31001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MEXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MEXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MURO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO	209.79	M3	7,800	PERSONAS	\$1,461,255.44	\$1,461,255.44	X
						TABLEROS PRETENSADOS H=20; PLACA ALTOZAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE FALTE Y DE 7.30 M DE LARGO.	9.00	PZA					
						ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 AL #6 FY-4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	4,380.61	KG					
	CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, T.M.A 3/4, REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACION	26.15	M3										
26239	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION.	1,337.03	M3	48,732	PERSONAS	\$3,828,251.98	\$1,095,783.53	X
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT(N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100%	366.31	M3					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EKBE PG 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA.	4,944.16	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,539.25	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUDE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	4,222.41	M2					
26236	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA MÁRTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA MÁRTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUDE: SUMINISTRO DE ASFALTO.	1,360.86	M2	4,282	PERSONAS	\$1,189,062.71	\$0.00	X
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUDE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	451.72	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUDE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	398.25	M2					
26244	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN DE ESTANCA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUDE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	3,264.06	M2	73,825	PERSONAS	\$4,814,999.43	\$2,108,727.11	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUDE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA.	3,264.06	M2					
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-4/10-16 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO.	200.00	M2					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10.00 X 20.00 M 100% OFICIAL.	1.00	PG										



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26341	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 5 M INSTALACION DE CABLE XHHW-2 CALIBRE 20 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION INSTALACION DE CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA 30 BASES DE MEDICION Y 30 CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG.	16.15 M 397.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M	16,154 PERSONAS	\$1,781,069.13	\$0.00		X
26343	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ÁNGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; REHABILITACIÓN DE PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE SAN ÁNGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM, DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "D" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 8 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYABROCHA PELO SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 8 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO F C 200 KG/CM2 REFORZADO CON 14 MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 8 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL. DESMONTAJE DE LÁMINA DE ASBESTO EXISTENTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDADES. LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	4,739.57 M2 156.76 M2 290.68 M2 622.53 M2 2,277.52 M2 185.36 M2 144.62 M2 617.88 M2 1,359.43 M2 660.77 M2 47.38 M2 622.61 M2 3,432.25 M2 687.81 M2 377.12 M2 1,296.60 M2 3,182.23 M2 2,011.97 M2 2,011.96 M2 2,011.97 M2 53.90 PIEZA	98067 PERSONAS	\$4,375,811.43	\$1,888,392.65		X
26337	REHABILITACIÓN DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDADES. LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	1,169.36 M2 2,011.97 M2 53.90 PIEZA	21,068 PERSONAS	\$894,794.82	\$254,477.23		X
26320	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 2, 2023 UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DE GRANULOMETRÍA DENSA, CON POLÍMEROS MODIFICADOS TIPO ADOS BACHES ECO PLUS O SIMILAR CONFORME A LAS NORMAS N.CSV.CAR.2.02.003/16, ASTM D6927, AASHTO Y SCT	198.60 M3	1,692.18 PERSONA	\$1,498,617.10	\$640,181.24		X

[Handwritten signatures and initials]



**AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA**

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26352	REHABILITACIÓN DE CANCHAS VILLA FRONTERA ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO CAUCEL ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; REHABILITACIÓN DE CANCHA GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETOTLIPÁN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETOTLIPÁN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	506.29	M2	128.11	PERSONAS	\$2,465,934.55	\$651,287.78	X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	506.29	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4"	160.55	M2					
					SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC-FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS PLANTADAS A/C 30 CMS	25.00	PZA					
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	622.13	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	622.13	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4"	75.79	M2					
					SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 6 CM DE ESPESOR	124.70	M2					
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	934.96	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	934.96	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4"	124.25	M2					
					SUMINISTRO Y SIEMBRA DE FENICETO VERDE DE 50 CM DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7.00	PZA					
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	238.05	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	1,302.69	M2					
MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE	8.00	PZA										
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 55 X 55 MM, HASTA 4M DE ALTO	85.05	M2										
RETIRO DE ADOQUÍN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	144.40	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	209.93	M2										
BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4"	145.00	M2										
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC-FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS	14.00	PZA										
26342	REHABILITACIÓN DE MERCADO EMILIANO ZAPATA EN PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE ÉBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELI, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE ÉBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELI, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO ECHOSHO	177.40	M2	38,927.00	PERSONA	\$1,613,798.87	\$681,970.28	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-191, CAL. 26 EN TECHUMBRE	622.34	M2					
					FABRICACIÓN Y MONTAJE HASTA 10 M DE ALTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS DE ACERO A-36 (12.40 KG/M ²) TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO	11,810.82	KG					
					SUM. Y COL. DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 80 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS	30.60	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES	214.65	M2					
					PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, A DOS MANOS Y PRIMER ANTICORROSIVO A 1 MANO, APLICADA CON COMPRESOR	11,810.82	KG					
26328	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VALIADDES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2, 2022	DIVERSAS VALIADDES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	99.00	ESTUDIO	506,000.00	PERSONA	\$1,440,020.58	\$1,440,020.58	X
					AFOROS DE TRÁNSITO VEHICULAR	16.00	EST					
26331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILERES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILERES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO: MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	16.00	PZA	16,699.00	PERSONA	\$1,744,115.40	\$0.00	X
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4"	652.78	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	720.54	M					
					BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (Nº 42-002/76), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM ²)	682.76	M3					
26335	REHABILITACIÓN DE PARQUE GEOLLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN QUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE QUERRERO Y PRIVADA D QUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEIGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILERES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PROLONGACIÓN QUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE QUERRERO Y PRIVADA D QUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEIGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILERES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	169.27	M3	91,270.00	PERSONA	\$3,214,893.00	\$644,472.15	X
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	3,043.16	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM ² Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	1,035.02	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERGOLA WOODRLO PEÑOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO	4.00	PZA					
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	1,202.27	M2					
					FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=200KG/CM ² , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDOADA 6-6/16-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO	652.23	M2					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REAJERO CLÁSICO, RECUBIERTO CON PINTURA PLÁSTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE	100.16	M					
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	1,313.27	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	615.49	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.00 M / ALT: 2.00 M	1.00	PZA					



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLOMIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26234	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADIAZ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	86,261.16	M2	83,801.00	PERSONAS	\$59,228,020.90	\$0.00	X
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR48 KG/CM2 A 3 DÍAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON REJES METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO Premezclado B. TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 MA 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	10,964.44	M3					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	4,320.17	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC-200 KG/CM2	5,454.25	M2					
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJES, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DESERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	449.00	M3	17,600.00	PERSONAS	\$185,632.58	\$0.00	X
						DESARMADO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M.	150.00	PZA.					
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		DESAMANTELIAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M.	1,250.46	M2	33,694	PERSONAS	\$5,090,285.06	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLOPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO.	62.00	PZA.					
						COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	183.00	M2					
26282	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAISO MAYORAZGO ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	2,285.25	M2	34,508	PERSONAS	\$8,962,166.43	\$3,962,166.43	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10.	245.72	M2					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,460.55	M2					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	991.22	M2					
26307	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AL AJRE LIBRE EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	17.63	M2	44,411	PERSONAS	\$492,227.36	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	464.15	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	306.67	M2					
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O KAYA / BROCHA/ PELO.	420.00	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS REMANENTE DE COMPROMISOS 2022 (FONDO 10050C2023)									\$168,526,204.57	\$51,220,817.37			

RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022													
OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLOMIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26266	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS	\$14,498,699.31	\$4,103,038.15	X
						BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3)	15,770.48	M2					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-01NCC) A LA OBRA.	15,770.48	M2					
						SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA.	15,770.48	M2					
						SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4 A LA OBRA.	15,770.48	M2					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	15,770.48	M2					
26263	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	10,968.46	M3	438,707	PERSONAS	\$17,719,961.79	\$4,333,564.42	X
						BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3)	1,962.36	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-01NCC) A LA OBRA.	313.07	TON					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA	2,352.88	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	908.15	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	33,735.58	M2					



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26265	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION.	11,865.41	M3	360,767	PERSONAS	\$14,634,443.04	\$1,036,574.29	X
					BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3).	3,003.90	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-01N-CE) A LA OBRA.	369.46	TON					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA	1,915.14	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	1,134.54	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X3 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION P'C=300 KG/CM2 A LA OBRA.	15,770.48	M2					
26264	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION.	11,099.90	M3	510,051	PERSONAS	\$10,935,723.94	\$5,065,671.72	X
					BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3).	2,810.10	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-01N-CE) A LA OBRA.	336.27	TON					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA	1,791.59	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	1,061.35	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X3 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION P'C=300 KG/CM2 A LA OBRA.	14,753.03	M2					
26274	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. Ubicación ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ.	700.00	M2	31,561	PERSONAS	\$4,805,174.20	\$2,087,375.43	X
					REPARACION DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURADAS Y/O DESPOSTILLADAS.	926.00	ML					
					TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTÓRICA POR ESPECIALISTA RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES.	246.00	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	1,800.00	M2					
					FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TÁCTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO.	750.00	M					
					APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE CAMA Y PUNTALES CON POLÍN DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO.	1,500.00	PT					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DEHIZ OUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	2,285.25	M2					
26282	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAISO MAYORAZGO ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACIP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACIP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO P'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10.	245.72	M2	34,508	PERSONAS	\$136,674.42	\$136,674.42	X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,460.55	M2					
					RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES	1.00	ACTIVIDAD					
40491	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS	1.00	ACTIVIDAD	30,835.00	PERSONAS	\$2,247,364.88	\$2,247,364.88	X
					CONSTRUCCIÓN DE FÓRTEO Y CASETA DE VIGILANCIA	1.00	ACTIVIDAD					
					CONSTRUCCIÓN DE ASADORES	1.00	ACTIVIDAD					
					TRABAJOS MULTICANCHA	1.00	ACTIVIDAD					
					TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL	1.00	ACTIVIDAD					

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CERA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
26316	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CATORCE HITOS, UBICADOS: CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 6 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 6 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GESTIÓN DE TRAMITES Y LICENCIAS.	1.00	ACTIVIDAD	31,661 PERSONAS	\$63,882,266.52	\$0.00		X		
					PARQUE MIGRANTE OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO PARQUE MIGRANTE	1.00	ACTIVIDAD							
					PARQUE MIGRANTE MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD							
					MONUMENTO ANGEL CUSTODIO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO ANGEL CUSTODIO	1.00	ACTIVIDAD							
					PUENTE OVANDO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO AL PUENTE DE OVANDO	1.00	ACTIVIDAD							
					PUENTE DE OVANDO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD							
					PLAZA CIVICA CENCH OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DE PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD							
					PLAZA CIVICA CENCH MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO A LA PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD							
					MONUMENTO A LOS NIÑOS HEROES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A LOS NIÑOS HEROES	1.00	ACTIVIDAD							
					MONUMENTO JOSE MARIA LAFRAGUA IBARRA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO JOSE MARIA LAFRAGUA IBARRA	1.00	ACTIVIDAD							
					MONUMENTO CHINA POBLANA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD							
					VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD							
					VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD							
					MONUMENTO LOS FRAILES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD							
					AVENIDA JUAREZ OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD							
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DE AVENIDA JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD							
					AVENIDA JUAREZ MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD							
					ROTONDA MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD							
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD												
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD												
ROTONDA A LOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD												
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD												
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD												
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO MOTOLINA	1.00	ACTIVIDAD												
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO MOTOLINA	1.00	ACTIVIDAD												
PARQUE EL CARMEN OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD												
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE EL CARMEN	1.00	ACTIVIDAD												
MANTENIMIENTO	1.00	ACTIVIDAD												
26317	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN MANTENIMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA; REHABILITACIÓN VIAL; REHABILITACIÓN DE PARQUES Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DEL PROYECTO GEOMETRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO	71,365.00	M ²	923,064 PERSONAS	\$12,646,238.54	\$1,549,289.41		X		
					LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRESIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 2000 M ² Y MAYORES A 500 M ²	3,903.00	M ²							
					LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRESIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 5000 M ² Y MAYORES A 2000 M ²	2,550.00	M ²							
					LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRESIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 15000 M ² Y MAYORES A 5000 M ²	143,838.61	M ²							
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA.	872.66	M2	28,382 PERSONAS	\$161,116.49	\$161,116.49		X		
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	804.00	M2							
					MODULO GORDON MOD. E05-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS.	1.00	PZA							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.90 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M.	1.00	PZA							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PEKILLOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO.	2.00	PZA							
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESCONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M.	150.00	PZA.	33,894 PERSONAS	\$7,486,633.73	\$0.00		X		
					DESAMANTELIAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 16.00 M.	1,250.46	M2							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES ABRICADOS EN POLOPOPRILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTERMICO AUTOMÁTICO.	52.00	PZA.							
					COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	183.00	M2							
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO GALVANIZADA ACANALADA RN-100/351, CAL. 26 EN TECHUMBERE.	1,250.46	M2												
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022. (FOMDO 10059R22)											\$148,779,396.86	\$20,720,669.21		



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	BETA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023													
26266	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOPRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO I CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMETIDO ENTRE 1.650 A 1.900 KG/CM ²) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA. SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRUSADA A LA OBRA. SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20X20X3 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'c=300 Kg/CM ² A LA OBRA.	15,770.48 15,770.48 15,770.48 15,770.48 15,770.48	M2 M2 M2 M2 M2	396,240 396,240 396,240 396,240 396,240	PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS	\$3,788,611.04	\$0.00	X
31010	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" 1 DIAMETRO CICAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 19" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE 3.95	461.01 7.78 60.00 3.95	M M M M	3,837	\$304,255.23	\$304,255.23	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023 (FONDO 10050R23)									\$4,092,866.27	\$304,255.23			
INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA*													
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICICLACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 1450 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR No. 1450 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 1450 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN NÚMERO 6 DIAMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL Fy= 4200 KG/CM ² CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM ² , T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 296, CON MALLA ELECTRO SOLDADA ESR18-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE Fc 250KG/CM ² , BOMBREADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MON-TEN 8MT14 APARCABICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 20-20, DIMENSIONES 3.05X1.44MT. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	2,544.00 82.32 943.10 44,255.22 200.00 24.00 212.00 955.90	KG M ³ M ² KG PZA PZA PZA M ²	32,220	PERSONAS	\$217,692.55	\$217,692.55	X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA* (FONDO 10056)									\$217,692.55	\$217,692.55			
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF													
40483	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CHERI, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MERLO No 201, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN PROLONGACIÓN 11 SUR SN, INFORMAVI AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE, EN CALLE ALCANTAR NO.17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA REFORMA NO. 1904 A, EN BARRIO SAN MATIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	153.40 136.70 64.38 68.05 243.60	M ² M ² M ² M ² M ²	90,652	PERSONAS	\$5,400,000.00	\$0.00	X
TOTAL DE OBRAS CON AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF (FONDO 10063)									\$5,400,000.00	\$0.00			
RECURSOS PARTICIPACIONES 2021													
26166	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-L"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADAZO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BARRIQUETA DE 19 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	449.00 5,453.19 1,518.00 3,935.19 1,427.94 1,914.33	M ³ M ² M ² M M ² M ²	17,606.00	PERSONAS	\$2,434,317.62	\$0.00	X
26189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA			3,935.19 1,427.94 1,914.33	M M ² M ²	740	PERSONAS	\$7,582,774.57	\$0.00	X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)									\$10,017,092.19	\$0.00			



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, PANCHERÍA, BARRO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022													
26277	SUPERVISIÓN EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO Y DIURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA. CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINIQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DE PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.	4.00 MES 16.00 SEMANA 1.00 MES		47,337.00	\$109,192.12	\$109,192.12	X	
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESAMANTEAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTO GALVANIZADA ACANALADA EN 100251 - CAL EN TECHUMBRE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	150.00 PZA. 1,250.46 M2 52.00 PZA. 183.00 M2 1,250.46 M2 5,177.50 M2 700.00 M2	33,894 PERSONAS	\$6,870,859.46	\$5,703,859.32		X	
26294	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO LA PIEDRA EN CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.		CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	790.50 M2	22,204 PERSONAS	\$2,619,170.48	\$2,619,170.48	X		
26290	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	790.50 M2 396.28 M2 2,545.52 M2	29,821 PERSONAS	\$3,247,256.90	\$0.00		X	
26307	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AL AIRE LIBRE EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 30X30 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL. FRME DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado de 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=190 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO. CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SIN OBRAS) RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMAMAT)	991.22 M2 17.63 M2 464.15 M2 300.67 M2 420.00 M2 12.00 DOCUMENTO 3.00 DOCUMENTO 8.00 DOCUMENTO	44,411 PERSONAS	\$1,197,854.10	\$853,593.39		X	
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL, 1, 2023 UBICADA EN DIVERSAS MALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		DIVERSAS MALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 1 PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TIPO HID. ANG RD26 DE 2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO PARA MEDICIÓN COLOCADO AL LIMITE DEL PREDIO A BASE DE TUBOPLUS DE 1/2" CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE Ø7" SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS	429.46 M2 731.49 ML 321.00 PZA. 321.00 PZA. 2,478.42 M2	26,460 PERSONAS	\$307,516.16	\$307,516.16		X	
26314	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE AMALICAN, UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)		AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	321.00 PZA. 321.00 PZA. 2,478.42 M2	26,460 PERSONAS	\$2,878,012.83	\$0.00		X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 16122)													
										\$17,229,851.95	\$3,543,331.47		

RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023												
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO,CAJE, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LHOA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 6CM. DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERACOTA DE EC-150 KG/CM2. BANDONETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	2,163.87 M3 804.79 M2 345.90 M2 750.00 M2	300,000 PERSONAS	\$797,728.07	\$797,728.07		X
26308	REHABILITACIÓN DE JARDÍN BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	750.00 M2	19,868.00 PERSONAS	\$3,117,319.94	\$3,117,319.94		X



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NUMERO DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022												
26277	SUPERVISIÓN EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 10 ORIENTE-POINTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-POINTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 14 ORIENTE-POINTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 16 ORIENTE-POINTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTORICO EN HORARIO NOCTURNO Y DIURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA. CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINIQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DE PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.	4.00 MES 16.00 SEMANA 1.00 MES	47,337.00	PERSONAS	\$109,192.12	\$109,192.12	X	X
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESMANTELLAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 18.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLOPOLIPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO GALVANIZADA ACANALADA RN-100/351- CAL 26 EN TECHUMBRE.	150.00 PZA. 1,250.46 M2 92.00 PZA. 183.00 M2 1,250.46 M2	39,894	PERSONAS	\$6,870,859.46	\$6,701,859.32		X
26294	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO LA PIEDAD EN CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NIEVE. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	5,177.50 M2 700.00 M2	22,204	PERSONAS	\$2,619,170.48	\$2,619,170.48	X	
26290	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GREIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NIEVE.	750.50 M2 396.28 M2 2,545.52 M2	29,821	PERSONAS	\$3,247,256.80	\$0.00		X
26307	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AL AIRE LIBRE EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GREIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL. FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/PELO.	991.22 M2 17.63 M2 464.15 M2 300.67 M2 420.00 M2	44,411	PERSONAS	\$1,197,854.10	\$953,693.38		X
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL. 1, 2023 ubicación DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA) RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMARNAT)	12.00 DOCUMENTO 3.00 DOCUMENTO 8.00 DOCUMENTO	500,000	PERSONAS	\$307,516.16	\$307,516.16	X	
26314	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE AMALUCAN, UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE PVC, NORMA NMX-E-1451 / L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANO RD206 DE 2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO PARA MEDICIÓN COLOCADO AL LIMITE DEL PISO A BASE DE TUBOS DE 1/2" CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE 82" SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS	429.46 M2 731.49 ML 321.00 PZA. 321.00 PZA. 2,470.42 M2	26,400	PERSONAS	\$2,878,012.83	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10122)									\$17,229,061.95	\$9,593,231.47		
RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023												
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O BACHAR, CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	2,183.87 M3	300,000	PERSONAS	\$797,728.07	\$797,728.07	X	
26308	REHABILITACIÓN DE JARDÍN BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE 8CM. DE ESPESOR HEXAGONAL COLOR TERRACOTA DE F'c=350 KG/CM2. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GREIETAS Y JUNTAS	804.79 M2 345.90 M2 750.00 M2	19,868.00	PERSONAS	\$3,117,219.94	\$3,117,219.94		X



**AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BARRERIA, BARRIO	CONCEPTOS	NETA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-115, MEDIDAS: 1.450 M/A: 2.80 M/ALT: 2.80 M.	1.00	PZA.						
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	2,585.73	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	2.00	M2						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE GRADAS DE ALUMINIO DE LA MARCA SPARK O SIMILAR, CON 4 FILAS DE ASIENTOS, CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS.	131.71	PZA.	43,136.00	PERSONAS	\$7,696,378.42	\$7,696,378.20	X	
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	479.95	M2						
26309	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 94 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 4.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	10,652.01	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10.	497.99	M2	46,822.00	PERSONAS	\$1,571,461.77	\$948,884.83	X	
					INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 6MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO.	726.74	M2						
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDONADA	3,008.40	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (COLOR A ELEGIR) APLICADA CON BROCHA EN CONCRETO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	1,018.20	M2						
40481	PROYECTO INTEGRAL PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTIL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES	1.00	ACTIVIDAD						
					REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS	1.00	ACTIVIDAD						
					CONSTRUCCIÓN DE PORTICO Y CASETA DE VIGILANCIA	1.00	ACTIVIDAD	30,833.00	PERSONAS	\$3,745,608.13	\$3,745,608.13	X	
30993	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE ASADORES	1.00	ACTIVIDAD						
					TRABAJOS MULTICANCHA	1.00	ACTIVIDAD						
					TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL	1.00	ACTIVIDAD						
					COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE BOM. DE ESPESOR.	6,865.48	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, FC=150 KG/CM2	4,976.98	M2	9,769	PERSONAS	\$1,237,333.90	\$1,237,333.90	X	
26315	INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN EN INTERSECCIONES PRIORITARIAS CON MAYOR NUMERO DE HECHOS MALES EN CALLE 14 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS ESCOLARES EN CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE, CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTRO ESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE 14 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO; CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS ESCOLARES EN CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE, CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTRO ESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M X 0.20 M BASE Y ALTURA DE 6.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A NUESO.	604.17	ML						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	332.47	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	647.20	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	370.01	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	871.18	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	122.74	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	700.29	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	275.24	M	183,700	PERSONAS	\$13,626,676.59	\$3,635,102.13	X	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	528.47	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	116.57	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	184.41	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	495.89	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	184.17	M2						
GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	192.14	M											
BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	243.77	M2											



**AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA**

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26318	AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ACERA NORPONIENTE DEL RIO ALSESECA ENTRE CALLE LA HACIENDA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA HERRADURA, EN LA COLONIA HACIENDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE LA HACIENDA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA HERRADURA, EN LA COLONIA HACIENDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	493.80	M2	17,206 PERSONAS	\$1,067,405.11	\$744,542.73		X
					EXCAVACIÓN A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL. ACABADO A TIRO 2 AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	254.59	M3					
					MURO DE MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, CON DRENAS A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO EN COLOCACIÓN DE 3 BOLLILLO A CADA 3.00 M SECCIÓN HORIZONTAL Y A CADA M SECCIÓN VERTICAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	300.91	M3					
					CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE SECCIÓN 30 X 15 CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" #20 CM., CONCRETO FC 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, VACIADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TICE	109.82	M					
26279	DESMONTE DE PUENTES PEATONALES, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJAGERO, INCLUYE POSTES A BASE DE PTR DE 2"x2 DE 2.50 MTS. REJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	274.55	M2	10,000 PERSONAS	\$1,536,311.19	\$1,536,311.19		X
					PASO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 CON ACELERANTE PARA FRAGUADO A 24 HRS. DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, BASE INFERIOR DE 7.00 M, BASE SUPERIOR DE 4.00 M, CON ALTURA CENTRAL DE 8.50M.	128.04	M					
					DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES (PTR, TUBILARES, LÁMINA, PLACAS, ETC.) SIN RECUPERACIÓN, PROTEGIENDO LAS ÁREAS CON PLÁSTICO TRANSPARENTE DE USO RÚDIO.	29,099.74	KG					
					SUMINISTRO, HABILADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN NÚMERO 6 DIÁMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2	2,644.00	KG					
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR No. 14540 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD.	82.32	M3	32,320 PERSONAS	\$6,179,082.97	\$6,179,082.97		X
					LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 2M, CON BOLA ELÉCTRO SOLDADA EXH10-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE Fc 250KG/CM2, BOMBEO.	943.10	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MON-TEN BMT14	44,255.22	KG					
					AFARCARBICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETAL)	200.00	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W.	24.00	PZA					
					FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 29-29, DIMENSIONES DE 8 X 14 MET.	212.00	PZA					
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	955.50	M2					
26346	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	11,100.73	M2	6,372 PERSONAS	\$7,169,914.28	\$1,554,457.07		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,926.11	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,711.38	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	189.25	M2					
26345	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CALA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	1,190.22	M3	35,527 PERSONAS	\$3,068,987.22	\$1,635,569.37		X
					RECUPERACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA.	1,700.31	M3					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	8,501.54	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,672.96	M					
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,284.13	M2	47,515.00 PERSONAS	\$2,067,254.97	\$425,874.41		X
					REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONTENEDORES	203.31	M2					
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE COORDINACIÓN	61.84	M2					
					REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	234.00	M					
					PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA	7,749.43	M2					
26348	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MÉXICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RECUPERACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA.	1,700.31	M3	32,762 PERSONAS	\$5,823,606.46	\$0.00		X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	8,501.54	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,672.96	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,284.13	M2					
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONTENEDORES	203.31	M2	47,515.00 PERSONAS	\$2,067,254.97	\$425,874.41		X
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE COORDINACIÓN	61.84	M2					
					REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	234.00	M					
					PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA	7,749.43	M2					
					REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA	33.00	PZA					
26348	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MÉXICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO	23.00	PZA	32,762 PERSONAS	\$5,823,606.46	\$0.00		X
					ERRADICACIÓN DE FLORA PARÁSITA, ARBUSTOS Y ARBOLES DE GRAN TALLA EN ESTRUCTURA DE PUENTE (ESCAMAS), REALIZANDO PODA DE LA FRONDA DE LOS ARBOLES, RAMAS, TRONCO HASTA EL TALLO DE LA PLANTA.	3,231.54	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	328.23	M2					
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	746.09	M2					
					LIMPIEZA Y DESARDO DE LOS CAUCES CON MAQUINARIA, RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL 4 AREA HIDRAULICA DEL CAUCE	8,699.30	M3					
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA HIDROFUGANTE O A ENARCABIMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	4,434.68	M2										



**AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA**

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26347	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,288.23	M	39,900	PERSONAS	\$4,030,241.47	\$687,497.17	X
						BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-4, CON CONCRETO Fc 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	1,815.71	M2					
						MURO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO, CON 3 DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 2" DE DIAMETRO EN COLOCACION DE 3 BOLLLO A CADA 3.00 M SECCION HORIZONTAL Y A CADA 1M SECCION VERTICAL	87.65	M2					
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	212.86	M2					
26327	REHABILITACION DE PARQUES, EN CALLE RPO BRAVO, RIO TUZPAN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RIO BRAVO, RIO TUZPAN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	6,953.45	M2	30,404.00	PERSONAS	\$2,176,523.45	\$918,120.81	X
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F c=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO	368.15	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 5 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 4.57 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%	362.16	M2					
						GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	425.27	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	182.88	M2					
						GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	97.61	M					
						PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F c=200KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO, EN LOSAS 3.06 X 2.90 M	600.78	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	600.78	M2					
						MANEJAMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA MULTITUOS (PORTERIA Y CANASTA) EN GANCHA DE BASKETEOL	2.00	PZA					
						GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	256.47	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 5 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.19KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%	374.63	M2					
						PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F c=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO; EN LOSAS 3.06 X 2.90 M	119.30	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARDINADA	419.19	M2					
						26333	REHABILITACION VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO PUEBLA	CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA					
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	176.09	M2											
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%	710.42	M2											
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DEDO MORO DE 20 CM. DE ALTURA, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	1,754.00	PZA											
TRAZO Y NIVELACION DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION	10,233.21	M2											
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	10,233.21	M3											
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 30 CM. DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N-CMT-5-91-00105	2,435.83	M											
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMACION GENERAL SIG-11 DE 0.20 X 0.61 M PLECHA, CON GRADO REFLEJANTE DIAMANTE, DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE VIENTE	57.00	PZA											
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLARDO MODELO PUEBLA MARCA ODIN HISTORICO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE F FABRICADO EN CAJA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y HORNEADA, FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO	132.00	PZA											
26332	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CON JUNTO HABITACIONAL IVI HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CON JUNTO HABITACIONAL IVI HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA					EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION	4,276.32	M3	52,885.00	PERSONAS
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N-CMT-4-92-00219), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIENDO ENTRE 1,950 A 1,950 KG/CM3)	986.84	M3					
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXBE PO 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA)	6,579.95	M2					
						GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,421.83	M					



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	NETA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26226	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		APINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 85% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO	699.59	M2	18,440.00	PERSONA	\$3,965,511.30	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO REVENIMIENTO NORMAL F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN RAMPAS DE SKATE, ACABADO PULIDO.	7.73	M3					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FRÍO CON ASFALTO PG-54-22 Y POLÍMEROS TIPO 1 DE 10 CM DE ESPESOR	994.91	M2					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTO DE 40 MM, COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV QUE EVITAN ALTERNACIÓN DE COLOR, NO ABRASIVO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PESO DE LA FIBRA 1,100GRS M2 Y DE BACKING DE 1.687	6,557.72	M2					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJACERO CLÁSICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE	328.41	M					
26230	REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	3,157.85	M2	19,027.00	PERSONAS	\$1,468,499.85	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	252.75	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	702.80	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, CON TERNETE 12"X6" ADS	30.34	M					
						REGISTRO SANTIAGO DE 940 X 6.80 X 0.26 M DE TABIQUE ROJO ACABADO PULIDO CON MORTERO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ÁNGULO DE 17X18"	148.00	PZA					
26234	REHABILITACIÓN DE PUENTE DEPRIMIDO LA PAZ EN BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		REGISTRO CIEGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 90 X 80 X 80 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS, COLADO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM, DE ESPESOR	63.00	PZA	30,902.00	PERSONAS	\$6,130,668.80	\$1,351,039.20	X
						FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO.	588.44	M2					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR4S KG/CM2 A 24 HORAS, T.M.A 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PENE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M UN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	1,008.00	M2					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	7,972.44	M2					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	3,337.42	M2					
26230	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,228.43	M2	26,216.00	PERSONAS	\$2,104,983.75	\$1,542,245.97	X
						CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 RAYADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	203.97	M2					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	26,544.96	M2					
26240	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,999.81	M	44,027.00	PERSONAS	\$13,712,989.06	\$2,892,750.10	X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,602.88	M2					
						TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	86,261.16	M2					
26234	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETOTILPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETOTILPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-8 KG/CM2 A 3 DÍAS, T.M.A 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PENE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A, SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO 8, TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 MA 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	10,964.44	M3	83,801.00	PERSONAS	\$620,886.54	\$0.00	X
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	4,320.17	M					
						BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	6,454.25	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM, DE ESPESOR PC-200 KG/CM2	1,912.79	M2					
						DES-MONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 19 M	150.00	PZA.					
26290	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		DES-MANTELAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M	1,250.46	M2	33,084	PERSONAS	\$3,621,049.97	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES AGRICADOS EN POLIPROPILENO DE 3.30 M DE LARGO X 1.20 M DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO.	52.00	PZA.					
						COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	183.00	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTO GALVANIZADA ACANALADA RM-100/351 - CAL 26 EN TECHUMBRE	1,250.46	M2					

TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (FONDO 19123)

\$184,907,802.57 \$42,034,789.96

RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

26230	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	3,337.42	M2	26,216.00	PERSONAS	\$4,806,656.66	\$3,493,601.30	X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,228.43	M2						
					CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 RAYADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	203.97	M2						



**AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA**

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES. FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BARONERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26333	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO PUEBLA	CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISION	10,233.21	M2	20,742.00	PERSONAS	\$7,167,805.88	\$3,421,760.85	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA	10,233.21	M3					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM, DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N-CMT-4-01-00105	2,435.83	M					
26339	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE INFORMACIÓN GENERAL SIG-111 DE 0.20 X 0.61 M (PLECHA), CON GRADO REFLEJANTE DIAMANTE, DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE VIENTE	57.00	PZA	48,732	PERSONAS	\$8,806,964.70	\$2,431,204.99	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO PUEBLA MARCA ODIN HISTÓRICO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE 4" FABRICADO EN CAÑA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNREADA, FRAMA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO	132.00	PZA					
						EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO B CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URRANIZACIÓN.	1,337.83	M3					
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT(N-CMT-4-02-00216) COMPACTADO AL 100%	366.31	M3					
26325	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EKBE PG 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE 880 CENTÍMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA.	4,944.16	M2	300,000	PERSONAS	\$6,874,486.97	\$1,758,192.94	X
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,539.25	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	4,222.41	M2					
26322	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$6,799,915.89	\$1,956,394.73	X
						BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3					
						BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3					
26316	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CATORCE HITOS, UBICADOS: CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATILXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATILXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GESTIÓN DE TRAMITES Y LICENCIAS.	1.00	ACTIVIDAD	31,561	PERSONAS	\$19,105,829.01	\$0.00	X
						PARQUE MIGRANTE OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO PARQUE MIGRANTE	1.00	ACTIVIDAD					
						PARQUE MIGRANTE MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO ANGEL CUSTODIO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO ANGEL CUSTODIO	1.00	ACTIVIDAD					
						PUENTE OVANDO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO AL PUENTE DE OVANDO	1.00	ACTIVIDAD					
						PUENTE DE OVANDO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						PLAZA CIVICA CENCH OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DE PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD					
						PLAZA CIVICA CENCH MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO LA PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO A LOS NIÑOS HEROES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A LOS NIÑOS HEROES	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO JOSE MARIA LAFRAGUA IBARRA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO JOSE MARIA LAFRAGUA IBARRA	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO CHINA POBLANA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
						VAL SEQUILLO 5 DE MAYO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
						VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO LOS FRALLES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO LOS FRALLES	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO LOS FRALLES	1.00	ACTIVIDAD					
						AVENIDA JUAREZ OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DE AVENIDA JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD					
						AVENIDA JUAREZ MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						ROTONDA MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD					
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD											
ROTONDA A LOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD											
MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO MOTOLINA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO MOTOLINA	1.00	ACTIVIDAD											
PARQUE EL CARMEN OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE EL CARMEN	1.00	ACTIVIDAD											
MANTENIMIENTO	1.00	ACTIVIDAD											

[Handwritten signatures and initials]



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, PARROQUIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26323	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000 PERSONAS	\$6,799,915.89	\$1,952,448.23		X
26324	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000 PERSONAS	\$6,879,911.29	\$4,268,443.15		X
26349	REHABILITACIÓN DE PUENTE DEPRIMIDO LA PAZ EN BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 24 HORAS, TMA 38MM, REV 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HÚMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M UN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	1,008.00	M2	30,902.00 PERSONAS	\$14,216,374.11	\$3,048,906.02		X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % ELABORADA EN PLANTA	7,972.44	M2					
26347	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,299.23	M					
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO Fc 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	1,815.71	M2					
					MURO DE MAMPPOSTERIA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE AGUERO A PROYECTO, CON 3 DREJES A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO EN COLOCACION DE 3 BOLLILLO A CADA 3.00 M SECCION HORIZONTAL Y A CADA 1M SECCION VERTICAL	87.65	M2	39,900 PERSONAS	\$9,172,385.82	\$1,372,649.13		X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % ELABORADA EN PLANTA	212.86	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 76 CMS SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAO	126.00	ML					
31005	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARIA EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM C/CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	25.00	ML	2,200 PERSONAS	\$956,394.61	\$956,394.61	X	
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 60" DIAM C/CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	218.83	ML					
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO 1 (EPETATEL)	2,536.31	M3					
26329	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 2, 2023 UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DE GRANULOMETRÍA Densa, CON POLÍMEROS MODIFICADOS TIPO ADIOS BACHES ECO PLUS O SIMILAR CONFORME A LAS NORMAS N.CSV.CAR.2.02.003/16, ASTM D6927, AASHTO Y SCT	198.60	M3	1,692.18 PERSONA	\$3,396,589.54	\$1,393,572.93		X
26348	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MÉXICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLÉSAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLÉSAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ERRADICACIÓN DE FLORA PARÁSITA, ARBUSTOS Y ÁRBOLES DE GRAN TALLA EN ESTRUCTURA DE PUENTE (ESCAMAS), REALIZANDO PODA DE LA FRONDA DE LOS ÁRBOLES, RAMAS, TRONCO HASTA EL TALLO DE LA PLANTA	3,231.54	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	928.23	M2					
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	746.09	M2	32,762 PERSONAS	\$13,540,064.80	\$0.00		X
					LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL CAUCE CON MAQUINARIA, RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL 4 AREA HIDRAULICA DEL CAUCE	8,609.30	M3					
					SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 MM/CM	4,434.68	M2					
26336	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA MÁRTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA MÁRTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO.	1,360.86	M2	4,282 PERSONAS	\$2,743,085.98	\$0.00		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	451.72	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	398.25	M2					
26331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILAS CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILAS CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	952.78	M2	16,699.00 PERSONA	\$6,907,068.78	\$0.00		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	720.54	M					
					BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N-CMT-4-02-002/18), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3)	682.76	M3					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	169.27	M3					



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26246	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PIESTO EN OBRA	11,100.73	M2	6,372 PERSONAS	\$16,000,256.92	\$2,983,523.45		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,926.11	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,711.98	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	189.25	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (FONDO 10124)									\$134,279,526.84	\$29,037,091.43		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES									\$266,484,063.35	\$90,665,203.26		
RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA CRÉDITO 2022												
31007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLAKESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152/10 6" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 320, ACOPADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP 6" 3F 440 VOLTS REBOBINABLE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS	1.00	PZA	25,100 PERSONAS	\$1,727,248.66	\$1,727,248.66		X
					SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 20 AWG	500.00	M					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ESPECIAL PARA COLUMNA DE PpFo EN 3" DE DIÁMETRO C-40 CON COPLE REFORZADO Y ROSCA CONICA.	250.00	M					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTRIC TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL N: ECTRIC DE 45 KVA. DEBAMADOS AL REL 13200 440/254V NORMA 4214	1.00	PG					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA, CRÉDITO 2022 (FONDO 10214)									\$1,727,248.66	\$1,727,248.66		
RECURSOS FAISMUN 2023												
31001	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACATUCAK, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE MORELOS Y ACATUCAK, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MURO DE MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAS A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO	209.79	M3	7,800 PERSONAS	\$5,049,396.52	\$5,049,396.52		X
					TABLETAS PRETENSADAS H=30; PLACA ALVEOAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 7.30 M DE LARGO.	9.00	PZA					
					ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	4,380.61	KG					
					CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN.	25.15	M3					
31003	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	639.62	M2	7,850 PERSONAS	\$3,194,972.95	\$3,194,972.85		X
					LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL CAUCE CON MAQUINARIA, RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL AREA HIDRAULICA DEL CAUCE.	771.54	M3					
					EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD.	3,086.96	M3					
					ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	21,224.60	KG					
					SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SULFATOS)	445.85	M3					
					ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	16,373.00	KG					
					SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SULFATOS)	128.91	M3					
					SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO FC=350 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10CM AGREGADO MAXIMO 3/4	32.25	M3					
					TABLETAS PRETENSADAS H=30; PLACA ALVEOAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 11.88 M DE LARGO.	11.00	PZA					
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS, COLOR NATURAL, T.M.A 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HDORATIUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES.	80.91	M3					
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CURADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGÚN NORMA	1,768.41	M2	28,382 PERSONAS	\$510,405.35	\$510,405.35		X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL (BLANCA O AMARILLA) DE SECADO RAPIDO BASE OLIVENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT-AL-CMT-5-01-00105	630.14	ML					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA.	872.66	M2					
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA	804.00	M2					
					MÓDULO GORDON MOD. EOS-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS.	1.00	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116. MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.50 M.	1.00	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PE-KILOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO.	2.00	PZA					



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

CLAVE: 01-01 MUNICIPIO: PUEBLA PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

Table with columns: OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, DIRECCION DE LA OBRA, UBICACION, LOCALIDAD, COLONIA, RANCHERIA, BARRIO, CONCEPTOS, META, BENEFICIARIOS, REPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, OBRA TERMINADA, OBRA EN PROCESO. Contains multiple rows of project data.

TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FAISMUN 2023 (FONDO 10219)

\$106,956,979.71 \$106,956,979.71

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLOMIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	BETA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
RECURSOS FAIMUN 2024													
31014	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR; AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR; AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 6.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA QUARNICHION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 30", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 34" SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR Fc=200 KG/CM2	29,428.97 M2 3,043.27 M2 3,736.57 M2 638.51 M2		75,789 PERSONAS	\$47,112,248.57	\$0.00		X
31013	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLÓTE, SEGUNDA ETAPA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE VIVEROS EXISTENTES TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTOS REHABILITACIÓN DE PABELLONES SPATE PARK MANEJO DE ARBOLADO	1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD		30,835.00 PERSONAS	\$44,266,763.47	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FAIMUN 2024 (FONDO 10216)									\$91,379,032.04	\$0.00			
RECURSOS FORTAMUNDIF 2023													
26306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMOFORT Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMOFORT Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUIE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE GRADAS DE ALUMINIO DE LA MARCA EPARK O SIMILAR, CON 4 FILAS DE ASIENTOS , CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUIE ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADCRETO EN COLOR NATURAL CON Fc DE 350 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR.	2,985.73 M2 2.00 M2 191.71 PZA. 478.95 M2 M2		43,136.00 PERSONAS	\$1,009,212.43	\$1,009,212.43		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDIF 2023 (FONDO 10329)									\$1,009,212.43	\$1,009,212.43			
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023													
40492	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	POLIGONAL COMPREDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 6 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUIE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA EXTENDIDO NIVELADO, PLACON CORTES ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION EQUIPO DE SEGURIDAD MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA RESTITUCIÓN DE AFLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 14 Y 20% DE CEMENTO INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS MOLDURAS CORNIZAS ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 12.00 M APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUIE PREPARACION DE LA SUPERFICIE ANDAMIOS MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TWC APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA INCLUIE LIMPIEZA PRIMER DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS LIMPIEZA DE RECORRIMIENTOS DE CANTERA ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCION SAGUA JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ INCLUIE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION ANDAMIOS INYECCION EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 16 METRS. A BASE DE MORTERO EXPANSIVO O SISA APLICADO POR GRAVEDAD INCLUIE LIMPIEZA DE LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA Y/O FALSAS ADHERENCIAS LIBERACION DE MATERIAL SUELTO, SONDEO DE GRIETA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ANDAMIOS, HERRAMIENTA EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIADO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 INCLUIE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ANDAMIOS RESANO O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROP INCLUIE BRENIVELACION DE LA SUPERFICIE, PREPARACION, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	4,170.38 M2 628.21 M2 14,606.00 M2 3,489.05 M2 262.53 M2 13.72 ML 434.27 ML 140.54 ML		\$ 1,993.00 PERSONAS	\$3,430,342.15	\$3,430,342.15		X
TOTAL DE RECURSOS MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023 (FONDO 10399)									\$3,430,342.15	\$3,430,342.15			
GRAN TOTAL DE OBRA PUBLICA CAPITULO 6000									\$1,063,246,026.54	\$793,042,267.52			

MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

RUBÉN EZEQUIEL ISLAS CONTRERAS
CONTRALOR MUNICIPAL

ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

OMAR EUDOXIO COYOPOL SOLÍS
TESORERO MUNICIPAL

EDGAR VÉLEZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA