



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES												
26337	REHABILITACION DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL. DES-MONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO EXISTENTE. SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESSTER CON GARANTIA DE 5 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTOR R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES.	3,182.23 M2 2,011.97 M2 1,189.36 M2 2,011.97 M2	PERSONAS	\$2,057,329.27	\$2,057,329.27	X	
26340	REHABILITACION VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCION Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCION Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	53.00 PIEZA 26,544.96 M2	PERSONAS	\$31,918,046.70	\$31,918,046.70	X	
26334	REHABILITACION VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELPE HUEYOTILIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELPE HUEYOTILIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION	1,999.61 M 2,662.88 M2 86,261.16 M2	PERSONAS	\$139,562,074.55	\$139,562,074.55	X	
26330	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A LA CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NORTE Y CIRCUITO INTERIOR SUR EN CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NORTE Y CIRCUITO INTERIOR SUR, EN CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR48 KG/CM2 A 3 DIAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO CON PENE METALICO, MODULACION DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A, SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO B, TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 MA 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR F C=200 KG/CM2 CAJENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 20X20CM, ARMADO, CON 4 #3 FY. 4500KG/CM2, EST. COMO INDICA PROYECTO MAESTRERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:8 EN CIMENTACION GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-8, CON CONCRETO Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAMIENTO (DURLOCK) EN FACHADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA	906.84 M 174.17 M3 177.81 M 829.36 M2 84.58 M2	PERSONAS	\$5,248,748.47	\$5,248,748.48	X	
26327	REHABILITACION DE PARQUES, EN CALLE RPIO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RÍO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.57 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2, DE 15 CM, DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO; EN LOSAS 3.06 x2.06 M SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA MULTIUOS (PORTERIA Y CANASTA) EN CANCHA DE BASKETBOL GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYABROCHAPELO, EN LOSAS 3.06 x2.06 M SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARDINADA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DEDO MORO DE 20 CM DE ALTURA, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	6,863.45 M2 368.15 M2 362.15 M2 425.27 M 162.88 M2 97.01 M 600.78 M2 600.78 M2 2.00 PZA 259.47 M 374.63 M2 116.30 M2 418.19 M2 0.96 M2 176.09 M2 710.42 M2 1,754.00 PZA	PERSONAS	\$6,880,532.19	\$6,880,532.19	X	
26359	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PUBLICOS, VIALIDADES E INMUEBLES HISTORICOS 2024 DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA DE GRAFITI REALIZADO EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, DEL CENTRO HISTORICO (PARA BAJO VOLUMEN DE 1 OBRA Y EN UBICACIONES DIFERENCIADAS DENTRO DEL CENTRO HISTORICO) LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA RESTAURACION EN SITO DE BOLARDO MODELO CENTRO HISTORICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIAMETRO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS HISTORICAS Y ENMARCAMIENTOS, DE HASTA 8.00 M DE ALTURA APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, LA PINTURA A APLICAR DEBERA SER IGUAL O SIMILAR AL COLOR EXISTENTE EN EL PARAMENTO A INTERVENIR	3,600.00 M2 3,600.00 M2 40.00 PZA 1,200.00 M2	PERSONAS	\$6,489,434.48	\$2,825,374.77		X

CLAVE 01 - 01
MUNICIPIO PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL ADAM DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26355	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 48 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARÍ, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 48 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARÍ, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PTR (ÁNGULOS, SOLERAS, PERFILES, LÁMINA, PLACA Y TODOS LOS PERFILES REQUERIDOS) LOCACOR CAL. 20, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10 Y CONECTORES, CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE FC-250 KG/CM2, BOMBADO MURO DE BLOQUE DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR TEXTURIZADO ACABADO COLOR BLANCO DE 91 X 91 CM LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PASA DESPLANTE DE EDIFICIO LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL MACETA, DANDO GOLPES RASANTES	89.00 M2 6,924.00 KG 136.00 M2 110.00 M2 1,036.98 M2 175.55 M2 1,263.97 M2 373.63 M2	41,025 PERSONAS	\$3,076,410.80	\$3,076,410.80	X	
26354	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SERRANO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	INTEGRACIÓN DE REPELLADO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE MAESTRÍA DE PIEDRA CON MEZCLA CAL APAGADA-ARENA, 3 PROP: 1:3, ADICIONADA CON 20 L. DE BABA DE NOPAL POR M3 DE MEZCLA, A TALOCHAZO, RESPETANDO LAS DEFORMIDADES DEL MURO, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M PULIDO Y BRILLADO A MÁQUINA DE PISOS DE MOSAICOS EN INTERIORES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUJANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, CENTRO HISTÓRICO, DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	463.03 M2 419.74 M2 2,746.28 M2	30,221 PERSONAS	\$6,179,198.49	\$2,954,946.68		X
26344	MANUTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PO 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGÚN NORMA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10 X 20 X 20 M 100% OFICIAL	3,264.06 M2 3,264.06 M2 200.00 M2 1.00 PG	73,825 PERSONAS	\$11,205,989.41	\$11,205,989.41	X	
26356	REHABILITACIÓN DE MERCADO CARMEN SERDÁN O LA ACOCOTA EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA LA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAG COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAG CON TEEWYE 12"X6 ADS REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO 4 PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 1"X1/8" FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO EXCAVACIÓN EN CALA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II RECUPERACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AOREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AOREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LECHOSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101- CAL 26 EN TECHUMBRE FABRICACIÓN Y MONTAJE HASTA 10 M DE ALTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS DE ACERO A-36 (12.40 KG/ML) TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO SUIJ. Y COL. DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAJETES Y TORNILLOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R191 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONEAS PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, A DOS MANOS Y PRIMER ANTICORROSIVO A 1 MANO, APLICADA CON COMPRESOR	4,975.68 M2 883.03 M 122.50 M 186.00 PZA 754.50 M2 1,166.22 M3 1,706.31 M3 8,501.54 M2 1,672.96 M 1,284.13 M2 127.40 M2 522.24 M2 11,810.82 KG 30.60 M 214.65 M2 11,810.82 KG	24,637 PERSONAS	\$4,224,750.66	\$4,224,750.66	X	
26345	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AOREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AOREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LECHOSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101- CAL 26 EN TECHUMBRE FABRICACIÓN Y MONTAJE HASTA 10 M DE ALTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS DE ACERO A-36 (12.40 KG/ML) TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO SUIJ. Y COL. DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAJETES Y TORNILLOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R191 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONEAS PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, A DOS MANOS Y PRIMER ANTICORROSIVO A 1 MANO, APLICADA CON COMPRESOR	1,166.22 M3 1,706.31 M3 8,501.54 M2 1,672.96 M 1,284.13 M2 127.40 M2 522.24 M2 11,810.82 KG 30.60 M 214.65 M2 11,810.82 KG	35,527 PERSONAS	\$7,065,623.18	\$7,065,623.18	X	
26342	REHABILITACIÓN DE MERCADO EMILIANO ZAPATA EN PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUEL DE NOCHE Y CALLE ALHELL, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUEL DE NOCHE Y CALLE ALHELL, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERGOLA MODERLO PE-KOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJEA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REACERO CLÁSICO, RECUBIERTO CON 8 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M/ ALT: 2.80 M	11,810.82 KG 30.60 M 214.65 M2 11,810.82 KG 3,043.16 M2 1,031.02 M2 4.00 PZA 1,202.27 M2 852.23 M2 106.16 M 1,313.27 M2 615.49 M2 1.00 PZA	38,927.00 PERSONA	\$3,473,583.43	\$3,473,583.43	X	
26335	REHABILITACIÓN DE PARQUE GEOVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SANCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILAS SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SANCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILAS SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERGOLA MODERLO PE-KOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJEA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REACERO CLÁSICO, RECUBIERTO CON 8 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M/ ALT: 2.80 M	3,043.16 M2 1,031.02 M2 4.00 PZA 1,202.27 M2 852.23 M2 106.16 M 1,313.27 M2 615.49 M2 1.00 PZA	91,270.00 PERSONA	\$7,341,645.91	\$7,341,645.91	X	

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26333	REHABILITACIÓN DE PARQUE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA EN CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA ENTRE CALLE CÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIERHUACAN, REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO BOSQUES III EN BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA; ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA; CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIERHUACAN; BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	614.00	M2	62,158 PERSONAS	\$7,916,958.37	\$7,915,096.52	X	
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÚL CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	420.00	M2					
					FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO	126.06	M2					
					LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	4,850.41	M2					
					DEMOLICIÓN A MANO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR	33.00	M2					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS	1,115.51	M2					
					LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	695.66	M2					
					FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO	37.10	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	464.72	M2					
					LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	3,369.36	M2					
					FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO 11	505.31	M2					
					26352	REHABILITACIÓN DE CANCHAS VILLA FRONTERA ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETEBOL ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO CAUCEL, ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; REHABILITACIÓN DE CANCHA GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN; ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.					
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	160.55	M2										
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (N.C. - FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLASTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS	25.00	PZA										
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR	422.13	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÚL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	422.13	M2										
BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	75.79	M2										
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 8 CM DE ESPESOR	124.70	M2										
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR	934.86	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÚL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	934.86	M2										
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	124.25	M2										
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENICETO VERDE DE 50 CM. DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7.00	PZA										
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR	238.05	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÚL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	1,302.69	M2										
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE	8.00	PZA										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 55 x 55 MM. HASTA 4M DE ALTURA	85.05	M2										
RETIRO DE ADOQUIN SIN RECUPERACION DE MATERIAL	144.40	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÚL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	209.93	M2										
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	145.00	M2										
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (N.C. - FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLASTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS.	14.00	PZA										
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE AREA DE CONTENEDORES	203.31	M2	47,515.00 PERSONAS	\$4,688,374.93	\$4,688,374.93	X	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AREA DE COORDINACIÓN	61.84	M2					
					REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	234.00	M					
					PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA	7,740.43	M2					
					REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA	31.00	PZA					
					REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO	23.00	PZA					
					LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	3,157.85	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	252.75	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	702.80	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, CON TEEWYE 12" X8" ADS	30.34	M					
					REGISTRO SANITARIO DE 940 X 0.80 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 1"X18"	148.00	PZA					
					REGISTRO CIEGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 80 X 80 X 80 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS, COLADO DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR	53.00	PZA					
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO	588.44	M2										
26350	REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE AREA DE CONTENEDORES	203.31	M2	19,827.00 PERSONAS	\$3,305,895.52	\$3,305,895.52	X	
					REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AREA DE COORDINACION	61.84	M2					
					REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	234.00	M					
					PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA	7,740.43	M2					
					REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA	31.00	PZA					
					REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO	23.00	PZA					
					LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	3,157.85	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	252.75	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	702.80	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ, CON TEEWYE 12" X8" ADS	30.34	M					
					REGISTRO SANITARIO DE 940 X 0.80 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 1"X18"	148.00	PZA					
					REGISTRO CIEGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 80 X 80 X 80 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS, COLADO DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR	53.00	PZA					
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO	588.44	M2										

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26341	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 2 M	16.18	M				
						INSTALACION DE CABLE XHHW-Z CALIBRE 210 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	397.00	M				
26343	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCÓATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ANGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; REHABILITACIÓN DE PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCÓATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE SAN ANGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		INSTALACION DE CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA 30 BASES DE MEDICION Y 30 CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO	5.00	PZA	16,154 PERSONAS	\$4,129,908.84	\$4,129,908.84	X
						INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	9,500.00	M				
						SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG.	3,468.00	M				
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	4,739.57	M2				
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/16-10	156.78	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%	290.68	M2				
						SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	522.53	M2				
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	2,277.52	M2				
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/16-10	185.36	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM	144.62	M2				
						SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	617.88	M2				
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	1,369.43	M2				
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/16-10 ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHA PELO	560.77	M2										
SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%	47.38	M2										
SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	522.81	M2										
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	3,432.25	M2										
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 14 MALLA ELECTROSOLDADA 6/16-10	667.81	M2										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2	377.12	M2										
SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	1,288.60	M2										
AFINE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 85% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO MECANICO	899.59	M2										
26326	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTADA DE 40 MM. COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV QUE EVITAN ALTERNACION DE COLOR, NO ABRASIVO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PESO DE LA FIBRA 1,100GRS M2 Y DE BACKING DE 1,087	18,445.00	PERSONA	\$9,154,447.37	\$9,154,447.37	X	
						SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REAJERO CLASICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA PLASTIFICADA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE	328.41	M				
26367	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE FLUVIAL EN LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA - SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 9+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOXIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA - SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 9+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOXIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO EN FRIO CON ASFALTO PG-64-22 Y POLIMEROS TIPO 1 DE 10 CM DE ESPESOR	994.91	M2	36,857.00 PERSONA	\$5,868,589.45	\$5,868,589.45	X
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM. C/AMP & EMPAQUE NORMA MIM-E-241	240.00	M				
26374	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO NUESTRO SEÑORA DE LA MERCED, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, TEMPLO DE SANTA BARBARA, EN LA COLONIA SANTA BARBARA NORTE, PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DESTIERRO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: ENTRE AVENIDA 10 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO; SANTA BARBARA, AVENIDA 2 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CALLE 34 NORTE, EN LA COLONIA SANTA BARBARA NORTE; PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DESTIERRO: CALLE 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA Y MORELOS Y CALLE REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		ACERO REFORZADO DIAMETRO #4 Fy=420KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SUELOS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD.	2,410.88	KG	51,883.00 PERSONA	\$1,451,928.81	\$1,451,928.81	X
						FORMACION DE TERREPLEN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADAS CON BANDEO DE MAQUINARIA.	17.11	M3				
26375	CONSERVACION DE INMUEBLES HISTÓRICOS, REVITALIZACION A LA IMAGEN URBANA DEL CORREDOR EMBLEMÁTICO LOS SAPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CONSERVACION DE INMUEBLES HISTÓRICOS Y REVITALIZACION A LA IMAGEN URBANA: CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO UBICADOS EN CORREDOR DE LOS SAPOS, AVENIDA 6 ORIENTE NÚMERO 204 ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE; PUENTE DE BUBAS: ENTRE AVENIDA 2 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO; PASAJE HISTÓRICO: BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BARRIO DE XANENETLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		INYECCION EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS RASTA UNA ALTURA DE 18 MTRS. A BASE DE MORTERO CAL-ARENA 1:2 APLICADO POR GRAVEDAD	0.71	M3	30,221.00 PERSONA	\$1,438,695.71	\$1,210,062.84	X
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE BARRIO DE SECCION DE 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN PISO	49.00	PZA				
						INYECCION EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 18.00 M. A BASE DE MORTERO CAL-ARENA 1:2 APLICADO POR GRAVEDAD.	0.78	M3				
						SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, Y CENTRO HISTORICO, DE HASTA 12.00 M APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	2,277.07	M2				
						APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES DE HERRERIA TARRAJE Y REHABILITACION DE MOLDURA EXISTENTES CON FORMAS TIPO VEGETAL Y AMORFAS DE ARGAMASA CAL-ARENA 1:2 IGUALANDO FIGURAS Y FORMAS EXISTENTES DE DIVERSOS ESPESORES Y DESARROLLO	896.42	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE TALLAVERA POLIANA SEGUN DISEÑO EXISTENTE DE SECCION DE TOX19 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN PISO	38.08	M2				
						SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS TARRAJE Y REHABILITACION DE MOLDURAS EXISTENTES CON FORMAS TIPO VEGETAL Y AMORFAS DE ARGAMASA CAL-ARENA 1:2 IGUALANDO FIGURAS Y FORMAS EXISTENTES DE DIVERSOS ESPESORES Y DESARROLLO						

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26348	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: MATERIAL, PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	11,100.73 M2 2,826.11 M 5,711.98 M2 189.25 M2	6,372 PERSONAS	\$1,456,179.96	\$1,456,179.96	X	
26373	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2024.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, CONSIDERANDO UN COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, DOS SUPERVISORES DE OBRA, UN AUXILIAR DE SUPERVISIÓN POR OBRA, UNA CUADRELLA DE TOPOGRAFIA CONFORMADA POR UN INGENIERO TOPOGRAFISTA, DOS CADENEROS Y UN ESTADALEIRO (SE UTILIZARÁ EN CASOS NECESARIOS DE NIVELES, DESACUERDOS DE MEDIDAS, CONCILIACIÓN DE CORTE Y TERRAPLEN Y DEMÁS REQUERIDOS), VERIFICARÁN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA ATENDIENDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MINUTAS DE TRABAJO, BITÁCORA DE OBRA, INFORMES NECESARIOS GENERADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PROPIOS DE LA MISMA CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR LOS DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA REFERENTE AL REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, CAMBIOS EN EL PROYECTO, INTEGRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN MATERIA DE CALIDAD, MEDICIÓN FOTOGRÁFICA, MEMORIA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, PERMISOS, NÚMEROS GENERADORES, ESTIMACIONES PARA CONCILIAR Y APROBAR O NO LOS DATOS PRESENTADOS, DEBIENDO INTEGRAR UN INFORME CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CADA DETERMINADO TIEMPO CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINIQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y EN CASO DE HABER CAMBIOS, PRESENTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CARPETA DEFINITIVA, CON LA MEMORIA DESCRIPCIÓN O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ENTREGA DEL CATALOGO CON LAS MODIFICACIONES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN	15.00 INFORME 15.00 INFORME 5.00 INFORME	846,091 PERSONAS	\$388,288.98	\$388,288.98	X	
26363	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACIÓN A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON ROLLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	300,000 PERSONA	\$2,000,000.00	\$0.00		X
40494	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, ZONA CENTRO, BARRIO DEL CARMEN Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SANTA INÉS Y SAN AGUSTÍN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POLIGONAL COMPROMENDIDA EN CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 15 PONIENTE, AVENIDA 15 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y AVENIDA 11 SUR, AVENIDA 11 SUR ENTRE AVENIDAS 15 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y CALLE 9 SUR, CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 7 PONIENTE, AVENIDA 7 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 7 SUR, CALLE 7 SUR ENTRE AVENIDAS 7 Y 3 PONIENTE, AV. 3 PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 5 SUR, CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDAS 3 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 3 SUR.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO, CON MORTERO DE CAL- ARENA PROPORCIÓN 1:3. REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8, ESPESOR DE 3 CM, A CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE CINCO AÑOS, FORMADO DE MEMBRANA IMPERMEABLE ELÁSTICA, ADHERIDA EN LA SUPERFICIE, COLOR DEL ACABADO TERRACOTA. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BOVEDAS Y CUPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC ALUMBRE DE POTACIO Y 8 AGUA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BOVEDAS Y CUPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC ALUMBRE DE POTACIO Y 11 AGUA.	3,903.96 M2 8,679.96 M2 863.67 M 210.51 M2 1,388.52 M2 135.45 M2 648.54 M2 539.63 M2 1,888.73 M2 121.89 M2 901.48 M2	30,221 PERSONAS	\$1,485,239.81	\$0.00		X
26364	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACIÓN A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON ROLLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	380,767 PERSONA	\$2,000,000.00	\$1,240,372.77		X
26382	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CALA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. 2 (P.V.S.M. COMPROMENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3) PISO DE ADOCRETO CUADRADO DE 20 X 20 CMS EN COLOR NEGRO FC 350 KG/CM2, DE 8 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm3, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	6,876.80 M3 2,807.00 M3 13,256.00 M2 5,295.60 M 5,100.00 M2 75.60 M2	1,892,181 PERSONAS	\$6,142,006.98	\$0.00		X
26385	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACIÓN A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON ROLLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	540,051 PERSONA	\$2,800,000.00	\$0.00		X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26369	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN VIALIDADES SECUNDARIAS, TERCERIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOS CUADRANTES 1, 2, 3, Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RENOVIACION DE POZO DE VISITA HASTA 40 CMS.	15.00	PZA	1,892.181	PERSONAS	\$850,986.48	\$0.00	X
						REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EKBE 64-22, LIGADO CON EMULSION ASFALTICA ECR-85, CON SECCION TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 4.50, BASE SUPERIOR DE 1.50, ALTO CENTRAL 0.10 M.	114.00	M					
						REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 CON ACELERANTE PARA UN FRAGUADO A 24 HRS., CON SECCION TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 4.50 M, BASE SUPERIOR DE 1.50 M, CON ALTURA CENTRAL DE 0.10 M	96.00	M					
						REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 6 M	304.00	PZA					
						REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA NEGRA DE POLIETILENO DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 6 MTS.	220.00	PZA					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISCALES (FONDO 10050)										\$307,489,899.88	\$284,055,333.04		
REMANENTE DE COMPROMISOS 2023													
25996	REHABILITACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR		PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75 KVA REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (ACOMETIDA) DEL INMUEBLE REVISION DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICION Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	1.00 4.00 1.00	PZA PZA PZA	307,984.00	PERSONAS	\$481,809.22	\$0.00	X
26129	REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE		PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 A 3 DIAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACION DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 A 1 DIAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACION DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	1,613.27 200.61	M3 M3	1,576,759.00	PERSONAS	\$5,813,784.68	\$0.00	X
40489	CONSTRUCCION DE BICICLACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION NUMERO 6 DIAMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 6.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12R, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X10-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE FC 250KG/CM2, BOMBEO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN MON-TEN 8MT/4 APARACICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20 (DIMENSIONES 13.05 X 1.44 HT). SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. RENOVIACION Y RELLENO DE AREA DE TRABAJO (DE 15 A 20 CM. PROM.) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADORA MANUAL (BAILARINA). CONCRETO PREMEZCLADO FC=200KG/CM2, T.M.A. 3/4". REVENIMIENTO NORMAL EN CEMENTO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA FC=200 KG/CM2, DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/16-10 CUALQUIER ACABADO.	2,544.00 82.32 943.10 44,255.22 200.00 24.00 212.00 959.90 65.51 21.93	KG M3 M2 KG PZA PZA M2 M3 M3	32,320	PERSONAS	\$247,515.78	\$247,515.78	X
26270	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10.0 X 20.0 M 100% OFICIAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO PARA PROTECCION DE LAS AREAS DE TRABAJO. INCLUYE MANO DE OBRA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO) LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCION AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ. INCLUYE MANO DE OBRA APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. DESPUENTE Y PODADO DE ARBOLES A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 A 12 M. LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCION DE AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ. REPARACION DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURADAS Y/O DESPOSTILLADAS. TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTORICA POR ESPECIALISTA RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO) DE HASTA 3.00 M APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TACTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO. APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE CAMA Y PUNTALES CON POLIN DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO.	2,931.76 1,483.01 427.41 3.00 700.00 928.00 248.00 1,800.00 750.00 1,500.00	M2 M2 M2 PZA M2 ML M2 M PT	144,269	PERSONAS	\$234,948.59	\$234,948.59	X
26276	MANTENIMIENTO PREVENIVO Y CORRECTIVO AL MERCADO EL PARIAN Y BARRIO DEL ARTISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicada EL PARIAN, CALLE 6 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	EL PARIAN, CALLE 6 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO PARA PROTECCION DE LAS AREAS DE TRABAJO. INCLUYE MANO DE OBRA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO) LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCION AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ. INCLUYE MANO DE OBRA APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. DESPUENTE Y PODADO DE ARBOLES A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 A 12 M. LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCION DE AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ. REPARACION DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURADAS Y/O DESPOSTILLADAS. TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTORICA POR ESPECIALISTA RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO) DE HASTA 3.00 M APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TACTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO. APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE CAMA Y PUNTALES CON POLIN DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO.	1,172.76 1,483.01 427.41 3.00 700.00 928.00 248.00 1,800.00 750.00 1,500.00	M2 M2 M2 PZA M2 ML M2 M PT	21,744	PERSONAS	\$87,391.89	\$87,391.89	X
26274	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES E INMUEBLES HISTORICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO PARA PROTECCION DE LAS AREAS DE TRABAJO. INCLUYE MANO DE OBRA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO) LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCION AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ. INCLUYE MANO DE OBRA APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. DESPUENTE Y PODADO DE ARBOLES A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 A 12 M. LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCION DE AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ. REPARACION DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURADAS Y/O DESPOSTILLADAS. TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTORICA POR ESPECIALISTA RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO) DE HASTA 3.00 M APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TACTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO. APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE CAMA Y PUNTALES CON POLIN DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO.	1,172.76 1,483.01 427.41 3.00 700.00 928.00 248.00 1,800.00 750.00 1,500.00	M2 M2 M2 PZA M2 ML M2 M PT	31,561	PERSONAS	\$10,325,491.69	\$10,325,491.69	X
26275	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TEMPLOS, SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA Y FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS HUEYOTLIPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 8 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTORICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESUS HUEYOTLIPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA.	SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 8 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTORICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESUS HUEYOTLIPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	INYECCION EN GRIETAS, EN MUROS, LOSAS Y BÓVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 18 MTRS, A BAS DE MORTERO EXPANSIVO/SIKA APLICADO POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 12.00 M DE APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MANUAL.	0.87 2,385.96 148.56 0.89	ML M2 M2 M3	48,865	PERSONAS	\$320,075.44	\$320,075.44	X
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRAMITES DE EXCEPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1, 2023 ubicada DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA) RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUCION DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMARNAT)	12.00 3.00 8.00	DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	500,000	PERSONAS	\$2,007,757.57	\$2,007,757.57	X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
2628	REHABILITACIÓN DE PARQUE FUENTES SAN BARTOLO EN ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO PAVADO, EN LOSAS 3.00 X 3.00 M.	1,325.76	M2	34,556 PERSONAS	\$2,795,919.17	\$2,795,919.17	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOSQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	1,194.09	M2				
2634	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS HISTORICOS PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTORICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.	PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 19 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	631.71	M2	30,321 PERSONAS	\$2,150,950.51	\$2,150,950.51	X
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	771.46	M2				
2630	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DEMOLICIÓN A MANO CON MARRO Y CINCEL DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR.	7.72	M2	47,337 PERSONAS	\$2,117,459.75	\$2,117,459.75	X
						ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MECÁNICA.	4.76	M3				
2632	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IVI HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IVI HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA	28.00	INFORME	52,885.00 PERSONAS	\$4,528,214.50	\$4,528,214.50	X
						CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PROPIOS DE LA MISMA.	28.00	INFORME				
4049	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINIQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTÉN PLASMAOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	7.00	INFORME	30,835.00 PERSONAS	\$2,743,263.81	\$2,743,263.81	X
						EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,278.32	M3				
2631	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA LOS PEATONES, CICLISTAS, USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y AUTOMOVILISTAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SEMALETICA DE 19.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N-CMT-4-02-00218), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1.95 A 1.954 KG/CM2)	998.84	M3	1,200,000.00 PERSONAS	\$2,404,999.78	\$2,404,999.78	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EKBE PO 84-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTÍMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA)	6,578.95	M2				
2632	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO VIBRADO Y CURADO	2,421.83	M	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	6,378.46	M2				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES	1.00	ACTIVIDAD	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS	1.00	ACTIVIDAD				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO Y CASETA DE VIGILANCIA	1.00	ACTIVIDAD	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						CONSTRUCCIÓN DE ASADORES	1.00	ACTIVIDAD				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRABAJOS MULTICANCHA	1.00	ACTIVIDAD	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL	1.00	ACTIVIDAD				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EXISTENTE EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PROYECTO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EN 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	PROYECTO				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA PEATONES EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00	PROYECTO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA CICLISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO E INTEGRADO A LA RED CICLISTA EXISTENTE.	1.00	PROYECTO				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00	PROYECTO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA AUTOMOVILISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00	PROYECTO				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ENTORNO DEL ECCAMPUS VALSEQUELLO BUAP	1.00	ESTUDIO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EX HACIENDA CHAPULCO.	1.00	ESTUDIO				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA LUMBRERAS DE AMALUCAN.	1.00	ESTUDIO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ.	1.00	ESTUDIO				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EL RIEGO SUR.	1.00	ESTUDIO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA LOMAS COYOSTREIRO.	1.00	ESTUDIO				
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO.	1.00	ESTUDIO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,118.00	\$2,455,118.00	X
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EL CASTILLO.	1.00	ESTUDIO				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	FABRICACIÓN DE REJILLA ELABORADA EN SOLERA DE N° 1/2" X 1/4" (28MM X 38MM) A CADA 2 CM SOLDADA A MARCO DE ANCHURA DE 1/2" X 1/4" (38MM X 38MM) SE FABRICARAN DE 1.00 X 0.30 PARA EL RETIRO Y EFECTUAR LIMPIEZA O DESASOLVE DE LA REJILLA.	10.00	PZA	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4"	50.00	M2				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RESTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO.	40.00	M2	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						RENOVELACIÓN Y RELLENO DE ÁREA DE TRABAJO (DE 15 A 20 CM PROM) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADORA MANUAL (BALARINA).	60.00	M3				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS.	255.00	M2	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	252.00	M2				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS.	252.00	M2	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	252.00	M2				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS.	252.00	M2	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	252.00	M2				
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS.	250.00	M2	31,500 PERSONAS	\$2,149,026.51	\$2,149,026.51	X
						MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	250.00	M2				

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26316	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CATORCE HITOS, UBICADOS: CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GESTIÓN DE TRAMITES Y LICENCIAS.	1.00	ACTIVIDAD	PERSONAS	\$917,733.48	\$917,733.48	X	
					PASARE MIGRANTE OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL PARQUE MIGRANTE	1.00	ACTIVIDAD					
					PARQUE MIGRANTE MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
					MONUMENTO ANGEL CUSTODIO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO ANGEL CUSTODIO	1.00	ACTIVIDAD					
					PUNTE OVANDO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC AL PUNTE DE OVANDO	1.00	ACTIVIDAD					
					PUNTE DE OVANDO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
					PLAZA CIVICA CENCH OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DE PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD					
					PLAZA CIVICA CENCH MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO LA PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD					
					MONUMENTO A LOS NIÑOS HEROES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO A LOS NIÑOS HEROES	1.00	ACTIVIDAD					
					MONUMENTO JOSE MARÍA LAFRAGUA IBARRA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO JOSE MARÍA LAFRAGUA IBARRA	1.00	ACTIVIDAD					
					MONUMENTO CHINA POBLANA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
					VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
					VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
					MONUMENTO LOS FRAILES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD					
					AVENIDA JUAREZ OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DE AVENIDA JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD					
					AVENIDA JUAREZ MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
					ROTONDA MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ	1.00	ACTIVIDAD					
ROTONDA A LOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL MONUMENTO MOTOLINIA	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO MOTOLINIA	1.00	ACTIVIDAD										
PARQUE EL CARMEN OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRIC DEL PARQUE EL CARMEN	1.00	ACTIVIDAD										
MANTENIMIENTO	1.00	ACTIVIDAD										
40492	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	POLIGONAL COMPREDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA EXTENDIDO NIVELADO, FIJACIÓN CORTES ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION EQUIPO DE SEGURIDAD MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA	4,170.38	M2	\$ 1,993.00	\$1,470,146.63	\$1,470,146.63	X	
					RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 14 Y 20% DE CEMENTO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA	628.21	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS MOLURAS CORNZAS ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANDAMIOS MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TÑCE	14,608.00	M2					
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA INCLUYE LIMPIEZA PRIMER DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGR HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS	3,489.05	M2					
					LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCION SAGUA JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION ANDAMIOS	282.53	M2					
					INYECCION EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 16 MTRS, A BASE DE MORTERO EXPANSIVO 6 SIKKA APLICADO POR GRAVEDAD INCLUYE LIMPIEZA DE LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA Y/O FALSAS ADHERENCIAS LIBERACION DE MATERIAL SUELTO, SONDEO DE GRIETA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ANDAMIOS, HERRAMIENTA	13.72	ML					
					EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1-3 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ANDAMIOS	434.27	ML					
					RESANE O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROP INCLUYE BRENVELACION DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	140.54	ML					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	750.50	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	398.28	M2					
26220	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	2,545.52	M2	29,821	\$3,219,845.82	\$3,219,845.82	X	

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BALNEADERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEADO, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	2,163.87 M3	300,000 PERSONAS	\$3,190,785.21	\$3,190,785.21	X	
26298	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEADO, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	2,163.87 M3	300,000 PERSONAS	\$2,316,407.27	\$2,316,407.27	X	
26320	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS 3.00 X 3.00 M ACERO REFUERZO CIMENTACION DIAMETRO #6 AL 12 FY-4200KG/CM2 INCLUYE SUM HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS CONCRETO PREMEZCLADO BOMBREADO FC-250 KG/CM2 T.M.A 3/4", EN CIMENTACION	341.16 M2 556.20 KG 15.53 M3	23,786 PERSONAS	\$3,119,477.48	\$3,119,477.48	X	
40493	AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMER, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MEZCLA NO 201, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; EN PROLONGACION 11 SUR SIN, INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE; EN CALLE ALICANTE NO.17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE; EN AVENIDA REFORMA NO. 1904 A		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PTR (ANGULOS SOLERAS, PERFILES, LAMINA PLACA Y TODOS LOS PERFILES EGUERRIOS) SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARDINADA SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 250 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJACERO CLASICA RECUBIERTO CON 8 PINTURA PLASTICADA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERAMICA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	12,071.57 KG 146.18 M2 62.43 M 153.40 M2 136.70 M2 64.38 M2 89.05 M2 243.60 M2	80,852 PERSONAS	\$1,745,517.09	\$1,745,517.09	X	
26322	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
26323	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
26325	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
26324	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
31001	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MURO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAS A BASE DE TUBO PVC DE 2" DE DIAMETRO TABLETAS PREFENSADAS H-30; PLACA ALVEOLAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 1.30 M DE LARGO. ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 AL #6 FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M. CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACION. EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCTM-CMT-492-902/18 COMPACTADO AL 100%. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ENSE PG 84-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA. GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO GUARNICION DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	209.79 M3 9.00 PZA 4,260.61 KG 26.15 M3 1,337.03 M3 368.31 M3 4,844.16 M2 2,539.25 M 4,222.41 M2 1,360.86 M2 451.72 M 369.25 M2 3,264.06 M2	7,800 PERSONAS	\$1,461,255.44	\$1,461,255.44	X	
26339	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO GUARNICION DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,539.25 M 4,222.41 M2 1,360.86 M2 451.72 M 369.25 M2	48,732 PERSONAS	\$3,828,251.98	\$3,828,251.98	X	
26336	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA MÁRTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA MÁRTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	3,264.06 M2	4,282 PERSONAS	\$1,189,062.71	\$1,189,062.71	X	
26344	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCION DE ESTANCIA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREDO EXTRAIDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFALTICO PG 84-22 COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 4-8/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA EROSION PELD SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10.00 X 20.0 M 100% OFICIALIA.	3,264.06 M2 200.00 M2 1.00 PG	73,825 PERSONAS	\$4,814,999.43	\$4,814,999.43	X	
26341	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 5 M INSTALACION DE CABLE XHHW-2 CALIBRE 20 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION INSTALACION DE CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA 30 BASES DE MEDICION Y 30 CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL. 8 AWG.	16.18 M 387.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M	16,154 PERSONAS	\$1,781,069.13	\$1,781,069.13	X	

01 - 01
MUNICIPIO
PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26343	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIHU Y CALLE QUETZALCOÁTLI, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ANGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; REHABILITACIÓN DE PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIHU Y CALLE QUETZALCOÁTLI, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL, ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE SAN ANGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	4,739.57	M2	96067 PERSONAS	\$4,375,811.43	\$4,375,811.43	X	
					FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	156.76	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	200.08	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	522.53	M2					
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	2,277.52	M2					
					FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	185.36	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM	144.82	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	617.88	M2					
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS NIVELES	1,369.43	M2					
					FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 19 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYABROCHA PELO	560.77	M2					
					SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIARCOS DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	47.38	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	522.61	M2					
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	3,432.25	M2										
FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO F C 200 KG/CM2 REFORZADO CON 14 MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10	667.81	M2										
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2	377.12	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	1,298.60	M2										
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL	3,182.23	M2										
DESMONTAJE DE LÁMINA DE ASFECTO EXISTENTE	2,011.97	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE 5 AÑOS.	1,169.36	M2										
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R101 CALIBRE 28 PARA CUBIERTAS Y FALDONES.	2,011.97	M2										
LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	53.00	PIEZA										
BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DE GRANULOMETRÍA DENSA, CON POLÍMEROS MODIFICADOS TIPO ADIOS BACHES ECO PLUS O SIMILAR CONFORME A LAS NORMAS N.CSV. CAR. 2.02.003/16, ASTM D6927, ASHTO T Y SCT	199.80	M3										
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	506.29	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	506.29	M2										
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	100.55	M2										
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC. FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIESGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS PLANTADAS A/C 30 CMS	25.00	PZA										
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	622.13	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	622.13	M2										
BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	75.79	M2										
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 6 CM DE ESPESOR	124.70	M2										
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	934.86	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	934.86	M2										
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	124.25	M2										
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENICETO VERDE DE 50 CM. DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7.00	PZA										
DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR	239.05	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	1,302.69	M2										
MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE	8.00	PZA										
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 55 x 55 MM. HASTA 4M DE ALTURA	85.05	M2										
RETIRO DE ADOQUIN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	144.40	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	209.93	M2										
BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	145.00	M2										
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC. FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIESGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS.	14.00	PZA										

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BARRIO, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26342	REHABILITACIÓN DE MERCADO EMILIANO ZAPATA EN PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELI, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELI, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LECHOSO	127.40	M2	38,927.00	PERSONA	\$1,513,798.87	\$1,513,798.87	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101- CAL 26 EN TECHUMBRE	522.34	M2					
						FABRICACIÓN Y MONTAJE HASTA 10 M DE ALTURA DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS DE ACERO A-36 (12.40 KG/ML) TERMINADO CON FRIBER ANTICORROSIVO	11,810.82	KG					
						SUM Y COL. DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLES, TAJUETES Y TORNILLOS	30.60	M					
26328	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 2. 2023	DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	99.00	ESTUDIO	500,000.00	PERSONA	\$1,440,020.68	\$1,440,020.68	X
						DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO, MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	16.00	PZA					
						BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	952.78	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO	720.54	M					
26331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AQUILES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AQUILES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N-CMT-492-002/16), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM2)	682.78	M3	16,899.00	PERSONA	\$1,744,115.49	\$1,744,115.49	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	169.27	M3					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	1,031.02	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERGOLA MODERLO PE KIOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO	4.00	PZA					
26335	REHABILITACIÓN DE PARQUE GEOVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA; EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	1,202.27	M2	91,270.00	PERSONA	\$3,214,893.00	\$3,214,893.00	X
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC= 200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/PELO	692.23	M2					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REACERO CLÁSICA, RECUBIERTO CON 6 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE	100.16	M					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	1,313.27	M2					
26334	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M.	1.00	PZA	83,901.00	PERSONAS	\$59,228,020.90	\$59,228,020.90	X
						TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	86,261.16	M2					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR48 KG/CM2 A 3 DÍAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTERTURADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUEDEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON FIBRA METÁLICA, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO Premezclado B. TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 M A 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	10,964.44	M3					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO	4,320.17	M					
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	5,454.25	M2	17,608.00	PERSONAS	\$195,632.58	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	1,912.79	M2					
						BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	449.00	M3					
						DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 19 M.	150.00	PZA					
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. Ubicación en CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESAMANTALAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M	1,250.46	M2	33,894	PERSONAS	\$5,090,285.06	\$5,090,285.06	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE 3.30 M DE LARGO X 1.20 M DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO.	52.00	PZA					
						COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LECHOSO	193.00	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO GALVANIZADA ACANALADA RN-100/351- CAL. 26 EN TECHUMBRE	1,250.46	M2					
26282	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAISO MAYORAZGO ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASSESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	2,285.25	M2	34,508	PERSONAS	\$8,962,166.43	\$8,962,166.43	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10	245.72	M2					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,460.55	M2					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	991.22	M2					
26307	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AL AIRE LIBRE EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS, CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	17.63	M2	44,411	PERSONAS	\$357,899.04	\$357,899.04	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASSESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	464.15	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	300.67	M2					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26316	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CATORCE INTOS, UBICADOS: CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MONUMENTO CHINA POBLANA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD	31,561 PERSONAS	\$63,882,266.52	\$63,882,266.52	X	
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
					VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
					VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
					MONUMENTO LOS FRAILES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD					
					AVENIDA JUÁREZ OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DE AVENIDA JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
					AVENIDA JUÁREZ MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
					ROTONDA MONUMENTO A BENITO JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A BENITO JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
					OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A BENITO JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
					ROTONDA A LOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD					
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO MOTOLINIA	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO MOTOLINIA	1.00	ACTIVIDAD										
PARQUE EL CARMEN OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD										
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE EL CARMEN	1.00	ACTIVIDAD										
MANTENIMIENTO	1.00	ACTIVIDAD										
26317	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN MANTENIMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN VIAL, REHABILITACIÓN DE PARQUES Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DEL PROYECTO GEOMETRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO	71,365.00	M²	523,084 PERSONAS	\$12,846,102.15	\$12,846,102.15	X	
					LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 2000 M² Y MAYORES A 500 M²	3,903.00	M²					
					LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 5000 M² Y MAYORES A 2000 M²	2,550.00	M²					
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 15000 M² Y MAYORES A 5000 M²	143,838.81	M²	28,382 PERSONAS	\$161,116.49	\$161,116.49	X	
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÚL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA.	872.86	M2					
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	804.00	M2					
					MODULO GORDON MOD. EOS-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS.	1.00	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 8.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.50 M.	1.00	PZA					
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESARROLLO DEL PROYECTO GEOMETRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO	150.00	PZA.	33,894 PERSONAS	\$7,488,833.73	\$7,488,833.73	X	
					DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 2.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M.	1,250.46	M2					
					DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M.	52.00	PZA.					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES ABRICADOS EN POLIPROPILENO DE 1.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTERMICO AUTOMATICO.	183.00	M2					
					COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO	1,250.46	M2					
26371	MANTENIMIENTO DE PARQUE BIBLIOTECA GILBERTO BOSQUES SARDIÑA UBICADO ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO GALVANIZADA ACANALADA RN-190351- CAL 26 EN TECHUMBRE.	1,250.46	M2	19,566 PERSONAS	\$1,540,344.53	\$1,540,344.53	X	
					LIMPIA, TRAZO, Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	290.88	M2					
					DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE TABLERO DE BASQUETEBOL, ELABORADO CON PERFILES TUBULARES	4.00	PZA					
					MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA MULTUSOS (PORTERIA Y CANASTA) EN CANCHA DE BASKETEBOL	4.00	PZA					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÚL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA.	757.50	M2					
26370	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1, 2024 Ubicación DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO MTT 12000, TEJIDO SOBRE MIBLE TELA BASE DE POLIPROPILENO ENEN 3.66 MM O 4.57 MM DE ANCHO, CUENTA CON PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA, CERTIFICADOS DE NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008/ISO 14001	615.82	M2	500,000 PERSONAS	\$5,157,360.00	\$5,157,360.00	X	
					TOPOGRAFIA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL)	475,000.00	M2					

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26373	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2024.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, CONSIDERANDO UN COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, DOS SUPERVISORES DE OBRA, UN AUXILIAR DE SUPERVISIÓN POR OBRA, UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA CONFORMADA POR UN INGENIERO TOPOGRAFO, DOS CADENEROS Y UN ESTADILERO (SE UTILIZARÁ EN CASOS NECESARIOS DE NIVELES, DESACUERDOS DE MEDIDAS, CONCILIACIÓN DE CORTE Y TERRAPLEN Y DEMÁS REQUERIDOS), VERIFICARÁN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA ATENDIENDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MINUTAS DE TRABAJO, BITÁCORA DE OBRA, INFORMES NECESARIOS GENERADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN	15.00	INFORME					
						CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PROPIOS DE LA MISMA CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR LOS DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA REFERENTE AL REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, CAMBIOS EN EL PROYECTO, INTEGRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN MATERIA DE CALIDAD, MEMORIA FOTOGRÁFICA, VIDEOS, BITÁCORA DE OBRA, PERMISOS, NÚMEROS GENERADORES, ESTIMACIONES PARA CONCILIAR Y APROBAR O NO LOS DATOS PRESENTADOS, DEBIENDO INTEGRAR UN INFORME CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CADA DETERMINADO TIEMPO	15.00	INFORME	848,091	PERSONAS	\$3,081,470.35	\$3,081,470.35	X
						CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINIQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y EN CASO DE HABER CAMBIOS, PRESENTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CARPETA DEFINITIVA, CON LA MEMORIA DESCRIPTIVA O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ENTREGA DEL CATALOGO CON LAS MODIFICACIONES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN	5.00	INFORME					
26339	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,337.03	M3					
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT/N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100%	366.31	M3					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EBRE PG 84-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE 8% CENTÍMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA.	4,944.16	M2	48,732	PERSONAS	\$4,001,556.65	\$4,001,556.65	X
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,539.25	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	4,222.41	M2					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL	3,182.23	M2					
						DESMONTAJE DE LÁMINA DE ASBESTO EXISTENTE	2,011.97	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE 5 AÑOS.	1,169.35	M2	21,088	PERSONAS	\$1,443,657.00	\$1,443,657.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTO R191 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES.	2,011.97	M2					
						LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	53.00	PIEZA					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022 (FONDO 10050R22)													
RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023													
									\$164,003,048.00	\$164,003,048.00			
26286	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMIENDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3)	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS	\$3,788,611.04	\$3,788,611.04	X
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Fc=300 KG/CM2 A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
31010	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" 1 DIAMETRO CICAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	461.01	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE 7.78	7.78	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18 DIAM CICAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241, 60.00	60.00	M	3,837	PERSONAS	\$304,255.23	\$304,255.23	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE 3.95	3.95	M					
26284	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,099.90	M3					
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMIENDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3)	2,810.10	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA.	338.27	TON	510,051	PERSONAS	\$3,046,875.99	\$3,046,875.99	X
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA	1,791.59	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA	1,061.35	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Fc=300 KG/CM2 A LA OBRA.	14,753.03	M2					
26283	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,888.46	M3					
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMIENDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3)	1,062.36	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA.	313.07	TON	439,707	PERSONAS	\$8,246,463.30	\$8,246,463.30	X
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA	2,352.88	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA	888.15	M3					
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Fc=300 KG/CM2 A LA OBRA.	13,735.58	M2					

CLAVE 01 - 01
MUNICIPIO PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26358	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOPCIÓN. PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR, INCLUYE EN C/EN CAR. 3 02 00010), CON CARGA DIRECTA AL CAMION, ACARREO FUERA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO Premezclado 3 E con EMULSION CATIÓNICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE con ASFALTO EBRE 64-22 CON UN CONTENIDO DE ASFALTO ENTRE 1 A 2.5%, EL MATERIAL DE SELLO TENDRA UNA DOSIFICACION ENTRE 10 A 12 LT/POR M2, RIEGO DE LIGA DE ROMPIENTO RAPIDO CON EMULSION ASFALTICA CATIÓNICA ECR-65 A RAZÓN DE 1.3 LTM2	20,898.11 M2 22,653.35 M2 35,387.34 M2	40,609 PERSONAS	\$30,197,766.03	\$38,391,862.20	X	
26310	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 150 KG/CM2,NO INCLUYE ARRABO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PROPIOS DE LA MISMA CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROYECTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc 150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS 3.00 X 3.00 M ACERO REFUERZO CIMENTACION DIAMETRO #6 AL 12 FY-4200KG/CM2 INCLUYE SUM HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES SILETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS	5,064.50 M 14,863.71 M2 28.00 INFORME 28.00 INFORME 7.00 INFORME	47,337 PERSONAS	\$723,072.04	\$723,072.04	X	
26320	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONCRETO Premezclado BOMBEADO Fc-250 KG/CM2 TMA 3/4, EN CIMENTACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PTR (ANGULOS SOLERAS, PERFILES, LAMINA PLACA Y TODOS LOS PERFILES SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARDINADA SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 350 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJACERO CLÁSICA RECUBIERTO CON 6 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE	341.16 M2 558.20 KG 15.53 M3 12,071.57 KG 146.18 M2	23,766 PERSONAS	\$1,735,235.92	\$1,735,235.92	X	
26323	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$1,515,335.51	\$1,515,335.51	X	
26330	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-8, CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO Fc=250KG/CM2 RAYADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10	3,337.42 M2 2,228.43 M2	28,216.00 PERSONAS	\$1,071,438.18	\$1,071,438.18	X	
26322	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	203.97 M2 1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$1,515,335.51	\$1,515,335.51	X	
26324	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-POINENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-POINENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$1,527,705.04	\$1,527,705.04	X	
26325	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-POINENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-POINENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$1,526,866.29	\$1,526,866.29	X	
26331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILAS CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILAS CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (EN ART-402-0021B), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENIDO ENTRE 1.850 A 1.850 KG/CM2) CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	852.78 M2 720.54 M 682.76 M3 169.27 M3 332.47 M 647.20 M2 370.01 M 871.18 M2 122.74 M 700.28 M2 273.24 M 528.47 M2 116.57 M 194.41 M2 495.89 M 184.17 M2 192.14 M 243.77 M2	16,099.00 PERSONA	\$732,365.89	\$732,365.89	X	
26315	INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN EN INTERSECCIONES PRIORITARIAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS VIALES EN CALLE 14 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO; CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS ESCOLARES EN CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE, CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTRO ESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y BIENESTAR INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE 14 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO; CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS ESCOLARES EN CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE, CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTRO ESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y BIENESTAR INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	122.74 M 700.28 M2 273.24 M 528.47 M2 116.57 M 194.41 M2 495.89 M 184.17 M2 192.14 M 243.77 M2	183,700 PERSONAS	\$119,819.99	\$119,819.99	X	
26380	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN VIALIDADES SECUNDARIAS, TERCARIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOS CUADRANTES 1, 2, 3, Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 40 CMS. REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EXBE 64-22, LIGADO CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, CON SECCION TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 4.50, BASE SUPERIOR DE 1.50, ALTO CENTRAL 5.10 M. REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 CON ACELERANTE PARA UN FRAGUADO A 24 HRS., CON SECCION TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 4.50 M, BASE SUPERIOR DE 1.50 M, CON ALTURA CENTRAL DE 0.10 M REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 6 M REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA NEGRA DE POLIETILENO DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 6 MTS. RESTITUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO	15.00 PZA 114.00 M 96.00 M 304.00 PZA 220.00 PZA 2,032.00 M2	1,692,181 PERSONAS	\$8,963,130.83	\$2,878,475.83		X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26345	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO DE BOLARDO MODELO PUEBLA MCA ODIN HISTORIC O SIMILAR EN CALIDAD, DE 80 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN RECUPERACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	122.00 1,190.22 1,700.31 8,501.54 1,872.96 1,284.13 1,259.23	PERSONAS	\$2,242,572.82	\$2,242,572.82	X	
26347	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc: 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO Fc: 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" MURO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO, CON 3 DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 7" DE DIAMETRO EN COLOCACION DE 3 BOLLILLO A CADA 3.00 M SECCION HORIZONTAL Y A CADA 1M SECCION VERTICAL CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,815.71 87.85 212.88	PERSONAS	\$544,872.40	\$544,872.39	X	
26352	REHABILITACIÓN DE CANCHAS VILLA FRONTERA ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO CAUCEL ENTRE CALLE 28 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACION REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; REHABILITACIÓN DE CANCHA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESUS GONZALEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; ENTRE CALLE 28 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACION REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESUS GONZALEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN; ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC. - FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARRIEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS PLANTADAS A/C 30 CMS DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 6 CM DE ESPESOR DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENICOTO VERDE DE 50 CM. DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 55 x 55 MM. HASTA 4M DE ALTURA RETIRO DE ADOQUÍN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC. - FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARRIEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS.	508.29 508.29 160.55 25.00 622.13 622.13 75.79 124.70 934.88 934.88 124.25 7.00 238.05 1,302.69 8.00 85.05 144.40 209.93 145.00 14.00	PERSONAS	\$1,474,881.10	\$1,474,881.10	X	
26333	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO PUEBLA	CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM, DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N-CMT-5-81-08105 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE INFORMACION GENERAL SIG-11 DE 0.20 X 0.81 M (FLECHA), CON GRADO REFLEJANTE DIAMANTE, DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE VIENTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MODELO PUEBLA MARCA ODIN HISTORICO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 80 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE 4" FABRICADO EN CAÑA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y HORNEADA, FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO	10,233.21 10,233.21 2,435.83 57.00 132.00	PERSONAS	\$5,528,822.78	\$5,528,822.78	X	
26332	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N-CMT-4-82-0802) COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIENDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM2) CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXKBE PG 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA) GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	4,278.32 986.84 8,578.95 2,421.63 6,379.46	PERSONAS	\$5,308,671.54	\$5,308,671.54	X	

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26348	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENTO JUAREZ EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENTO JUAREZ EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 24", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLIZADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	11,100.73 M2 2,926.11 M 5,711.98 M2 189.25 M2		\$12,229,007.42	\$12,229,007.42	X	
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONTENEDORES REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE COORDINACIÓN REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METÁLICA	203.31 M2 61.94 M2 234.00 M 7,748.43 M2	47,515.00 PERSONAS	\$990,350.48	\$990,350.48	X	
26337	REHABILITACIÓN DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y ÁREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL DESMONTAJE DE LÁMINA DE ASBESTO EXISTENTE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FEXTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTO R191 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES. LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	33.00 PZA 23.90 PZA 3,182.23 M2 2,011.97 M2 1,189.36 M2 2,011.97 M2 53.00 PIEZA	21,088 PERSONAS	\$419,591.88	\$419,591.88	X	
26314	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE AMALUCAN, UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 1 PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-1451 L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANG RD28 DE 2" DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRIDO PARA MEDICIÓN COLOCADO AL LIMITE DEL PREDIO A BASE DE TUBOS DE 1/2" CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE Ø2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-38 Y PERFILES PTR (ÁNGULOS, SOLERAS, PERFILES, LÁMINA, PLACA Y TODOS LOS PERFILES REQUERIDOS)	731.49 ML 321.00 PZA 321.00 PZA 2,479.42 M2 89.00 M2 6,924.00 KG	26,460 PERSONAS	\$256,129.86	\$256,129.86	X	
26355	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 88 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARI, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 88 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARI, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LOSACERO CAL. 20, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X8/10-10 Y CONECTORES, CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE FC=290 KG/CM2, BOMBEO MURO DE BLOQUE DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR TEXTURIZADO ACABADO COLOR BLANCO DE 81 X 81 CM	136.00 M2 110.00 M2 1,030.08 M2 175.55 M2	41,025 PERSONAS	\$540,381.59	\$540,381.59	X	
26371	MANTENIMIENTO DE PARQUE BIBLIOTECA GILBERTO BOSQUES SALDVAR UBICADO ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE TABLERO DE BASQUETEBOL, ELABORADO CON PERFILES TUBULARES MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA MULTISUOS (PORTERÍA Y CANASTA) EN CANCHA DE BASKETEBOL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO MTT 12000, TEJIDO SOBRE DRETEL A BASE DE POLIPROPILENO EN 8.88 MM O 4.57 MM DE ANCHO, CUENTA CON PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA, CERTIFICADOS DE NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008/ISO 14001	4.00 PZA 4.00 PZA 757.50 M2 815.82 M2	19,566 PERSONAS	\$67,741.30	\$67,741.30	X	
40483	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMERI, CASA DIF, CECADA, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA DE MERCADO NO. 203, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN PROLONGACIÓN 11 SUR SN. INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE, EN CALLE ALICANTE NO.17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA REFORMA NO. 1064 A		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. INYECCIÓN EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS RASTA UNA ALTURA DE 18 MTRS. A BASE DE MORTERO CAL-ARENA 1:2 APLICADO POR GRAVEDAD SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, 2 (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES DE HERRERIA TARRAJE Y REHABILITACIÓN DE MOLDURA EXISTENTES CON FORMAS TIPO VEGETAL Y AMORFAS DE ARGAMASA CAL-ARENA 1:2 IGUALANDO FIGURAS Y FORMAS EXISTENTES DE DIVERSOS ESPESORES Y DESARROLLO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE TALAVERA PUEBLANA SEQUIN DISEÑO EXISTENTE DE SECCIÓN DE 10X10 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN PISO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO DE SECCIÓN DE 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN PISO	153.40 M2 138.70 M2 84.38 M2 69.05 M2 243.90 M2 0.71 M2 3,789.66 M2 243.59 M2 122.87 M2 82.00 PZA 48.00 PZA	90,652 PERSONAS	\$2,928,168.49	\$2,928,168.49	X	
26374	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO; TEMPLO DE SANTA BÁRBARA, EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA NORTE; PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DESTIERRO; CALLE 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA Y MORELOS Y CALLE REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED; ENTRE AVENIDA 10 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO; SANTA BÁRBARA; AVENIDA 2 ORIENTE ENTRE CALLE 23 NORTE Y CALLE 34 NORTE, EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA NORTE; PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DESTIERRO; CALLE 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA Y MORELOS Y CALLE REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA DE GRAFITI REALIZADO EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, DEL CENTRO HISTÓRICO (PARA BAJO VOLUMEN DE 1 OBRA Y EN UBICACIONES DIFERENCIADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO) LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA RESTAURACIÓN EN SITO DE BLOQUE MOLDEO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS HISTÓRICAS Y ENMARCAMIENTOS, DE HASTA 8.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, LA PINTURA A APLICAR DEBE SER IGUAL O SIMILAR AL COLOR EXISTENTE EN EL PARAMENTO A INTERVENIR.	3,800.00 M2 3,600.00 M2 40.00 PZA 1,200.00 M2	51,883.00 PERSONA	\$2,591,236.90	\$2,591,236.90	X	
26359	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS, VALDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS 2024 DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL MACETA, DANDO GOLPES RASANTES INTEGRACIÓN DE REPELLADO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON MEZCLA CAL APAGADA-ARENA, 3 PROP. 1:3, APLICADA CON 1 L. DE BARRA DE AL PULV. DE MEZCLA A TALOCHAZO, RESPETANDO LAS DEFORMIDADES DEL MURO, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M PULIDO Y BRILLADO A MÁQUINA DE PISOS DE MOSAICOS EN INTERIORES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	1,293.97 M2 373.63 M2 463.03 M2 419.74 M2 2,746.28 M2	31,561 PERSONAS	\$1,476,938.15	\$0.00		X
26354	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SERRANO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA							

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BANCHEIRA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023 (FONDO 10050R23)									\$107,141,309.26	\$100,246,246.52			
INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA+													
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICICESTACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN NÚMERO 6 DIÁMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL Fy= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RÁPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 8.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.90 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X610-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE F'c 250KG/CM2, BOMBEO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MON-TEN 8MT14 APARCABICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20 - DIMENSIONES (3.05 X 1.44 MT). SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	2,544.00 82.32 943.10 44,255.22 200.00 24.00 212.00 955.90	KG M3 M2 KG PZA PZA PZA M2	32,320 PERSONAS	\$217,892.55	\$217,892.55	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA+ (FONDO 10050)									\$217,892.55	\$217,892.55			
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF													
40493	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMERI, CASA DIF, CECADZ, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MERLO No. 201, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN PROLONGACIÓN 11 SUR S/N, INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE, EN CALLE ALICANTE NO.17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA REFORMA NO. 1904 A, EN BARRIO SAN MATEAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	153.40 136.70 64.38 69.05 243.60	M2 M2 M2 M2 M2	90,852 PERSONAS	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	X	
TOTAL DE OBRAS CON AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF (FONDO 10063)									\$5,400,000.00	\$5,400,000.00			
RECURSOS PARTICIPACIONES 2021													
26185	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES		PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJE0, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	469.00	M3	17,608.00 PERSONAS	\$2,434,317.62	\$2,323,878.33	X	
26189	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CALLE CARACOL		PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIHUEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIADIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,453.19 1,518.00 3,935.19 1,427.94 1,914.33	M2 M2 M M2 M2	740 PERSONAS	\$7,582,774.57	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)									\$10,017,092.19	\$2,323,878.33			
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022													
26277	SUPERVISIÓN EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTORICO EN HORARIO NOCTURNO Y DIURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA. CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DE PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.	4.00 16.00 1.00	MES SEMANA MES	47,337.00 PERSONAS	\$109,192.13	\$109,192.12	X	
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESAMTELAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLOPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTOR GALVANIZADA ACANALADA RN-100/351- CAL 26 EN TECHUMBRE.	150.00 1,250.46 52.00 183.00 1,250.46	PZA M2 PZA M2 M2	33,894 PERSONAS	\$6,870,859.46	\$6,870,859.46	X	
26284	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO LA PIEDAD EN CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GREJAS Y JUNTAS	5,177.50 700.00 750.50	M2 M2 M2	22,204 PERSONAS	\$2,619,170.48	\$2,619,170.48	X	
26290	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GREJAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	396.28 2,545.52	M2 M2	29,821 PERSONAS	\$3,247,256.80	\$3,247,256.80	X	

CUENTA: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26307	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AL AIRE LIBRE EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	991.22	M2	44,411 PERSONAS	\$1,197,854.10	\$1,197,854.10	X
						SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	17.83	M2				
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA. PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	464.15	M2				
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	300.67	M2				
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1, 2023 ubicación: DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado de 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO.	420.00	M2	500,000 PERSONAS	\$307,516.16	\$307,516.16	X
						CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	12.00	DOCUMENTO				
						RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	3.00	DOCUMENTO				
26314	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE ANALUCAN, UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 1 PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	428.46	M2	28,460 PERSONAS	\$2,878,012.83	\$2,878,012.83	X
						SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUBO HD. ANO RD/28 DE 2" DE DIAMETRO.	731.40	ML				
26361	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO PARA MEDICIÓN COLOCADO AL LIMITE DEL PREDIO A BASE DE TUBOPLUS DE 1/2" CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO	321.00	PZA.	1,123 PERSONAS	\$240,042.51	\$240,042.51	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE Ø2"	321.00	PZA.				
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS	2,470.42	M2				
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO	4,576.99	M2				
						EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,399.74	M3				
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	134.60	M3				
						GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 150 KG/CM2	824.95	M				
						BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	1,328.51	M2				
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10122)									\$17,469,904.47	\$17,469,904.46		
RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023												
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO CAJEJO, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87	M3	300,000 PERSONAS	\$797,728.07	\$797,728.07	X
26308	REHABILITACIÓN DE JARDÍN BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE Fc=350 KG/CM2	804.79	M2	19,888.00 PERSONAS	\$3,117,319.94	\$3,117,319.94	X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4"	345.90	M2				
26306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA. PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	750.00	M2	43,138.00 PERSONAS	\$7,696,378.20	\$7,696,378.20	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.80 M.	1.00	PZA.				
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	2,585.73	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	2.00	M2				
26309	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE GRADAS DE ALUMINIO DE LA MARCA EPARK O SIMILAR, CON 4 FILAS DE ASIENTOS, CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS.	131.71	PZA.	46,822.00 PERSONAS	\$1,571,451.77	\$1,571,451.77	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA. PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	479.95	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL CON Fc DE 350 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR.		M2				
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	10,652.01	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	695.34	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO Fc=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10.	487.89	M2				
26309	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 5MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO.	726.74	M2	46,822.00 PERSONAS	\$1,571,451.77	\$1,571,451.77	X
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	3,008.40	M2				
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA (COLOR A ELEGIR) APLICADA CON BROCHA EN CONCRETO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	1,018.20	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	1,018.20	M2				

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40491	PROYECTO INTEGRAL PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE PORTICO Y CASETA DE VIGILANCIA CONSTRUCCIÓN DE ASADORES TRABAJOS MULTICANCHA TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL	1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD	30,835.00 PERSONAS	\$3,745,608.13	\$3,745,608.13	X	
30993	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO. EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADA AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS. Fc=350 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.80C M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M X 0.20 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A HUESO.	6,865.48 M2 4,576.98 M2 1,029.95 M2 504.17 ML	9,789 PERSONAS	\$1,237,333.90	\$1,237,333.90	X	
26315	INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN EN INTERSECCIONES PRIORITARIAS CON MAYOR NUMERO DE HECHOS VIALES EN CALLE 14 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES EN CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE, CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTRO ESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y BIENEMERITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE 14 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES EN CENTRO ESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE, CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTRO ESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y BIENEMERITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ESCOAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACABREO A TIRO 2 AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	332.47 M 947.20 M2 370.01 M 871.18 M2 122.74 M 700.29 M2 275.24 M 528.47 M2 116.57 M 194.41 M2 495.89 M 194.17 M2 192.14 M 243.77 M2 493.80 M2 254.59 M3	183,700 PERSONAS	\$13,628,676.59	\$13,628,676.59	X	
26318	AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ACERA NORPONIENTE DEL RÍO ALSÉSICA ENTRE CALLE LA HACIENDA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA HERRADURA, EN LA COLONIA HACIENDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE LA HACIENDA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA HERRADURA, EN LA COLONIA HACIENDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MURO DE MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO, CON DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 2" DE DIAMETRO EN COLOCACION DE 3 BOLLUO A CADA 3.00 M SECCION HORIZONTAL Y A CADA SECCION VERTICAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE SECCION 30 x 15 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" 420 CM, CONCRETO FC 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, FABRICACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TNC	300.91 M3 109.82 M	17,208 PERSONAS	\$1,867,405.11	\$1,867,405.11	X	
26279	DESMONTE DE PUENTES PEATONALES, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PASO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 CON ACCELERANTE PARA FRAGUADO A 24 HRS. DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 7.00 M, BASE SUPERIOR DE 4.00 M, CON ALTURA CENTRAL DE 0.15M. DESMONTE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES (PTR, TUBILARES, LÁMINA, PLACAS, ETC) SIN RECUPERACIÓN, PROTEGIENDO LAS AREAS CON PLASTICO TRANSPARENTE DE USO RUDD.	274.55 M2 128.04 M 29,090.74 KG	10,000 PERSONAS	\$1,536,311.19	\$1,536,311.19	X	
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICICESTACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN NUMERO 8 DIAMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL Fy= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 2APATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE FC 250KG/CM2, BOMBREADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MOLTEN BMT14 APARCABICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20 . DIMENSIONES (1.05 X 1.44 MT). SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAIVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	2,544.00 KG 82.32 M3 943.10 M2 44,255.22 KG 200.00 PZA 24.00 PZA 212.00 PZA 955.80 M2 11,100.73 M2 2,926.11 M 5,711.98 M2 189.25 M2	32,320 PERSONAS	\$6,179,082.97	\$6,179,082.97	X	
26346	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPIRITU CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20 . DIMENSIONES (1.05 X 1.44 MT). SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAIVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	212.00 PZA 955.80 M2 11,100.73 M2 2,926.11 M 5,711.98 M2 189.25 M2	6,372 PERSONAS	\$7,169,914.28	\$7,169,914.28	X	

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
28328	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TEXCOCO	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCOBERTA AL 85% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO MECÁNICO	899.50	M2	18,445.00	PERSONA	\$3,955,511.30	\$3,955,511.30	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO REVENIMIENTO NORMAL F C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN RAMPAS DE SKATE, ACABADO PULIDO	7.73	M3					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FRÍO CON ASFALTO PG-64-22 Y POLÍMEROS TIPO I DE 10 CM DE ESPESOR	994.91	M2					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTO DE 40 MM, COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV QUE EVITAN ALTERNACIÓN DE COLOR, NO ABRASIVO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PESO DE LA FIBRA 1,100GRS M2 Y DE BACKING DE 1.087.	6,557.72	M2					
28330	REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJACERO CLÁSICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE	328.41	M	18,627.00	PERSONAS	\$1,458,499.85	\$1,458,499.85	X
						LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	3,157.85	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	252.75	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	702.80	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ, CON TEEEMYE 12"X8" ADS	30.34	M					
						REGISTRO SANITARIO DE 640 X 80 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F C=190 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 1"X1/8"	148.00	PZA					
						REGISTRO CIEGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 80 X 80 X 80 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS, COLADO DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR	53.00	PZA					
						FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO	588.44	M2					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR48 KG/CM2 A 24 HORAS, T.M.A 38MM, REV 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M UN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	1,008.00	M2					
						28348	REHABILITACIÓN DE PUENTE DEPRIMIDO LA PAZ EN BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPÁN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPÁN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA					
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA	3,337.42	M2											
28330	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBLIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBLIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONCRETO F C = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,228.43	M2	26,216.00	PERSONAS	\$2,104,983.75	\$2,104,983.75	X
						CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F C=250KG/CM2 RAYADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	203.97	M2					
28340	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA	26,544.96	M2	44,627.00	PERSONAS	\$13,712,989.06	\$13,712,989.06	X
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,999.61	M					
28334	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYUTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYUTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,682.88	M2	83,801.00	PERSONAS	\$820,888.94	\$820,888.94	X
						TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	86,201.16	M2					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR48 KG/CM2 A 3 DÍAS, T.M.A 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO B. TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 M A 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	10,964.44	M3					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	4,320.17	M					
28320	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	5,454.25	M2	33,894	PERSONAS	\$3,621,049.97	\$3,621,049.97	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR F C=200 KG/CM2	1,912.79	M2					
						DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M	150.00	PZA					
						DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M	1,250.46	M2					
28330	RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBLIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE BUGAMBLIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES ABRIGADOS EN POLIPROPILENO DE 4.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO	52.00	PZA	26,216.00	PERSONAS	\$4,806,656.66	\$4,806,656.66	X
						COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LECHOSO	183.00	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO GALVANIZADA ACANALADA RM-100351-CAL 26 EN TECHUMBRE	1,250.46	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (FONDO 16123)									\$100,431,366.85	\$100,431,366.85			

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26333	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO PUEBLA	CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISIÓN	10,233.21	M2	20,742.00	PERSONAS	\$7,287,181.53	\$7,287,181.53	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	10,233.21	M3					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM, DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N-CMT-5-01-001/05	2,435.83	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE INFORMACIÓN GENERAL SIG-11 DE 0.20 X 0.81 M (FLECHA), CON GRADO REFLEJANTE DIAMANTE, DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE VIENTE	57.00	PZA					
26339	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO PUEBLA MARCA ODIN HISTÓRICO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE 4" FABRICADO EN CAÑA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADA, FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO	132.00	PZA	48,732	PERSONAS	\$8,806,964.70	\$8,806,964.70	X
						EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	1,337.03	M3					
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCTIN-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100%	366.31	M3					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EXKE PG 84-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTÍMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA.	4,944.16	M2					
26325	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-POLENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-POLENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 16 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,539.25	M	300,000	PERSONAS	\$6,874,486.97	\$6,874,486.97	X
						BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	4,222.41	M2					
26322	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$6,799,915.89	\$6,799,915.89	X
						BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3					
26316	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CATORCE HITOS, UBICADOS: CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLXICO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLXICO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GESTIÓN DE TRAMITES Y LICENCIAS	1.00	ACTIVIDAD	31,561	PERSONAS	\$19,105,629.01	\$19,105,629.01	X
						PARQUE MIGRANTE OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO PARQUE MIGRANTE	1.00	ACTIVIDAD					
						PARQUE MIGRANTE MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO ANGEL CUSTODIO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO ANGEL CUSTODIO	1.00	ACTIVIDAD					
						PUNTE OVANDO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO AL PUNTE DE OVANDO	1.00	ACTIVIDAD					
						PUNTE DE OVANDO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						PLAZA CIVICA CENCH OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DE PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD					
						PLAZA CIVICA CENCH MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO LA PLAZA CIVICA CENCH	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO A LOS NIÑOS HÉROES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A LOS NIÑOS HÉROES	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO JOSE MARÍA LAFRAGUA IBARRA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO JOSE MARÍA LAFRAGUA IBARRA	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO CHINA POBLANA OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO CHINA POBLANA	1.00	ACTIVIDAD					
						VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
						VALSEQUILLO Y 5 DE MAYO MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						MONUMENTO LOS FRAILES OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO LOS FRAILES	1.00	ACTIVIDAD					
						AVENIDA JUÁREZ OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DE AVENIDA JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
						AVENIDA JUÁREZ MOBILIARIO URBANO	1.00	ACTIVIDAD					
						ROTONDA MONUMENTO A BENITO JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A BENITO JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
						OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A BENITO JUÁREZ	1.00	ACTIVIDAD					
ROTONDA A LOS HÉROES DE LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL MONUMENTO MOTOLINIA	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA HIDRAULICO DEL MONUMENTO MOTOLINIA	1.00	ACTIVIDAD											
PARQUE EL CARMEN OBRA CIVIL	1.00	ACTIVIDAD											
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE EL CARMEN	1.00	ACTIVIDAD											
26323	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$6,799,915.89	\$6,799,915.89	X
26324	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-POLENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-POLENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$6,879,911.28	\$6,879,911.28	X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO							
26349	REHABILITACIÓN DE PUENTE DEPRIMIDO LA PAZ EN BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPÁN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPÁN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 24 HORAS, TMA 38MM, REV 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TLA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL, POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO CON FENIX METALICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M UN CORTE TRANSVERSAL, Y DE 1.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	1,008.00	M2	30,902.00	PERSONAS	\$18,716,374.11	\$18,716,374.11	X						
26347	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % ELABORADA EN PLANTA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTRODOLDA 6-68-8, CON CONCRETO Fc=150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" MURO DE MAMPUESTA DE SEGUNDA JUNETADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO, CON 3 DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO EN COLOCACION DE 3 BOLLILLO A CADA 3.00 M SECCION HORIZONTAL Y A CADA 1M SECCION VERTICAL CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	7,872.44	M2	1,259.23	M	1,815.71	M2	38,900	PERSONAS	\$8,172,385.82	\$8,172,385.82	X		
31005	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARIA EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 76 CMS SANITARIO INT. BLANCO CAMPEPAQ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM GCAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 90" DIAM GCAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	126.00	ML	25.00	ML	218.83	ML	2,200	PERSONAS	\$956,394.51	\$956,394.61	X		
26329	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 2, 2023 UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DE GRANULOMETRÍA DENSA, CON POLÍMEROS MODIFICADOS TIPO ADOS BACHES ECO PLUS O SIMILAR CONFORME A LAS NORMAS N.CSV.CAR.2.02.003/16, ASTM D8927, ASHTO Y SCT	198.00	M3	1,692.18	PERSONA	\$3,396,589.54	\$3,396,589.54	X						
26348	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MÉXICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ERADICACIÓN DE FLORA PARÁSITA, ARBUSTOS Y ÁRBOLES DE GRAN TALLA EN ESTRUCTURA DE FUENTE (ESCAMAS), REALIZANDO PODA DE LA FRONDA DE LOS ÁRBOLES, RAMAS, TRONCO HASTA EL TALLO DE LA PLANTA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL CAUCE CON MAQUINARIA, RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL 4 AREA HIDRÁULICA DEL CAUCE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUJANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACEDAS, BOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	3,231.54	M2	328.23	M2	746.09	M2	8,609.30	M3	32,782	PERSONAS	\$15,412,628.56	\$15,412,628.56	X
26336	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA MÁRTIRES 8 DE JUNIO O CALLE 8 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA MÁRTIRES 8 DE JUNIO O CALLE 8 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	1,360.88	M2	451.72	M	4,282	PERSONAS	\$2,743,085.98	\$2,743,085.98	X				
26331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AQUILES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AQUILES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N-CM-402-002/16), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3) CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	398.25	M2	922.78	M	726.54	M	682.76	M3	16,899.00	PERSONA	\$6,807,068.78	\$6,807,068.78	X
26346	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4" LIMPIEZA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR Fc=200 KG/CM2	11,106.73	M2	2,926.11	M	5,711.89	M2	198.25	M2	6,372	PERSONAS	\$16,086,256.92	\$16,086,256.92	X
26357	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRESNOS O CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE JACARANDAS Y PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAELE, CERRADA CUITLAHUAC O CALLE TLACAELE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE FRESNOS O CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE JACARANDAS Y PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAELE, CERRADA CUITLAHUAC O CERRADA MANZANOS ENTRE PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAELE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc=150 KG/CM2 NO INCLUYE ARMADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING, 120-277V 5,000K 11 MEDICION BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO 4 TO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X76X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS	1,020.12	M2	393.23	M	390.34	M2	8.00	PZA	38,307	PERSONAS	\$3,392,140.61	\$3,392,140.61	X
26381	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc=150 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING, 120-277V 5,000K 11 MEDICION BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO 4 TO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X76X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS	1,346.00	M3	924.95	M	1,328.51	M2	19.00	PZA	1,123	PERSONAS	\$7,465,089.25	\$7,465,089.25	X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, BARRIO, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26332	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (EN C.M.T. 402/19), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPROMIDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM ³) CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EMBE PG 84-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm ² , AGREGADO MAX. DE 3/4"	4,278.32 M3 988.84 M3 6,578.95 M2 2,421.63 M 6,379.46 M2	52,885.00 PERSONAS	\$10,516,009.71	\$10,516,009.71	X	
26362	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. 2 (P.V.S.M. COMPROMIDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM ³) PISO DE ADOCRETO CUADRADO DE 20 X 20 CMS EN COLOR NEGRO FC 350 KG/CM ² , DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR ASSENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm ³ , AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM ²	13,356.00 M2 5,295.60 M 5,100.00 M2 75.60 M2	1,692,181 PERSONAS	\$27,950,995.59	\$23,360,462.33		X
26368	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EJERCICIO FISCAL, 1, 2024	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA) RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUTIVO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	45.00 DTO. 4.00 DTO. 4.00 DTO.	500,000 PERSONAS	\$2,523,784.95	\$2,523,784.95	X	
26309	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUIE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS, DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R'c = 5. SIN 200 KG/CM ² Y UN PORCE DE ABSORCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM ² ARMADO CON MALLA 6-6/10-10. INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO DE SMM DE ESPESOR EN COLOR CLARO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO AL FOMBRA EN AREA JARDINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA (COLOR A ELEGIR) APLICADA CON BROCHA EN CONCRETO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	16,652.01 M2 695.34 M2 487.99 M2 728.74 M2 3,008.40 M2 1,018.20 M2	46,922 PERSONAS	\$272,760.40	\$272,760.40	X	
26366	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACIÓN A NIVEL DE BASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	439,707 PERSONA	\$10,652,872.69	\$6,458,378.98		X
26364	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACIÓN A NIVEL DE BASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 1 DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	360,767 PERSONA	\$7,901,043.87	\$7,901,043.87		X
26365	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACIÓN A NIVEL DE BASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 1 DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	540,051 PERSONA	\$7,909,079.23	\$6,368,288.03		X
26363	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACIÓN A NIVEL DE BASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	300,000 PERSONA	\$7,804,887.57	\$7,443,244.51		X
26372	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1, 2024	DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO PREVIO DE RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO DONDE SE DESPLANTARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO DE 1.00M X1.00M X1.00M. 1 AFOROS DE TRANSITO VEHICULAR DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO: MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	67.00 ESTUDIO 18.00 EST 18.00 PZA 80.00 ESTUDIO 2.00 ESTUDIO	500,000.00 PERSONAS	\$1,480,400.30	\$1,480,400.30		X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLOMA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26327	REHABILITACIÓN DE PARQUES, EN CALLE RPIO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RÍO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	<p>LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES</p> <p>FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.57 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%</p> <p>GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.34", COLADO, VIBRADO Y CURADO</p> <p>BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 34"</p> <p>GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.34", COLADO, VIBRADO Y CURADO</p> <p>PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO F C=200KG/CM2, DE 15 CM, DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO. EN LOSAS 3.06 x2.00 M</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA</p> <p>MANUTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA MULTIUSOS (PORTERÍA Y CANASTA) EN CANCHA DE BASKETBOL.</p> <p>GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.34", COLADO, VIBRADO Y CURADO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%</p> <p>PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO F C=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO. EN LOSAS 3.06 x2.00 M</p> <p>SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ÁREA AJARDINADA</p> <p>FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO</p> <p>BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 34"</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%</p> <p>SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DEDO MORO DE 20 CM. DE ALTURA, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL</p>	6,863.45 M2 388.15 M2 382.15 M2 425.27 M 182.88 M2 97.01 M 600.78 M2 600.78 M2 2.00 PZA 256.47 M 374.83 M2 118.30 M2 418.19 M2 0.96 M2 176.09 M2 1,754.00 PZA 4,738.57 M2 156.76 M2 260.88 M2 522.53 M2 2,277.52 M2 185.36 M2 144.82 M2 617.88 M2 1,369.43 M2 560.77 M2 47.38 M2 522.81 M2 3,432.25 M2 687.81 M2 377.12 M2 1,268.80 M2 16.18 M 387.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M 689.58 M2 7.73 M3 984.91 M2 6,557.72 M2	30,404.00 PERSONAS	\$1,770,844.99	\$1,770,844.99	X	
26343	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ANGELO ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RÍO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; REHABILITACIÓN DE PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE SAN ANGELO ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RÍO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	<p>LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES</p> <p>FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA</p> <p>LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES</p> <p>FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL, CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA</p> <p>LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS NIVELES</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL, CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE HORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 5 M</p> <p>INSTALACION DE CABLE KHHW-2 CALIBRE 2/0 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>INSTALACION DE CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA 30 BASES DE MEDICION Y 30 CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO</p> <p>INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 85% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO MECÁNICO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO Premezclado BOMBEADO REVENIMIENTO NORMAL F C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN RAMPAS DE SKATE, ACABADO PULIDO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FRÍO CON ASFALTO PG-44-22 Y POLIMEROS TIPO 1 DE 10 CM DE ESPESOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTO DE 40 MM, COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV QUE EVITAN ALTERNACIÓN DE COLOR, NO ABRASIVO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PESO DE LA FIBRA 1,100G/RS M2 Y DE BACKING DE 1,887</p>	1,754.00 PZA 4,738.57 M2 156.76 M2 260.88 M2 522.53 M2 2,277.52 M2 185.36 M2 144.82 M2 617.88 M2 1,369.43 M2 560.77 M2 47.38 M2 522.81 M2 3,432.25 M2 687.81 M2 377.12 M2 1,268.80 M2 16.18 M 387.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M 689.58 M2 7.73 M3 984.91 M2 6,557.72 M2	99007 PERSONAS	\$5,803,842.03	\$5,803,842.03	X	
26341	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 8 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 8 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	<p>INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 85% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO MECÁNICO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO Premezclado BOMBEADO REVENIMIENTO NORMAL F C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN RAMPAS DE SKATE, ACABADO PULIDO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FRÍO CON ASFALTO PG-44-22 Y POLIMEROS TIPO 1 DE 10 CM DE ESPESOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTO DE 40 MM, COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV QUE EVITAN ALTERNACIÓN DE COLOR, NO ABRASIVO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PESO DE LA FIBRA 1,100G/RS M2 Y DE BACKING DE 1,887</p>	387.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M 689.58 M2 7.73 M3 984.91 M2 6,557.72 M2	16,154 PERSONAS	\$3,728,801.30	\$3,728,801.30	X	
26326	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	<p>INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 85% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO MECÁNICO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO Premezclado BOMBEADO REVENIMIENTO NORMAL F C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN RAMPAS DE SKATE, ACABADO PULIDO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FRÍO CON ASFALTO PG-44-22 Y POLIMEROS TIPO 1 DE 10 CM DE ESPESOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTO DE 40 MM, COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV QUE EVITAN ALTERNACIÓN DE COLOR, NO ABRASIVO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PESO DE LA FIBRA 1,100G/RS M2 Y DE BACKING DE 1,887</p>	387.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M 689.58 M2 7.73 M3 984.91 M2 6,557.72 M2	18,445.00 PERSONA	\$11,865,998.74	\$11,865,998.74	X	

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, BARRERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
28340	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJADERO CLÁSICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	328.41 M 28,544.96 M2 1,999.61 M 2,882.88 M2		44,827.00	PERSONAS	\$3,236,477.21	\$3,236,477.21	X
28353	REHABILITACIÓN DE PARQUE GEVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILERAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILERAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERGOLA MODERLO PE-KIOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHU PELO SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJADERO CLÁSICA, RECUBIERTO CON 8 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.80 M	3,043.16 M2 4.00 PZA 1,202.27 M2 652.23 M2 100.16 M 1,313.27 M2 615.49 M2 1.00 PZA		91,270.00	PERSONA	\$2,284,910.75	\$2,284,910.74	X
28371	MANTENIMIENTO DE PARQUE BIBLIOTECA GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR UBICADO ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL, ELABORADO CON PERFILES TUBULARES MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA MULTISUOS (PORTERIA Y CANASTA) EN CANCHA DE BASKETBOL LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO HTT 12000, TEJIDO SOBRE DOBLE TELA BASE DE POLIPROPILENO ENEN 3.66 MM O 4.57 MM DE ANCHO, CUENTA CON PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA, CERTIFICADOS DE NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008/ISO 14001	290.98 M2 4.00 PZA 4.00 PZA 757.50 M2 615.82 M2		19,566	PERSONAS	\$848,090.51	\$848,090.51	X
28387	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA - SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 0+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA - SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 0+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, PUESPLANTE DE ESTRUCTURAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM. C/CAMP 8 EMPAQUE NORMA NMX E-241 ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 FY=420KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERNICIOS CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER 4 ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADAS CON BANDEO DE MAQUINARIA.	1,096.32 M3 240.00 M 2,410.88 KG 17.11 M3 2,123.40 M3		36,857.00	PERSONA	\$500,000.00	\$500,000.00	X
28344	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCION DE ESTANCIA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 8 CM UTILIZANDO PETREDO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 84-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGÚN NORMA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHU PELO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSIÓN ESTANDAR DE 10.00 X 20.0 M 100% OFICIALIA. TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIADUD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	3,264.06 M2 3,264.06 M2 200.00 M2 1.00 PG 88,281.18 M2		73,825	PERSONAS	\$10,006,655.63	\$10,006,655.63	X
28334	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR48 KG/CM2 A 3 DÍAS, T.M.A 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PENE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO B. TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 MA 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	10,964.44 M3 4,329.17 M 5,454.25 M2 1,912.79 M2 3,157.85 M2		83,801.00	PERSONAS	\$5,391,584.24	\$5,391,584.24	X
28350	REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 8 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 8 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ. COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ. COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ. CON TERNY 12" ADS REGISTRO SANITARIO DE 340 X 80 X 80 MM DE TABIQUE ROJO REDONDO EN 12 CM LINTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 1'X18" REGISTRO CIEGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 80 X 80 X 80 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS. COLADO DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHU PELO	3,157.85 M2 252.75 M 702.80 M 30.34 M 148.00 PZA 53.00 PZA 588.44 M2		19,827.00	PERSONAS	\$1,733,432.89	\$1,733,432.89	X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26358	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADCRETO. PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (INDICAR N° CIV CAR 3 02 00610), CON CARGA DIRECTA AL CAMIÓN, ACARREO FUERA DE LA OBRA SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO Premezclado 3-E CON EMULSION CATIONICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ASFALTO EMBE 8422 CON UN CONTENIDO DE ASFALTO ENTRE 1.0 A 2.5%. EL MATERIAL DE SELLO TENDRA UNA DOSIFICACION ENTRE 10 A 12 L/TOP M2, RIEGO DE LIGA DE ROMPIAMIENTO RAPIDO CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA ECR-85 A RAZON DE 1.3 L/TM2 GUARNICION DE SECCION 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 150 KG/CM2,NO INCLUYE ARMADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	20,898.11 M2 22,853.35 M2 35,387.34 M2 5,064.50 M 14,683.71 M2	M2 M2 M2 M M2	40,609 PERSONAS	\$11,409,039.29	\$11,214,943.12	X	
26373	SUPERVISION TECNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2024.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUPERVISION TECNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, CONSIDERANDO UN COORDINADOR DE SUPERVISION, DOS SUPERVISORES DE OBRA, UN AUXILIAR DE SUPERVISION POR OBRA, UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA CONFORMADA POR UN INGENIERO TOPOGRAFICO, DOS CADENEROS Y UN ESTADERO DE UTILIZARA EN CASOS NECESARIOS DE NIVELES, DESACUERDOS DE MEDIDAS, CONCILIACION DE CORTE Y TERRAPLEN Y DEMAS REQUERIDOS), VERIFICARAN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA ATENDIENDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA, MINUTAS DE TRABAJO, BITACORA DE OBRA, INFORMES NECESARIOS GENERADOS DURANTE LA SUPERVISION CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION PROPIOS DE LA MISMA, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR LOS DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA REFERENTE AL REPORTE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, CAMBIOS EN EL PROYECTO, INTEGRACION DE LAS PRUEBAS DE 2 LABORATORIO EN MATERIA DE CALIDAD, MEMORIA FOTOGRAFICA, VIDEOS, BITACORA DE OBRA, PERMISOS, NUMEROS GENERADORES, ESTIMACIONES PARA CONCILIAR Y APROBAR O NO LOS DATOS PRESENTADOS, DEBIENDO INTEGRAR UN INFORME CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA CADA DETERMINADO TIEMPO CONTROL, REVISION Y APROBACION DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTEN PLASMADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA Y EN CASO DE HABER CAMBIOS, PRESENTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CARPETA DEFINITIVA, CON LA MEMORIA DESCRIPTIVA O TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ENTREGA DEL CATALOGO CON LAS MODIFICACIONES PROPIAS DE LA EJECUCION	15.00 INFORME 15.00 INFORME 5.00 INFORME	848,091 PERSONAS	\$201,458.79	\$201,458.79	X		
26353	REHABILITACION DE PARQUE SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA; REHABILITACION DE CANCHA DE SAN ANDRES AZUMIATLA ENTRE CALLE CÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES AZUMIATLA; REHABILITACION DE CANCHA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN; REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOSQUES III EN BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA; ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES AZUMIATLA; CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN; BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES DEMOLICION A MANO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO 11 SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO LIBERACION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL MACETA, DANDO GOLPES RASANTES INTEGRACION DE REPELLADO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE MAMPONERIA DE PIEDRA CON MEZCLA CAL APAGADA ARENA, 3 PROP: 1:3, ADICIONADA CON 20 L. DE BABA DE NOPAL POR M2 DE MEZCLA A TALOCADO, RESPETANDO LAS DEFORMIDADES DEL MURO, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M PULIDO Y BRILLADO A MAQUINA DE PISOS DE MOSAICOS EN INTERIORES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	614.00 M2 420.00 M2 126.06 M2 4,860.41 M2 33.00 M2 1,115.51 M2 686.66 M2 37.10 M2 464.72 M2 3,369.96 M2 565.31 M2 572.65 M2 1,293.97 M2 373.63 M2 463.03 M2 419.74 M2 2,746.28 M2	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	62,158 PERSONAS	\$2,103,383.96	\$0.00		X
26354	REHABILITACION DEL INHUBIELE DENOMINADO JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SERRANO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	INTEGRACION DE REPELLADO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE MAMPONERIA DE PIEDRA CON MEZCLA CAL APAGADA ARENA, 3 PROP: 1:3, ADICIONADA CON 20 L. DE BABA DE NOPAL POR M2 DE MEZCLA A TALOCADO, RESPETANDO LAS DEFORMIDADES DEL MURO, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M PULIDO Y BRILLADO A MAQUINA DE PISOS DE MOSAICOS EN INTERIORES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	463.03 M2 419.74 M2 2,746.28 M2	M2 M2 M2	30,221 PERSONAS	\$1,878,125.52	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (FONDO 10124)										\$291,179,516.07	\$276,515,742.92		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES										\$418,097,879.58	\$396,740,892.48		
RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA CRÉDITO 2022													
31007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE EN CAMINO A FABRICAS NO. 1628 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO A FABRICAS NO. 1628 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152/A18 6" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 230, ACOPADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP 6" 3F 440 VOLTS REDONABILE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 20 AWG SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FoFo EN 3" DE DIAMETRO C-41 CON COPLE REFORZADO Y ROSCA CONICA. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL H: ECTRIC DE 45 KVA, DEBANADOS AL REL 13200 440/254V NORMA 42014	1.00 PZA 500.00 M 250.00 M 1.00 PG	M M M PG	25,100 PERSONAS	\$1,727,248.86	\$1,727,248.86	X	

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLOMA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
31031	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POZO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA UBICADO EN CADENAMIENTO 0+000.00; LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TINAJAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA; CALLE 8 SUR ENTRE CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE EMILIANO ZAPATA; CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR; DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-38 RANURADO TIPO CANASTILLA NORMA A-53 DE 12" DE DIÁMETROS Y 1/4" ESPESOR PARA ADEME, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO	120.00	M						
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	144.00	M2						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA TIPO SUMERGIBLE DE 75 H.P. DE FUERZA, INSTALADA DENTRO DE POZO PROFUNDO PARA ALCANZAR UN GASTO DE 20 LPS., VELOCIDAD DE OPERACIÓN A 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE CON 3 CAPACIDAD DE A 440 VOLTS, 60 HZ.	1.00	PZA	4,712	PERSONAS	\$133,215.89	\$133,215.89	X	
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA UNA CDT DE 300 MCA, ACOPLADA A MOTOR DE 50HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 7 LPS	1.00	PZA						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA, CRÉDITO 2022 (FONDO 10214)									1,693.76	M			
RECURSOS FAISMUN 2023									\$1,860,464.55	\$1,860,464.55			
31001	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MURO DE MAMPONERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAS A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO	209.79	M3						
					TABLETAS PRETENSADAS H=30; PLACA ALVEOLAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 7.30 M DE LARGO.	9.00	PZA						
31003	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	4,380.61	KG	7,800	PERSONAS	\$5,049,396.52	\$5,049,396.52	X	
					CONCRETO PREMEZCLADO Fc=250 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN.	28.15	M3						
					TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	839.62	M2						
					LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL CAUCE CON MAQUINARIA, RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL ÁREA HIDRÁULICA DEL CAUCE.	771.54	M3						
					EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD.	3,088.96	M3						
					ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	21,224.00	KG						
					SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SULFATOS)	445.85	M3						
					ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	16,373.00	KG						
					SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SULFATOS)	129.91	M3						
					SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEOADO Fc=350 KG/CM2, REVENIMIENTO DE BANCOS AGREGADO MÁXIMO 3/4"	32.25	M3	7,850	PERSONAS	\$3,194,972.85	\$3,194,972.85	X	
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TABLETAS PRETENSADAS H=30; PLACA ALVEOLAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 11.88 M DE LARGO.	11.00	PZA						
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS, COLOR NATURAL, T.M.A 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRÁTUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN CORTE LONGITUDINAL.	80.91	M3						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREDO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUIN NORMA	1,768.41	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL (BLANCA O AMARILLA) DE SECADO RÁPIDO BASE OLVENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT. N-CMT-5-01-001/05	630.14	ML						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA.	872.68	M2						
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO AL FOMBRA EN ÁREA JARDINADA	804.00	M2						
					MODULO GORDON MOD. EOS-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS.	1.00	PZA	28,382	PERSONAS	\$510,405.35	\$510,405.35	X	
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 5.20 M/A: 2.90 M/ ALT: 2.50 M.	1.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PE-KILOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO.	2.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 76 CMS SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ.	126.00	ML						
31005	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARIA EN VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIÉTFLENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE NORMA MIX-E-241	25.00	ML	2,200	PERSONAS	\$4,641,351.27	\$4,641,351.27	X	
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIÉTFLENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 60" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE NORMA MIX-E-241	218.83	ML						
31008	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	2,538.31	M3						
					TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, SE REALIZARÁ UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO PARA ENTREGA	744.15	M3						
					LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL CAUCE CON MAQUINARIA RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL ÁREA HIDRÁULICA DEL CAUCE	603.20	M2						
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍA DE 20 CM DE ESPESOR, COLOR INTEGRAL ESTAMPADO, T.M.A 40MM REV 10 CM MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 450 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 300 MA 450 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	648.46	M3	7,688	PERSONAS	\$19,976,271.41	\$19,976,271.41	X	
31007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1628 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO A FABRICAS NO. 1628 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA	1,193.61	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F-150 kg/cm, AGREGADO MAX DE 3/8"	227.80	M2						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152A18 8" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 320, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP 8" 3F 440 VOLTS REBOBINABLE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS	500.00	M						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 2/0 AWG	250.00	M	25,100	PERSONAS	\$1,651,385.24	\$1,651,385.24	X						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FcFg EN 3" DE DIÁMETRO C-40 CON COPLE REFORZADO Y ROSCA CONICA.	250.00	M											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO PIEDISTAL MARCA CONTINENTAL	1.00	PG											
					IN: ECTRIC DE 45 KVA, DEBANADOS AL REL. 13200 440/254V NORMA 42014								

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLOMA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31009	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	7,644.73	M3	3,261 PERSONAS	\$45,223,763.35	\$45,223,763.35	X	
					ADEME DE MADERA CERRADO PARA RETENER EMPUJE DE TIERRA EN ZANJAS CON TABLA DE PINO DE 3A DE 34" X 10" X 8 1/4 POLINES A CADA 1.20 Y CONTRAVIENTOS A CADA 2.40 Y 7N DE	2,636.46	M2					
					ADEME DE MADERA CON PUNTALES DE VIGA IPR DE B. VIGA MADRINA DE IPR 10", TROQUELES DE TUBO DE ACERO DE 4" CED 40, EN MATERIAL SEMI-SATURADO O EN PRESENCIA DE AGUA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES HASTA 7.00 M DE PROFUNDIDAD	3,123.07	M2					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	343.13	M					
31010	AMPLIACION DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE FABRICADA A PARTIR DE RESINA VIRGEN EN CONFORMIDAD CON LA NORMA MEXICANA DE FABRICACION NMX-E-241-CNCP-2013	457.75	M	3,837 PERSONAS	\$3,810,265.97	\$3,810,265.97	X	
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" 1 DIAMETRO CICAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	461.01	M					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE 7.78	7.78	M					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15 DIAM CICAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241, 60.00	60.00	M					
31011	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7+100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7+100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE 3.95	3.95	M	6,111 PERSONAS	\$22,899,167.75	\$22,899,167.75	X	
					LIMPIA TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES COTAS NIVELES	2,044.05	M2					
					DEMOLICION CON EQUIPO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR	7.11	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F 150 kg AGREGADO MAX DE 3	402.87	M2					
					GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F 150 KG/CM AGREGADO MAX 34, COLADO VIBRADO Y CURADO	440.82	M					
					SUMINISTRO DE BOLLARDO MODELO PUEBLA MCA COIN HISTORIC O SIMILAR EN CALIDAD DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON PROCESO ELECTROSTATICO HORNEADA FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARELO DE 10 CM DE ANCHO	8.00	PZA					
					EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION	499.73	M3					
					ESCARIFICADO DISGREGADO ACAMELLONADO POR ALAS DE LA SUPERFICIE RESCUBIERTA DEL CORTE	520.26	M3					
					BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT IN-CMT-4-02-002(19) COMPACTADO AL 100% DE SU PYSM (COMPRENDO ENTRE 1950 A 1980 KOCM)	409.88	M3					
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	100.73	M3					
					SEÑALAMIENTO VERTICAL SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID 40 X 230 CM EN ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE	4.00	PZA					
					EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 34	3,555.26	M3					
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 34"	10.85	M2										
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FAISMUN 2023 (FONDO 10219)									\$106,956,979.71	\$106,956,979.71		
RECURSOS FAISMUN 2024												
31014	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERÓ SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR; AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERÓ SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERÓ SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERÓ SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 6.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	29,426.97	M2	75,789 PERSONAS	\$51,701,209.43	\$51,701,209.43	X	
					GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 34", COLADO, VIBRADO Y CURADO	3,043.27	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 34"	3,726.57	M2					
31013	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJCLOTÉ, SEGUNDA ETAPA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR Fc=200 KG/CM2	538.51	M2	30,835.00 PERSONAS	\$44,266,783.47	\$44,266,783.47	X	
					REHABILITACIÓN DE VIVEROS EXISTENTES	1.00	ACTIVIDAD					
					TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTOS	1.00	ACTIVIDAD					
					REHABILITACIÓN DE PABELONES	1.00	ACTIVIDAD					
31015	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MANEJO DE ARBOLADO	1.00	ACTIVIDAD	30,559.00 PERSONAS	\$1,684,912.89	\$1,684,912.89	X	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	815.66	M2					
					APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, SOLAMENTE MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS Y AGUA.	201.88	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÚL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	91.07	M2					
					RENOVELACION DE ADOQUIN DE CUALQUIER FIGURA DE 8 CM DE ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR CON UNA RECUPERACION DEL 75 %	246.40	M2					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 8 CM DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE FC=300 KG/CM2	105.60	M2										
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA ASFALTICA DELGADA SUPERFICIAL DE ALTA ADHERENCIA CON UN ESPESOR DE 3 CM COMPACTOS	1,042.80	M2										

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
31017	MEJORAMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE TEZUTLÁN SUR Y CALLE 19 SUR, DE LAS COLONIAS LA PAZ, BARRIO SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN MATÍAS, BARRIO DE SANTIAGO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE TEZUTLÁN SUR Y CALLE 19 SUR, DE LAS COLONIAS LA PAZ, BARRIO SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN MATÍAS, BARRIO DE SANTIAGO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO EN COLOR ROJO CON FC DE 350 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 10 x 10, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 3 CM	2,116.36	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO COLOR DE ACUERDO A PROYECTO, DE 10 X 10 X 10 CM DE LARGO, ANCHO Y ESPESOR 2 ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:4 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO JUNTEADO CON LECHEADA DE CEMENTO GRIS AGUA	728.37	M2					
						SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BOLDADO PIRAMIDAL DE SECCION RECTANGULAR ACABADO PULIDO, UBICADO EN LA AVENIDA JUAREZ DE BASE INFERIOR DE 0.36 X 0.25 M, BASE SUPERIOR DE 0.36 X 0.24 MY TERMINANDO CON UN GABEZAL DE 035 X 1 0.36 M, CON UNA ALTURA TOTAL DE 0.79 M	404.00	PIEZA	34,328.00	PERSONAS	\$16,776,423.16	\$16,776,423.16	X
						SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN BOLDADO PIRAMIDAL DE SECCION RECTANGULAR ACABADO 4 PULIDO, DE BASE INFERIOR DE 0.36x0.25 M, BASE SUPERIOR DE 0.36x0.24 MY TERMINANDO CON UN GABEZAL DE 035x0.36 M, CON UNA ALTURA TOTAL DE 0.79 M	1,543.00	PZA					
31018	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADA QUINTA CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA CASA BLANCA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA QUINTA CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA CASA BLANCA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE 36 W EN NICHOS DE CONCRETO CON REJILLA DE PROTECCION A NIVEL DE PISO	100.00	PZA					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	99.72	M2					
						COLOCACION DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACION DE 8 CM DE ESPESOR	7.15	M2					
						EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.90 A 2.00 M.	9.42	M2	210	PERSONAS	\$482,527.23	\$482,527.23	X
31019	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA, EN NOMBRE del Proyecto: LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE DEL SOCORRO ENTRE CUARTA PRIVADA DE LA CONCEPCION O CALLE SAN MIGUEL Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LA CONCEPCION SUR, CALLE 23 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BARRANCA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMESHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	1,223.55	M2					
						EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION	612.18	M3					
						SUMINISTRO, RELLENO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA	15.23	M3					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22" EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4	25.00	PZA					
31020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ERNESTO S, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE FOX QUESADA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN MIGUEL XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, CALLE 5 DE ABRIL, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALFREDO TOXOUL, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA TRES DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RESURRECCION O PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE RESURRECCION O PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA LA RESURRECCION, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	3,926.89	M2					
						EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION	2,642.34	M3	316.00	PERSONAS	\$3,246,134.67	\$3,246,134.67	X
						CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.40 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.20 A 0.80 M, DE DIAMETRO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE ARRASTRE DE 1.75 M, ELABORADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4 DE 5.0 CM DE ESPESOR Y BASE CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1% Y REFORZADO CON MALLA ELECTRO 7 SOLDADA 6X6X10X10. APLANADO POR AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1%	6.00	PZA					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO RD-17 DE 4	610.00	M					
31019	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA, EN NOMBRE del Proyecto: LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	107.45	M	3,409.00	PERSONAS	\$2,778,284.35	\$2,778,284.35	X
						SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	196.68	M					
						ELABORACION DE BOCA DE TORMENTA DE 6.50 DE LARGO X 0.90 M DE ANCHO Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 4 (MEDIDAS INTERIORES), ELABORADO CON PLANTILLA Y MUROS DE 25 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO	4.00	PZA					
						EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	532.45	M3					
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA AASHTO M306-05 PARA CARGAS VIVAS H-25	8.00	PZA					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA	200.00	M					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM. CI CAMPANA & EMPAQUE.	152.00	M					
						DESCARGA DOMICILIARIA CON 7MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CI CAMPANA DE 6" DE DIAMETRO.	58.00	PZA					
						EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	1,865.69	M3					
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA AASHTO M306-05 PARA CARGAS VIVAS H-25	35.00	PZA					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA	1,171.01	M	955.00	PERSONAS	\$11,742,171.86	\$9,415,826.87	X
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM. CI CAMPANA & EMPAQUE.	507.58	M					
DESCARGA DOMICILIARIA CON 7MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CI CAMPANA DE 6" DE DIAMETRO	274.00	PZA											
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	1,238.73	M3											
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA AASHTO M306-05 PARA CARGAS VIVAS H-25	20.00	PZA											
SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA	350.00	M											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM. CI CAMPANA & EMPAQUE.	311.46	M											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA (ADS) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN DRENAJE SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO.	210.00	M											
DESCARGA DOMICILIARIA CON 7MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CI CAMPANA DE 6" DE DIAMETRO	132.00	PZA											
TRAZO Y NIVELACION PARA VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA, GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO PARA ENTREGA	2,250.00	M2											

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
31022	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA A NIVEL DE PISO, CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLÍCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ Y RETIRO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN Y AVENIDA 19 ORIENTE, EN LA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN VIALIDADES DE LOS CUADRANTES 1, 2, 3 Y 4; CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLÍCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ; BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN Y AVENIDA 19 ORIENTE, EN LA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA FLECHAS DE CIRCULACION COLOR BLANCO DE 5.00m. x 0.15 M. CON MICROESFERA DE VIDRIO	15.00	PZA						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO DE 40 CM DE ANCHO, SOBRE EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN RAYA DE CRUCE PEATONAL.	250.00	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE TECNO 180 CM CON RAUTEADO COLOR AMARILLO	42.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE 100 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE 4.3" FABRICADO EN CAÑA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y HORNEADA. FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO	227.00	PZA						
					DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO	51.96	M3						
					DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-38 FORMADA CON PERFILES (PTR, TUBILARES, LAMINA, PLACAS, ETC) SIN RECUPERACION, 7 PROTEGIENDO LAS AREAS CON PLASTICO TRANSPARENTE DE USO RUDO	481.01	KG						
					DESMONTAJE DE TRABE PREFABRICADA TIPO T EXISTENTE EN PUENTE PEATONAL SIN RECUPERACION, PROTEGIENDO LAS AREAS CON PLASTICO TRANSPARENTE DE USO RUDO	50.00	M						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO DE 40 CM DE ANCHO, SOBRE EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN RAYA DE CRUCE PEATONAL	215.00	M						
					CONSTRUCCION DE RAMPA CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 4% CON LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250KG/CM2 RAYADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	20.19	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGREGADOR PARA CONFINAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA, COLOR AMARILLO, FABRICADO EN POLIETILENO CON PRETECCIÓN DE RAYOS UV Y SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON REFLEJANTE GRADO DIAMETRE COLOR BLANCO EN LA CARA AL SENTIDO DEL TRÁNSITO, DE 1.9 M DE LARGO POR 0.20 M DE ANCHO POR 0.17 M DE ALTO	700.00	PZA						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SS-2 (INFRAESTRUCTURA CICLISTA DELIMITADA O SEGREGADA) DE 81 X 81 CM, LAMINA SIN CEJA, GALVANIZADA G90 CALIBRE 18, FONDO, TEXTO Y GRAFISMOS EN VINIL REFLEJANTE ROTULO DE LOGOTIPO SIMBOLO PARA PARA IDENTIFICAR INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXCLUSIVA (MP-10)	1,004.00	PZA											
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR VERDE DE 40 CM DE ANCHO, SOBRE EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN RAYA DE CRUCE CICLISTA	1,696.00	M											
31021	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE PLAZUELA GUADALUPE CALERAS, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS; CALLE AGUILAS SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTEMÓC Y CAMINO REAL A TLAXCALA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS; CERRADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC; CALLE LAUREL ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y CALLE BUENOS AIRES, PRIVADA ESCALONIA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y FIN DE CALLE, CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE LAURELES ENTRE CALLE ZAPOTITLÁN Y CALLE POZA RICA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMATLA; CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARDOS; CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE CLAVELAS, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO, EN LA COLONIA EL ENCINAR PRIMERA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE PLAZUELA GUADALUPE CALERAS, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS; CALLE AGUILAS SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTEMÓC Y CAMINO REAL A TLAXCALA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS; CERRADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC; CALLE LAUREL ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y CALLE BUENOS AIRES, PRIVADA ESCALONIA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y FIN DE CALLE, CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE LAURELES ENTRE CALLE ZAPOTITLÁN Y CALLE POZA RICA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMATLA; CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARDOS; CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE CLAVELAS, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO, EN LA COLONIA EL ENCINAR PRIMERA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	22,346.73	M2						
					ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	86,476.88	M3						
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE).	1,448.86	M3	970.00	PERSONAS	\$6,677,318.94	\$0.00		X
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA 4 EXCAVACION PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO.	3,187.81	M3						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA	1,446.12	M						
					31026	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FRESCO, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RUA DE AMATISTA ENTRE CALLE RUA DE ONIX Y CALLE RUA DE CORAL, EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ENCINO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FRESCO, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; CALLE RUA DE AMATISTA ENTRE CALLE RUA DE ONIX Y CALLE RUA DE CORAL, EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	161.99	M2	
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.80 A 2.00 M	195.94	M3											
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	3.00	PZA											
REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.80 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 1"X1/8"	40.00	PZA	266.00	PERSONAS						\$617,462.37	\$617,462.37		X
BOCA DE TORMENTA EN PAVIMENTO ASFALTICO PARALELA A LA GUARNICION DE 1.60X 1.00 M Y 1.00 M DE ALTURA.	2.00	PZA											
31027	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACION 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALHELI, CALLE PINO Y CALLE ALHELI, CALLE ALHELI ENTRE CALLE ENCINOS Y FIN DE CALLE, CALLE TULIPANES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALHELI, EN LA COLONIA SAN MARCOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACION 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALHELI, CALLE ALHELI ENTRE CALLE ENCINOS Y FIN DE CALLE, CALLE TULIPANES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALHELI, EN LA COLONIA SAN MARCOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-28 DE 4" DE DIAMETRO	1,837.68	M						
					TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDB DE 3/4" A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 M.	60.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA (ADS) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO.	594.73	M						
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	246.15	M	917.00	PERSONAS	\$10,530,237.44	\$8,090,870.17		X
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	345.02	M						
					DESCARGA DOMICILIARIA CON 6.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 6" SANITARIO NT, BLANCO CAMP/EMPAQ CON TEESWYE 12"X6" ADS	60.00	PZA						

CLAVE: 01 - 01
 MUNICIPIO: PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
 FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024


OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO			
31029	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MAYORAZGO, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR; ENTRE CALLE 193 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE INCORPORACIÓN A BARRIO EL ALTO; AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRADURA, EN LAS COLONIAS SAN DIEGO MANZANILLA Y VALLE DE LAS FLORES; PROLONGACIÓN FINO ENTRE CERRADA PINOY AVENIDA HERRADURA, EN LA COLONIA RANCHO DE SAN DIEGO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, CALLE CENTRO CALLE FF FIN DE CALLE, EN PARQUE INDUSTRIAL 2000; CAMINO REAL ARENILLAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARACOL, CALLE CARACOL ENTRE CAMINO REAL ARENILLAS Y CALLE TULUM, DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPAY FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA	90.89	M							
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. CALLE 14 SUR	178.96	M3							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	50.68	M							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	84.56	M							
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	398.54	M3							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	41.36	M							
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. AV. 16 DE SEPTIEMBRE-SAN DIEGO MANZANILLA	35.77	M3							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	215.73	M	1,458.00	PERSONAS	\$11,992,700.08	\$7,593,585.43			X
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO KLAS%PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	401.83	M3							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	28.35	M							
					RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	47.55	M3							
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 24" CAMPENPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN DESVIACIÓN DE CAUCE	61.28	M							
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	121.11	M3												
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 8 DE 2.20 X 1.60 M.	1.00	PZA												
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 M.	2.00	PZA												
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	2.00	CAJA												
31023	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE OCOTAL ENTRE CALLE TERCERA OCOTAL Y FIN DE CALLE, PRIVADA SAN VICENTE ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL, PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE, CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL, CALLE 4 DE OCOTAL ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ALAMO, CALLE ALAMO ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE, AVENIDA LAUREL ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y FIN DE CALLE, AVENIDA BARRIO SAN PEDRO, SANTA MARÍA XONACATEPEC Y SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE OCOTAL ENTRE CALLE TERCERA OCOTAL Y FIN DE CALLE; PRIVADA SAN VICENTE ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; CALLE 4 DE OCOTAL ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ALAMO; CALLE ALAMO ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE; AVENIDA LAUREL ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y FIN DE CALLE; EN LAS COLONIAS BARRIO SAN PEDRO, SANTA MARÍA XONACATEPEC Y SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR PÚBLICA, OFICINA SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA CON REGISTRO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON MEDIDAS DE 8.00 M DE LARGO X 1.00 M DE ANCHO X 1.85 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO Fc= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM PARA UNA PARRILLA Y PARA LA OTRA PARRILLA DEL NO.3 @ 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS, 1 PLANTILLA DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR	8.00	PZA							
					ADOME DE MADERA CERRADO PARA RETENER EMPUJE DE TIERRA EN ZANJAS CON TABLA DE PINO DE 34" X 10" X 9/14 POLINES A CADA 1.20 Y CONTRAVIENTOS A CADA 2.40 Y 11.C.E.	13,217.00	M2							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241.	174.00	M							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 30" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241.	574.00	M	900.00	PERSONAS	\$40,457,128.14	\$40,457,128.14			X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 38" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241.	802.38	M							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	268.57	M							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	577.53	M							
					TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	3,720.30	M2							
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MRS KG/CM2 A 5 DIAS, TMA 38MM, REV. 10 CM. CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATILMO SIMILAR, MICROTERTURIZADOLONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RATADO) CON PENE METALICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 MA A 5.00 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	558.05	M3							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	319.76	M	210.00	PERSONAS	\$15,808,888.04	\$15,808,888.03			X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO	326.96	M							
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO	565.89	M							
31028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROLONGACIÓN DEL CONDE ENTRE DIAGONAL CORREGIDORA Y CALLE DE TALAMBA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN DEL CONDE ENTRE DIAGONAL CORREGIDORA Y CALLE DE TALAMBA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	2,690.04	M2							
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	2,857.47	M2							
					REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 6 M	38.00	PZA							
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-68-8, CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,287.86	M2							
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE 3.00 M. DE ALTURA TIPO LIQUIDAM AR BUEN PORTE PRIMERA CLASE	132.00	PZA	31,382.00	PERSONAS	\$8,441,264.21	\$8,441,264.21			X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
31024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POZO DENOMINADO ALAMBRES DE PUEBLA; CALZADA ALFREDO TOXQUI NUMERO 1383; POZO DENOMINADO EL CANAL, ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CABAJOCHO Y CALLE 25 DE MAYO, POZO DENOMINADO XALTONAC, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA NOPALERA; POZO DENOMINADO SAN DIEGO, ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA Y AVENIDA ALFREDO TOXQUI, POZO DENOMINADO LA JOSEFINA, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE PRIVADA AYUNTAMIENTO Y CALLE SANTIAGO, UBICADOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME DE POZO LISO DE 10" CON UNIÓN ROSCADA, CLASE GEO 300	80.80	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME DE POZO LISO DE 8" CON UNIÓN ROSCADA, CLASE GEO 300	48.50	M	17,566.00	PERSONAS	\$4,212,759.34	\$4,212,759.34	X
						REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4.00	PG					
						REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1.00	PG					
31031	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POZO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA UBICADO EN CADENAMIENTO 0+000.00; LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TINAJAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA; CALLE 8 SUR ENTRE CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE EMILIANO ZAPATA; CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-36 RANURADO TIPO CANASTILLA NORMA A-53 DE 12" DE DIÁMETROS Y 1/4" ESPESOR PARA ADEME, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO	120.00	M					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	144.00	M2					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA TIPO SUMERGIBLE DE 75 H.P. DE FUERZA, INSTALADA DENTRO DE POZO PROFUNDO PARA ALCANZAR UN GASTO DE 20 L.P.S., VELOCIDAD DE OPERACIÓN A 3450 RPM, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE CON 3 CAPACIDAD DE 440 VOLTS, 60 HZ	1.00	PZA	4,712	PERSONAS	\$17,030,342.21	\$7,152,870.87	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA UNA CDT DE 300 MCA, ACOPLADA A MOTOR DE 50HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 7 LPS	1.00	PZA					
						SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD-26 DE 6"	1,693.76	M					
31032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA A 4 SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA 101 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA; CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA ENTRE CERRADA 6 A SUR Y CERRADA 6 C SUR; CERRADA 6 A SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; CERRADA 6 A SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; CERRADA 6 C SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; PRIVADA B 4 SUR ORIENTE ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y AVENIDA 101 ORIENTE; CALLE 97 A ORIENTE ENTRE PRIVADA B 4 SUR ORIENTE Y AVENIDA 8 SUR; PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA, EN LAS COLONIAS ARBOLEADAS DE LOMA BELLA Y 18 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA A 4 SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA 101 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA; CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA ENTRE CERRADA 6 A SUR Y CERRADA 6 C SUR; CERRADA 6 A SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; CERRADA 6 C SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; CERRADA 6 C SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; PRIVADA B 4 SUR ORIENTE ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y AVENIDA 101 ORIENTE; CALLE 97 A ORIENTE ENTRE PRIVADA B 4 SUR ORIENTE Y AVENIDA 8 SUR; PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA, EN LAS COLONIAS ARBOLEADAS DE LOMA BELLA Y 18 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	4,142.62	M2					
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	4,142.62	M2					
						REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 8" CON UN DESARROLLO DE 6 M	62.00	PZA	43,705	PERSONAS	\$13,842,729.43	\$12,196,991.65	X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-68-8, CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,593.88	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL DE 3.00 M. DE ALTURA TIPO LIQUIDAMBAR BUEN PORTE PRIMERA CLASE	60.00	PZA					
31034	REHABILITACIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES: PUENTE UBICADO EN AVENIDA MANUEL ESPINOSA Y GLESIAS O CALLE 31 PONIENTE ENTRE CALLE 35 SUR Y AVENIDA 29 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN LIBRAMIENTO CERRO DE SAN JUAN Y BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑO ENTRE AVENIDA 15 PONIENTE Y AVENIDA 7 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑO ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA SUR Y AVENIDA GLORIA; EN LAS COLONIAS LAS ANIMAS, ESMERALDA, NUEVA ANTEQUERA, AMPLIACIÓN REFORMA SUR, SANTA CRUZ LOS ANGELES, LA LIBERTAD Y REFORMA DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUENTE UBICADO EN AVENIDA MANUEL ESPINOSA Y GLESIAS O CALLE 31 PONIENTE ENTRE CALLE 35 SUR Y AVENIDA 29 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN LIBRAMIENTO CERRO DE SAN JUAN Y BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑO ENTRE AVENIDA 15 PONIENTE Y AVENIDA 7 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑO ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA SUR Y AVENIDA GLORIA; EN LAS COLONIAS LAS ANIMAS, ESMERALDA, NUEVA ANTEQUERA, AMPLIACIÓN REFORMA SUR, SANTA CRUZ LOS ANGELES, LA LIBERTAD Y REFORMA DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, SE REALIZARÁ UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA, GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO PARA ENTREGA	26,570.00	M2					
						LIMPIEZA DE GRAFITIS REALIZADO EN ELEMENTOS POR PINTAS BANDALICAS, EN MUROS Y ELEMENTOS DE CONCRETO Y/O PIEDRA A BASE DE 2 DECAPANTE LIMPIADOR DE GRAFITIS HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS	803.88	M2					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS DE 25 CM DE ESPESOR, COLOR NATURAL, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 MA 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	210.00	M2	50,435	PERSONAS	\$9,396,385.60	\$3,822,864.85	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ALBERMEXCO SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 6.00 M	5,689.90	M2					
						LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO O AMARILLO SEGUN EL PATRON 2.5 COLOR DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO DE LA S.C.T. PARA SEPARACIÓN DE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN UN MISMO SENTIDO.	9,637.44	M					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	591.82	M2					
						CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE FC 150 KG/CM2	80.50	M					
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	65.46	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	44.96	M2					
						COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS (ESTA SUPERFICIE SE CONTEMPLA COMO EL ÁREA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ)	2,898.40	M2					
31035	REHABILITACIÓN VIAL EN RETORNO 2 D ENTRE CALLE RETORNO 1 D Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO; RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE MEDICINA ENTRE DIAGONAL, ARQUITECTURA O CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MICHOACÁN Y CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE TUCATÁN, EN LA COLONIA UNIVERSIDADES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	RETORNO 2 D ENTRE CALLE RETORNO 1 D Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO; CALLE MEDICINA ENTRE DIAGONAL, ARQUITECTURA O CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MICHOACÁN Y CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE TUCATÁN, EN LA COLONIA UNIVERSIDADES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 3 DÍAS, TMA 38 MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 MA 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	44.01	M3					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 5 DÍAS, TMA 38 MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL, POR MEDIOS MANUALES (ACABADO HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 MA 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	389.25	M3	135,817.00	PERSONAS	\$12,763,551.26	\$6,920,028.13	X
						CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE FC= 150 KG/CM2	621.75	M					
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	1,075.50	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	74.81	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOPRETO TIPO IO CRUZ EN COLOR NATURAL, FC-300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR	1,620.23	M2					
						CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE FC= 150 KG/CM2	673.30	M					
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	859.81	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	75.56	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FAISMUN 2024 (FONDO 10216)									\$296,404,622.79	\$248,454,215.00			

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FORTAMUNDF 2023												
26306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT T CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT T CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	2,585.73 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	2.00 M2					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE GRADAS DE ALUMINIO DE LA MARCA EPARK O SIMILAR, CON 4 FILAS DE ASIENTOS, CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS.	131.71 PZA.	43,138.00 PERSONAS	\$1,009,212.43	\$1,009,212.43	X	
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	479.95 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL CON F'CD DE 350 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR.	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDF 2023 (FONDO 10325)									\$1,009,212.43	\$1,009,212.43		
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023												
40402	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA EXTENDIDO NIVELADO, FIJACIÓN CORTES ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA	4,170.38 M2					
						RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 14 Y 20% DE CEMENTO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA ANDAMIAJE DE 2.90 A 13.00 M DE ALTURA	828.21 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS MOLDURAS CORNIZAS ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANDAMOS MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TNCE	14,606.00 M2					
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA INCLUYE LIMPIEZA PRIMER DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMOS	3,489.05 M2					
						LIMPIEZA DE RECURRIMIENTOS DE CANTERA ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN SAGUA JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION ANDAMOS	262.53 M2	5 1,993.00 PERSONAS	\$3,430,342.15	\$3,430,342.15	X	
						INYECCIÓN EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 16 MTRS. A BASE DE MORTERO EXPANSIVO 8 SIKA APLICADO POR GRAVEDAD INCLUYE LIMPIEZA DE LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA Y/O FALSAS ADHERENCIAS LIBERACIÓN DE MATERIAL SUELTO, SONDEO DE GRIETA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO ANDAMOS, HERRAMIENTA	13.72 ML					
						EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ANDAMOS	434.27 ML					
						RESANE O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROP INCLUYE BRENVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	140.54 ML					
TOTAL DE RECURSOS MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023 (FONDO 10669)									\$3,430,342.15	\$3,430,342.15		
MEJORAMIENTO DE IMAGEN ZONA CENTRO												
40484	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, ZONA CENTRO, BARRIO DEL CARMEN Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SANTA INÉS Y SAN AGUSTÍN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POLIGONAL COMPRENDIDA EN CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 15 PONIENTE, AVENIDA 15 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y AVENIDA 11 SUR, AVENIDA 11 SUR ENTRE AVENIDAS 15 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y CALLE 9 SUR, CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 7 PONIENTE, AVENIDA 7 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 7 SUR, CALLE 7 SUR ENTRE AVENIDAS 7 Y 3 PONIENTE, AV. 3 PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 5 SUR, CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDAS 3 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 3 SUR.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA	3,903.96 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	8,678.96 M2					
						EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO, CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3.	883.67 M					
						REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:4, ESPESOR DE 3 CM, A CUALQUIER NIVEL.	210.51 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	1,382.52 M2	30,221 PERSONAS	\$3,500,000.00	\$0.00		X
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA.	135.45 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE CINCO AÑOS, FORMADO DE MEMBRANA IMPERMEABLE ELÁSTICA, ADHERIDA EN LA SUPERFICIE, COLOR DEL ACABADO TERRACOTA.	648.54 M2					
						IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC ALUMBRE DE POTACIO Y 8 AGUA.	539.63 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	1,886.73 M2					
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA.	121.88 M2					
						IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC ALUMBRE DE POTACIO Y 11 AGUA.	801.48 M2					
TOTAL DE RECURSOS MEJORAMIENTO DE IMAGEN ZONA CENTRO (FONDO 10670)									\$3,500,000.00	\$0.00		
GRAN TOTAL DE OBRA PUBLICA CAPITULO 8000									\$1,588,019,542.63	\$1,478,894,311.88		


MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL


ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA


OMAR EUDOXIO COYOPOL SOLÍS
TESORERO MUNICIPAL


EDGAR VÉLEZ THIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA